ANEXO No 4
PROPUESTA ECONOMICA
(Complemento anexo Excel también debe diligenciarse y subirse al secop 2)
(Las frases explicativas en rojo, pueden ser eliminadas)

Belalcázar, Caldas

Señores
MUNICIPIO DE BELALCAZAR - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
Belalcázar, Caldas

ASUNTO: Proceso de selección No. 014-2025 MIC

El suscrito JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGO, de acuerdo con lascondiciones que se estipulan en el pliego de condiciones y sus anexos, mediante el presente ANEXO 4, complementario al Anexo en Excel, hacemos la siguiente oferta económica, en caso que la MUNICIPIO DE BELALCAZAR - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS , nos adjudique el contrato que tiene por objeto: "CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS"

Que el valor del Presupuesto Oficial para la ejecución del contrato corresponde a: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MTCE $39.000.000

Que nuestra oferta económica corresponde a la suma de TREINTA UN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS $ 31.219.500 incluido AIU, y demás costos y gastos en que tenga que incurrir para la ejecución del Contrato y se discrimina a continuación

A continuación, se presenta nuestra oferta económica desagregada por Item, acorde con la ficha o condiciones técnicas establecidas en el ANEXO 1 ACEPTACIÓN DEL ANEXO TECNICO, que hace parte integral de la presente oferta.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Parque infantil Barrio Villa Aidé (urbano) parque nuevo. Construcción, suministro, transporte e instalación de parque infantil pequeño de 4.00 metros de largo, 3.00 metros de ancho y 2.50 metros de altura aproximadamente en madera rolliza inmunizada de hasta 4" de diámetro aproximadamente, pintada y constituido por los siguientes componentes: Una torre con piso a media madera y techo. Escalador con red tipo araña en manila y marco en madera rolliza. Rodadero de 2,4 metros aproximadamente en fibra de vidrio – Color a elección Dos Columpios estándar de lona y cadena Escaleras en madera rolliza y a media madrea para escalada a torre. Adecuación de terreno, excavaciones, anclaje de parales y soportes, vaciado en concreto entre todas las actividades requeridas para su optimo funcionamiento.	GLB	1	5.500.000

2	Parque infantil vereda la Habana (rural) parque nuevo. Construcción, suministro, transporte e instalación de parque infantil de 4.00 metros de largo, 6.00 metros de ancho y 2.50 metros de altura aproximadamente en madera rolliza inmunizada de hasta 4” de diámetro aproximadamente, pintada y constituido por los siguientes componentes: Una torre con piso a media madera y techo. Escalador con red tipo araña en manila y marco en madera rolliza. Rodadero de 2,4 a 3.0 metros aproximadamente en fibra de vidrio – Color a elección Dos Columpios estándar de lona y cadena Pasamanos con escalerilla de acceso. Barra bajita. Juego burrito sencillo o sube y baja sencillo. Adecuación de terreno, excavaciones, anclaje de parales y soportes, vaciado en concreto entre todas las actividades requeridas para su optimo funcionamiento.	GLB	1	7.000.000
3	Parque infantil Barrio Clímaco Pizarro frente a institución educativa Cristo rey (urbano) Mantenimiento Parque existente que requiere la siguiente intervención; Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de 2 herrajes de columpios, tornillería, pasadores y/o demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de bujes galvanizados a pórtico de columpios. Suministro, transporte e instalación de Guayas galvanizadas a puente colgante, incluye los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de 3 maderos nuevos en el puente incluye tornillería y/o anclajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de túnel de 2 a 3 metros nuevo la fibra de vidrio incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de manila nueva para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Pintar deslizador Suministro, transporte e instalación de un madero de 2.5 metros y diámetro de 4”, nuevo como soporte de columpios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de un sube y baja	GLB	1	2.910.000

	nuevo con manijas o agarraderas y demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento.			
4	Parque infantil barrio Miraflores (urbano): Mantenimiento parque existente. Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de 2 maderas nuevas para plataforma longitud hasta 2 metros y diámetro 4” incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de manila nueva para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos para su correcto funcionamiento Suministro, transporte e instalación de 3 maderas cortas hasta 1 metro y diámetro hasta 4” incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de un columpio nuevo incluye cadenas, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración del deslizador, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de un rodamiento en columpios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de 2 cadenas nuevas con 2 Ss galvanizadas, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	GLB	1	2.650.000

5	Parque infantil vereda el Madroño (rural) Mantenimiento parque existente ubicado en la vereda el Madroño localizado a 7.2 kilómetros del casco urbano del municipio, las actividades descritas a continuación se desarrollan en el sitio de la obra, es decir se incluye el componente de transporte hasta la zona rural a intervenir. Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de las guayas del puente, incluye tornillería, anclajes y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de una silla nueva en burrito, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de dos columpios nuevos, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración del túnel de fibra de vidrio (dejarlo como nuevo) incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración de 16 llantas, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de 5 maderas cortas y nuevas de longitud hasta 1.5 metros y diámetro hasta 4”, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.	GLB	1	3.320.000

6	Parque infantil vereda el Alto Bonito (rural) Mantenimiento parque existente ubicado en la vereda el Alto Bonito localizado a 7.5 kilómetros del casco urbano del municipio, las actividades descritas a continuación se desarrollan en el sitio de la obra, es decir se incluye el componente de transporte hasta la zona rural a intervenir. Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de 2 maderas nuevas para plataforma longitud hasta 2 metros y diámetro 4" incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de manila nueva para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos para su correcto funcionamiento Suministro, transporte e instalación de 3 maderas cortas hasta 1 metro y diámetro hasta 4" incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de un columpio nuevo incluye cadenas, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración del deslizador, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de un rodamiento en columpios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de 2 cadenas nuevas con 2 Ss galvanizadas, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	GLB	1	2.635.000
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	24.015.000
			AIU 30%	7.204.500
			TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**31.219.500**

Nota1: En caso de decimales, se aproximará por exceso o por defecto a la unidad más cercana, para tomar

Atentamente,



_____

JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGO
DIRECCIÓN: CRA 23 Nº 63-15 OFICINA 1205 EDIFICIO EL CASTILLO
CORREO ELECTRÓNICO: eduardoalvarezgallego@gmail.com
TELÉFONO: 318827532