	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA CATARNICA QUE CONDUCE A LA VEREDA GUACANA SECTOR LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,09	$ 65.346,00	$ 593.995,14
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	33,40	$ 737.747,00	$ 24.640.749,80
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	20,01	$ 518.950,00	$ 10.384.189,50
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,67	$ 592.712,00	$ 12.251.357,04
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.388,46	$ 8.062,00	$ 27.317.764,52
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.056,00**
		AI	**33%**		$ 24.812.058,48
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.058,48**
SUBTOTAL					**$ 100.000.114,48**
	AJUSTE				-$ 114,48
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura vial - ICCU

ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO
Profesional Universitario - ICCU