Bucaramanga, junio de 2025

Señores:
ALCALDIA DE BUCARAMANGA- SANTANDER

HELIDA MENDOZA RODRIGUEZ, identificada con **C.C N.º. 37.547.559** expedida en **Bucaramanga**, obrando en calidad de Representante legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda **VIJAGUAL**, jurisdicción del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, con NIT **No. 901.934.976-1**, y la Resolución de Reconocimiento de **Personería Jurídica No. 021 del 09 de febrero de 1972**, de manera atenta me permito presentar propuesta para el Convenio Solidario **" AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VIJAGUAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"**

Para ejecutar las siguientes actividades:

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

PLACA HUELLA VIJAGUAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			**PRELIMINARES**				
	1.1			**MEDICIONES**				
	1.1.2	MED.002	1.1.2	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	1,170.00	$ 3,447	$ 4,032,562
	1.2			**DEMOLICIONES**				
	1.3			**EXCAVACIONES**				
	1.3.1	EXC 003	1.3.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	122.89	$ 146,323.3	$ 17,982,255.6
	1.3.2	EXC.002	1.3.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	11.34	$ 185,090.7	$ 2,098,928.7
	1.3.3	EXC .007	1.3.3	Conformación de calzada existente	M2	1,125.00	$ 1,308.99	$ 1,472,616.4
	1.4			**RELLENOS**				
	1.4.1	RLL.015	1.4.1	Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	9.90	$ 224,934.0	$ 2,226,846.3
	1.4.2	RLL.016	1.4.2	Relleno para estructuras con sub base granular tipo INVIAS según el articulo 320 -11, compactación mecánica con vibrocompactador autopropulsado de 10 TON	M3	168.75	$ 259,462.7	$ 43,784,329.5
	1.4.3	RLL.008	1.4.3	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	M3	99.81	$ 77,003.1	$ 7,685,297.9
	2			**CONCRETOS**				
	2.1			**CIMENTACIÓN**				
	2.1.1	CIM.001	2.1.1	Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio	M3	5.34	$ 672,810.6	$ 3,594,423.2
	2.1.2	CIM.015	2.1.2	Concreto ciclópeo 65% concreto 3000 PSI mezclado en sitio y 35% piedra rajón	M3	62.37	$ 630,899.2	$ 39,349,182.8
	2.1.3	COL.009	2.1.3	Zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	M3	8.10	$ 863,283.4	$ 6,996,405.5
	2.1.4	CPP.003	2.1.4	Piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado escobillado y ratonado	M3	112.50	$ 971,598.2	$ 109,304,795.0
	2.2			**BORDILLO**				
	2.2.1	BRS.027	2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (15 cm x 35 cm), incluye soldado y acero de refuerzo	M	500.00	$ 125,103.1	$ 62,551,574.4
	3			**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
	3.1			**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
	3.1.1	ACR.001	3.1.1	Acero de refuerzo figurado	KG	9,551	$ 9,059.2	$ 86,523,953.9
	4			**RED DE ALCANTARILLADO**				
	4.1.1	TAE.012	4.1.1	Suministro e instalación de tuberia de pared estructural alcantarillado hermetico diámetro 900mm (36"), incluye accesorios de conexión	M	5.50	$ 1,860,719.1	$ 10,233,955.1
	5			**SEÑALIZACIÓN**				
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	5.1.1	MOU.078	5.1.1	Suministro e instalación Señalética Principal en tubo estructural cuadrado de 2"1/2 calibre 14, con tapa en lamina calibre 14 en la parte superior L=2.15m. Marco en platina de 1" por 3mm de espesor con dimensiones 0.55mx1.20m soldado al poste. Panel de madera en pino con inmunización por sistema de vacio presión con sales CCA pintura especial para exteriores de 18mm de espesor con dimensiones de 0.54mx1.20m. Los paneles de madera deben ser anclados con tornillos tipo torx o allen de 1/4" por 2"1/2 de cabeza plana en acero inoxidable o acero galvanizado y sellado con recubrimiento epoxico. Acabados: La estructura metalica debe ir pintada en pintura electroestatica color (POL Negro Mate0122C). El panel de madera va grabado en laser (según diseño solicitado a la entidad). Acrilico de 3mm con sistema de información en braille con un maximo de 1250 carácteres.	UND	4.00	$ 2,249,516.8	$ 8,998,067.1
	6.			**TRANSPORTES**				
	6.1.1		6.1.1	Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6m3 o 9600kg distancias menores 15 km	VIAJE-KM	35	$ 90,435.0	$ 3,165,225.00
							SUBTOTAL OBRA	**$ 410,000,419**
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 410,000,419**
				VALOR TOTAL				**$ 410,000,419**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20.58%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0
	UTILIDAD	**U=**	0
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	20.58%

APORTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VIJAGUAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	ARRIENDO BODEGAJE	MES	3	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00
2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
3	SERVICIO DE RECIBO DE AGUA	MES	3	$ 200.000,00	$ 600.000,00
4	SERVICIO DE INTERNET	MES	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00
5	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Camilla, Extentiros,Cuello Ortopedico, botiquin primeros Auxilios)(En cumplimiento de La Resolución 0705 de 2007 regula la dotación de botiquines, y la Resolución 2400 de 1979 establece la cantidad mínima de extintores.	UND	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 5.110.000,00**

PLACA HUELLAS	**$ 410.000.419**
APORTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	**$ 5.110.000**
VALOR TOTAL CONVENIO	**$415.110.419**

Declaro bajo gravedad de juramento que:

No me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades establecidas en el art. 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco me encuentro incurso en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el estado.

No presento antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.

Me comprometo a ejecutar totalmente el convenio en el plazo pactado a partir de la legalización del mismo.

El valor de mi propuesta para **la ejecución del convenio solidario** asciende a la suma de **APORTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VIJAGUAL POR UN VALOR DE** CINCO MILLONES CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($5.110.000).

Acompaño a la presente, los documentos con los soportes de ley.

HELIDA MENDOZA RODRIGUEZ
C.C N.º. 37.547.559 expedida en **Bucaramanga**
Vereda Vijagual Bucaramanga - Santander
Cel. 3176884696