| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO DE INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>PRESUPUESTO | | | |
| | VIGENCIA<br>20-oct-17 | VERSIÓN<br>2 | CODIGO<br>IN-F-016 | CONSECUTIVO |

**OBJETO:** **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA OBRA DE "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR, VIGENCIA 2025, EN EL MUNICIPIO DE PASTO" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, REGISTRADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CON EL CÓDIGO SBS-NNEMPR**

**FECHA:** J MARZO DE 2025

## PRESUPUESTO OFICIAL

## EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA OBRA DE "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR, VIGENCIA 2025, EN EL MUNICIPIO DE PASTO" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, REGISTRADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CON EL CÓDIGO SBS-AACVM

| Nº ITEM | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO CON A.U.I. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | |
| **1,1** | REPLANTEO | replanteo general (area mayor a 1000 m2) | M2 | 1300,00 | $ 1.314,40 | $ 1.735,00 | $ 2.255.500,00 |
| **1,2** | CERRAMIENTO DE PROTECCION | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m | ML | 86,00 | $ 10.072,50 | $ 13.295,00 | $ 1.143.370,00 |
| **1,3** | RELLENOS | Relleno con material de préstamo (50% Recebo + 50% Triturado), compactación manual (encamado) | M3 | 14,54 | $ 102.566,67 | $ 135.388,00 | $ 1.968.541,52 |
| **1,4** | RELLENOS | Relleno con material de sitio, compactación manual | M3 | 50,00 | $ 22.097,50 | $ 29.168,00 | $ 1.458.400,00 |
| **1,5** | RELLENOS | Relleno con material prestamo, compactación manual | M3 | 14,00 | $ 78.971,67 | $ 104.242,00 | $ 1.459.388,00 |
| **1,6** | DESCAPOTE | Descapote a mano | M2 | 650,00 | $ 5.582,50 | $ 7.368,00 | $ 4.789.200,00 |
| **1,7** | EXCAVACION | Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco | M3 | 22,03 | $ 22.260,00 | $ 29.383,00 | $ 647.307,49 |
| **1,8** | EXCAVACION | Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar. | M3 | 130,00 | $ 11.780,00 | $ 15.549,00 | $ 2.021.370,00 |
| **1,9** | DEMOLICION | Demolición de enchape de piso. | M2 | 5,88 | $ 8.050,00 | $ 10.626,00 | $ 62.480,88 |
| **1,10** | DEMOLICION | Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora. | M3 | 9,75 | $ 115.213,34 | $ 152.081,00 | $ 1.482.789,75 |
| **1,11** | DEMOLICION | Demolición concreto hidráulico | M3 | 6,80 | $ 173.750,00 | $ 229.350,00 | $ 1.559.580,00 |
| **1,12** | DESMONTE DE | desmonte puertas y ventanas | UND | 56,00 | $ 33.495,00 | $ 44.213,00 | $ 2.475.928,00 |
| **1,13** | DESMONTE TECHO | Desmonte y disposición de cubierta (incluye desmonte de caballete) | M2 | 60,00 | $ 18.391,00 | $ 24.276,00 | $ 1.456.560,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 22.780.415,64** |
| **2** | **RETIROS** | | | | | | |
| **2,1** | DESALOJO | Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera. | M3 | 88,00 | $ 31.165,00 | $ 41.137,00 | $ 3.620.056,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 3.620.056,00** |
| **3** | **CONCRETOS Y REFUERZOS** | | | | | | |
| **3,1** | PLACA PISO | Placa piso en concreto rigido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada | M2 | 133,81 | $ 89.401,85 | $ 118.010,00 | $ 15.790.918,10 |
| **3,2** | CUNETA | Cuneta ancho 0.55m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI) | ML | 78,05 | $ 47.945,04 | $ 63.287,00 | $ 4.939.550,35 |
| **3,3** | CUNETA | Cuneta ancho 0.55m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI). (Sector rural | ML | 31,00 | $ 49.731,00 | $ 65.644,00 | $ 2.034.964,00 |
| **3,4** | COLUMNA | Columna en concreto de resistencia 21 Mpa. | M3 | 4,48 | $ 1.204.219,20 | $ 1.589.569,00 | $ 7.124.448,26 |
| **3,5** | VIGA AEREA | Viga aérea en concreto de resistencia 21 Mpa. | M3 | 3,92 | $ 1.447.056,80 | $ 1.910.114,00 | $ 7.487.646,88 |
| **3,6** | LOSA | Losa tipo Metaldeck 2" c-22, malla electrosold. 15x15 cal. 5mm conector | M2 | 24,50 | $ 195.991,52 | $ 258.708,00 | $ 6.338.346,00 |
| **3,7** | ACERO | Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa | KG | 790,00 | $ 7.543,54 | $ 9.957,00 | $ 7.866.030,00 |
| **3,8** | ZAPATA | Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa | M3 | 3,92 | $ 870.753,00 | $ 1.149.393,00 | $ 4.510.218,13 |
| **3,9** | REPELLO | Repello de piso mortero 1:4, espesor 2cm | M2 | 336,26 | $ 26.944,82 | $ 35.567,00 | $ 11.959.759,42 |
| **3,10** | MURO CONT | Muro de contención en concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% | M3 | 9,88 | $ 594.696,36 | $ 784.999,00 | $ 7.755.790,12 |
| **3,11** | CIMENTACION | Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa | M3 | 1,96 | $ 1.049.439,00 | $ 1.385.259,00 | $ 2.715.107,64 |
| **3,12** | MESON | Meson 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ 0.17 m, en dos sentidos ccto de | ML | 9,00 | $ 86.856,38 | $ 114.650,00 | $ 1.031.850,00 |
| **3,13** | ADOQUIN | Adoquín en concreto tipo cruz, 10 cm de espesor incluye suministro. | M2 | 70,00 | $ 118.035,00 | $ 155.806,00 | $ 10.906.420,00 |
| **3,14** | ADOQUIN | Adoquín en concreto cuadrado 20x20x6 cm de espesor color incluye | M2 | 246,79 | $ 100.869,00 | $ 133.147,00 | $ 32.859.581,04 |
| **3,15** | ALFAJIA | Alfajía en concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI) de 0.25 m refuerzo 2 | ML | 7,20 | $ 48.908,20 | $ 64.558,00 | $ 464.817,60 |
| **3,16** | GRADA | Escalera en concreto, resistencia de 21 Mpa (3000 PSI) | M3 | 0,81 | $ 1.314.368,00 | $ 1.734.965,00 | $ 1.405.321,65 |
| **3,17** | BORDILLO | Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI). | ML | 120,00 | $ 51.983,51 | $ 68.618,00 | $ 8.234.160,00 |
| **3,18** | ANDEN CONCRETO | Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI) | M2 | 32,00 | $ 71.592,80 | $ 94.502,00 | $ 3.024.064,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 136.448.993,19** |
| **4** | **MAMPOSTERIA Y ACABADOS** | | | | | | |
| **4,1** | MURO PLACA FIBROCEMENTO | Suministro e instalación de muro en placa de fibrocemento 8mm incluye perfileria en aluminio, estuco y 3 | M2 | 463,74 | $ 126.764,50 | $ 167.329,00 | $ 77.597.150,46 |
| **4,2** | GRAMA SINTETICA | Suministro e instalación grama sintética fibra artificial polietileno, con | M2 | 60,00 | $ 143.955,00 | $ 190.020,00 | $ 11.401.200,00 |
| **4,3** | MURO EN LADRILLO COMUN SENCILLO | Muro en ladrillo común sencillo, espesor 12 cm | M2 | 81,35 | $ 113.812,23 | $ 150.232,00 | $ 12.221.373,20 |
| **4,4** | REPELLO | Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4. | M2 | 148,47 | $ 25.309,12 | $ 33.408,00 | $ 4.960.085,76 |
| **4,5** | REPELLO | Repello interior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4. | M2 | 43,66 | $ 23.341,12 | $ 30.810,00 | $ 1.345.164,60 |
| **4,6** | VINILO T2 | Pintura vinilo tipo 2, tres manos. | M2 | 1376,56 | $ 13.765,00 | $ 18.169,00 | $ 25.010.718,64 |
| **4,7** | VINILO T1 | Pintura vinilo tipo 1, tres manos. | M2 | 802,10 | $ 15.010,00 | $ 19.813,00 | $ 15.892.007,30 |
| **4,8** | | Pintura antideslizante para canchas y pisos | M2 | 3,00 | $ 16.628,08 | $ 21.949,00 | $ 65.847,00 |
| **4,9** | ESTUCO | Estuco, incluye filos y dilataciones | M2 | 1521,97 | $ 32.036,17 | $ 42.287,00 | $ 64.359.545,39 |
| **4,10** | CIELO PVC | Cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm, (incluye estructura), incluye suministro e instalación. | M2 | 165,84 | $ 93.932,00 | $ 123.990,00 | $ 20.562.501,60 |
| **4,11** | PISO ENCAUCHETADO | Piso tatami goma EVA, relieve antideslizante, bordes dentados tipo rompecabeza, varios colores, dimension 1x1x 2cm de espesor , instalacion, transporte y accesorios. | M2 | 131,00 | $ 160.867,00 | $ 212.344,00 | $ 27.817.064,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,12** | PISO EPDM | Piso EPDM importado caucho dos capas: primera base elástica de caucho negro + segunda capa de uso en caucho EPDM en color (Etileno, Propileo, Dieno Tipo M ASTM) de color de alta calidad (EPDM DE 2 CM DE ESPESOR Y SBR DE 1 CM DE COLOR TOTAL 3 CM) suministro, instalacion y transporte | M2 | 85,44 | $ 308.805,00 | $ 407.622,00 | $ 34.827.223,68 |
| **4,13** | ENCHAPE CERAMICA | Enchape en cerámica, de 30 cm x 30 cm, cocina y paredes de baños, incluye suministro e instalación | M2 | 106,36 | $ 87.555,00 | $ 115.572,00 | $ 12.292.237,92 |
| **4,14** | ENCHAPE DE PISO | Enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, incluye suministro e instalación | M2 | 127,02 | $ 78.047,50 | $ 103.022,00 | $ 13.085.854,44 |
| **4,15** | GUARDAESCOBA | Guardaescoba en cerámica de 7,5 cm, incluye suministro e instalación | ML | 148,00 | $ 26.650,00 | $ 35.178,00 | $ 5.206.344,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 326.644.317,99** |
| **5** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | |
| **5,1** | PTO HIDRAULICO | Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m | UND | 16,00 | $ 57.228,84 | $ 75.542,00 | $ 1.208.672,00 |
| **5,2** | TUBERIA 1/2 PVC | Tubería pvc presión 1/2" rde 21, incluye accesorios, suministro e instalación red. | ML | 41,00 | $ 9.041,25 | $ 11.934,00 | $ 489.294,00 |
| **5,3** | SIFON 2" | Sifón 2", incluye suministro e instalación | UND | 11,00 | $ 29.762,00 | $ 39.285,00 | $ 432.135,00 |
| **5,4** | LLAVE DE PASO 1/2" | Llave de paso 1/2" PVC. Incluye tapa de registro plástica. | UND | 13,00 | $ 47.645,00 | $ 62.891,00 | $ 817.583,00 |
| **5,5** | PTO SANITARIO 2" | Punto sanitarios 2" PVC | UND | 14,00 | $ 50.087,92 | $ 66.116,00 | $ 925.624,00 |
| **5,6** | PTO SANITARIO 4" | Punto sanitarios 4" PVC | UND | 3,00 | $ 85.179,05 | $ 112.436,00 | $ 337.308,00 |
| **5,7** | RED 2" PVC | Red sanitaria PVC de 2" | ML | 56,00 | $ 33.200,00 | $ 43.824,00 | $ 2.454.144,00 |
| **5,8** | RED AGUA LLUVIA | Red aguas lluvias 4" | ML | 132,00 | $ 51.033,34 | $ 67.364,00 | $ 8.892.048,00 |
| **5,9** | RED 4" PVC | Red sanitaria PVC de 4" | ML | 16,00 | $ 48.833,34 | $ 64.460,00 | $ 1.031.360,00 |
| **5,10** | TANQUE DE ABASTECIMIENTO | Tanque de almacenamiento de agua potable 1000 Lt, incluye suministro e instalación. | UND | 2,00 | $ 926.600,00 | $ 1.223.112,00 | $ 2.446.224,00 |
| **5,11** | LAVAPLATOS | Lavaplatos en acero inoxidable, suministro e instalación. | UND | 3,00 | $ 198.863,00 | $ 262.499,00 | $ 787.497,00 |
| **5,12** | LAVADERO | Lavadero en granito pulido prefabricado 80x60x25 cm | UND | 1,00 | $ 392.625,00 | $ 518.265,00 | $ 518.265,00 |
| **5,13** | SANITARIO infantil | Sanitario blanco institucional linea infantil 1.28 gpf /4.8 lpf niños- color blanco o bicolor, incluye tornillos de fijacion , boton superior, tapa y accesorios, incluye suministro e instalación. | UND | 2,00 | $ 569.665,00 | $ 751.957,00 | $ 1.503.914,00 |
| **5,14** | SANITARIO | Sanitario blanco tipo institucional, incluye suministro e instalación. | UND | 1,00 | $ 306.080,00 | $ 404.025,00 | $ 404.025,00 |
| **5,15** | ORINAL | Orinal institucional linea infantil con griferia tradicional, Orinal 1 Lpf. - 0.25 gpf. De colgar incluye suministro e instalacion | UND | 2,00 | $ 327.565,00 | $ 432.385,00 | $ 864.770,00 |
| **5,16** | LAVAMANOS | Lavamanos blanco tipo institucional, incluye suministro e instalación | UND | 1,00 | $ 186.080,00 | $ 245.625,00 | $ 245.625,00 |
| **5,17** | BAJANTE AGUA LLUVIA | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias tipo cuadrados | ML | 57,10 | $ 35.774,75 | $ 47.222,00 | $ 2.696.376,20 |
| **5,18** | CANAL LLUVIA | Suministro e instalación de canal tipo amazonas | ML | 102,40 | $ 45.187,19 | $ 59.647,00 | $ 6.107.852,80 |
| **5,19** | CAJA DE INSPECCION | Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto reforzado | UND | 5,00 | $ 517.669,77 | $ 683.324,00 | $ 3.416.620,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 35.579.337,00** |
| **6** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | |
| **6,1** | TOMACORRIENTE | Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofasico de muro 15 AMP, 120 VOLT | UND | 15,00 | $ 82.595,00 | $ 109.025,00 | $ 1.635.375,00 |
| **6,2** | OMACORRIENTE GFC | Salida tomacorriente con polo a tierra GFCI, doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT. | UND | 2,00 | $ 109.795,00 | $ 144.929,00 | $ 289.858,00 |
| **6,3** | | Salida tomacorriente naranja tierra aislada certificado con tapa 125 VOLT | UND | 4,00 | $ 102.070,00 | $ 134.732,00 | $ 538.928,00 |
| **6,4** | NTERRUPTOR SENCILL | Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye accesorios | UND | 5,00 | $ 81.026,27 | $ 106.954,00 | $ 534.770,00 |
| **6,5** | SALIDA TV | Salida de T.V. en tubería de 3/4" | UND | 4,00 | $ 100.995,00 | $ 133.313,00 | $ 533.252,00 |
| **6,6** | SALIDA VOZ | Salida para voz en tubería de 3/4" | UND | 4,00 | $ 100.995,00 | $ 133.313,00 | $ 533.252,00 |
| **6,7** | DA INTERRUPTOR DO | Salida interruptor doble 15 AMP, incluye accesorios | UND | 4,00 | $ 95.176,27 | $ 125.632,00 | $ 502.528,00 |
| **6,8** | PUESTA TIERRA | Puesta a tierra del tablero de medida mediante una varilla cooper weld de 5/8" X 8" interconectada al baraje de tierra de la caja de medidor E+B1 con cable de cobre desnudo No. 8 | UND | 1,00 | $ 305.920,00 | $ 403.814,00 | $ 403.814,00 |
| **6,9** | TABLERO BIFASICO | Tablero bifasico de 8 circuitos con puerta, barraje de cobre, y breakers enchufables | UND | 1,00 | $ 482.270,00 | $ 636.596,00 | $ 636.596,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 5.608.373,00** |
| **7** | **ILUMINACION** | | | | | | |
| **7,1** | TUBERIA EMT Y CABLE ILUMINACION | Salida luminaria en tuberia EMT de 1/2". No incluye luminaria | UND | 83,00 | $ 143.375,00 | $ 189.255,00 | $ 15.708.165,00 |
| **7,2** | PANEL LED | Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG | UND | 6,00 | $ 151.545,00 | $ 200.039,00 | $ 1.200.234,00 |
| **7,3** | BALA LED | Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG | UND | 56,00 | $ 74.345,00 | $ 98.135,00 | $ 5.495.560,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 22.403.959,00** |
| **8** | **CUBIERTA** | | | | | | |
| **8,1** | CUBIERTA | Marquesina metálica con cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm, estructura tubos rectangulares de 1/2x3 en calibre 18 armado estructural, tubos rectangulares de 1/2x3 en calibre 16 para parales, con canal aguas lluvias en acero galvanizado o acero inoxidable y platina de anclaje con pernos, suministro e instalacion | M2 | 236,06 | $ 180.000,00 | $ 237.600,00 | $ 56.087.856,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,2** | MARQUESINA | Marquesina en policarbonato calibre 6mm incluye estructura, soporte metálico, acabado en anticorrosivo y esmalte | M2 | 49,40 | $ 282.245,00 | $ 372.563,00 | $ 18.404.612,20 |
| **8,3** | ESTRUCTURA METAL | Fabricación, montaje e instalación de estructura metálica, incluye pintura anticorrosiva y pintura | KG | 713,96 | $ 17.922,17 | $ 23.657,00 | $ 16.890.151,72 |
| **8,4** | TEJA TERMO | Cubierta Termoacustica A-360, incluye suministro e instalación. | M2 | 57,20 | $ 123.660,00 | $ 163.231,00 | $ 9.336.813,20 |
| **8,5** | CABALLETE | Caballete para cubierta Termoacustica A-360, incluye | ML | 7,50 | $ 57.771,66 | $ 76.258,00 | $ 571.935,00 |
| **8,6** | FLANCHE | Flanche en lámina galvanizada calibre 26 de 25cm | ML | 16,40 | $ 31.177,50 | $ 41.154,00 | $ 674.925,60 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 101.966.293,72** |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | |
| **9,1** | BARANDA METALICA | Baranda mangón acero inoxidable tubo 2" cal18 y mangón tubo 11/2"cal18, incluye instalación y accesorios en acero 304L | ML | 16,00 | $ 286.392,50 | $ 378.038,00 | $ 6.048.608,00 |
| **9,2** | REPARACION ESTRUCTURA METAL | Reparación de estructura metálica, incluye limpieza, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura esmalte. | KG | 2070,40 | $ 9.312,17 | $ 12.292,00 | $ 25.449.307,63 |
| **9,3** | VENTANA METAL PUEDE SER REDONDA y con película | Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, vidrio claro 4 mm | M2 | 199,01 | $ 139.123,00 | $ 183.642,00 | $ 36.546.594,42 |
| **9,4** | PUERTA LAMINA deben tener vidrio que permmitan ver | Puerta en lamina de 1.60x2.30 cal 18 pintada en anticorrosivo y Esmalte, incluye cerradura. | UND | 1,00 | $ 938.061,67 | $ 1.238.241,00 | $ 1.238.241,00 |
| **9,5** | CERRAMIENTO DE PROTECCION | Cerramiento de protección e impacto | M2 | 126,00 | $ 358.810,50 | $ 473.629,00 | $ 59.677.254,00 |
| **9,6** | PUERTA LAMINA | Puerta en lamina de 2,30x0,80 cal 16 pintada en anticorrosivo y Esmalte, incluye cerradura | UND | 2,00 | $ 809.861,67 | $ 1.069.017,00 | $ 2.138.034,00 |
| **9,7** | DIVISIONES | Divisiones para baños en lamina galvanizada, con anticorrosivo y esmalte, incluye puertas y cerraduras | M2 | 13,44 | $ 432.580,00 | $ 571.005,00 | $ 7.674.307,20 |
| **9,8** | ANTEPE | Antepecho en varilla cuadrada 3/8, pintado con anticorrosivo y pintura esmalte | M2 | 185,58 | $ 85.333,75 | $ 112.640,00 | $ 20.903.731,20 |
| **9,9** | MALLA | Malla eslabonada para cerramiento. | M2 | 4,00 | $ 52.355,56 | $ 69.109,00 | $ 276.436,00 |
| **9,10** | PUERTA | Puerta en lamina de 2,3x1m cal 18 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura antipanico | UND | 12,00 | $ 1.226.261,67 | $ 1.618.665,00 | $ 19.423.980,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 179.376.493,45** |
| **10** | **VARIOS** | | | | | | |
| **10,1** | TIERRA NEGRA Y ARENA | Tierra negra y arena proporcion 50 - 50, para zonas verdes, suministro e instalación. | M3 | 10,00 | $ 79.091,00 | $ 104.400,00 | $ 1.044.000,00 |
| Subtotal | | | | | | | **$ 1.044.000,00** |
| | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | | **$ 835.472.239,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Costo Directo** | | **$ 835.472.239,00** |
| **COSTO OBRA** | | **$ 835.472.239,00** |

**Proyectó:**

**ARQ. ANDRÉS RIASCOS**
**APOYO PROFESIONAL SBS**

Revisó: