SALAZAR & DIAZ
INGENIEROS CIVILES

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2025

Señores:

SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO

Ciudad.

Ref: COTIZACION ESTUDIO DE SUELOS PARA URBANISNO DE PROYECTO DE VIVIENDA, "PROYECTO VILLA MARIANA"

Trabajos a realizar

Atendiendo su amable invitación, presento a su consideración mi Propuesta para el Estudio de Suelos, correspondiente al Informe del Urbanismo, como parte del proceso que se require desarrollar El Proyecto Vivienda (Lotes con servicios) "Villa Mariana", ubicado en el municipio de Santander de Quilichao.

PROPUESTA TECNICA.

- *Treinta y dos (32) perforaciones con equipo a percución hasta -6,00 mts.*
- *Treinta (30) perforaciones con equipo a percución hasta -3,00 mts.*
- *Diez apiques hasta la profundidad de -1,50 MTS, hasta encontrar la sub-rasante natural, toma de muestras inalteradas, y sus respectivos ensayos de CBR y clasificación*
- *Dos (2) Ensayos de Consolidación*

+57 3022806974
Palmira - Colombia
jsarmiento

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
PERFORACIONES HASTA LOS -6,00 M. EQUIPO MECÁNICO A PERCUCIÓN. ENSAYOS DE LABORATORIO	*ML*	192	65.0000	$ 12'480.000
PERFORACIONES HASTA LOS -3,00 M. EQUIPO MECÁNICO A PERCUCIÓN. ENSAYOS DE LABORATORIO	*ML*	180	65.0000	$ 11'700.000
APIQUES HASTA -1,5 MTS DE PROF. TOMA DE MUESTRA INALTERADA Y ENSAYOS DE CBR	*UND*	10	250.000	$ 2'500.000
ENSAYO DE CONSOLIDACION	*UND*	2	440.000	$ 880.000
TRANSPORTE, VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO	*GL*	1	2'000.000	$ 2'000.000
INFORME GEOTECNICO DE SUELOS PARA EL URBANISMO	*UND*	1	2'600.000	$ 2'600.000
INFORME GEOTECNICO DE SUELOS PARA LAS VIAS.	*UND*	1	2'600.000	$ 2'600.000
TOTAL.....				$ 34'760.000

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

.- 50% DE ANTICIPO.
.- 50% A LA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS ACORDADOS

PLAZO DE ENTREGA:

Cincuenta días (50) calendario, contados a partir de la orden de inicio de los trabajos y la entrega del anticipo

Sin otro particular quedamos a la espera, de su confirmación y de la aclaración a cualquier inquietud que se presentara.

Atentamente,

Ing. Juan David Salazar
Magister en Ingeniería Civil
Ingeniero Civil
TP: 76202-348034 VLL

+57 3023606076
Pasto - Colombia
juansalazarm