GEOTEC. CARLOS A. ENCINALES M.

Geotecnia, Estudios de Suelos, Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos

Santander de Quili, 20 de mayo de 2025 **Cotización: 019-25**

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL SANTANDER D QUILICHAO

Atención: SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIEND.
Ciudad

Asunto: COTIZACION URBANISNO DE PROYECTO DE VIVIENDA "VILLA MARIANA. SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

Cordial Saludo.

Agradeciendo su amable invitación, presentamos nuestra propuesta económica, para los trabajos requeridos para el Estudio de Suelos y la Geotecnia, del Urbanismo y de las vías, del Proyecto de Vivienda (Lotes con servicios) Villa Mariana.

PROPUESTA TECNICA.

A continuación, le describo los trabajos que incluye la cotización.

- Treinta y dos (32) perforaciones con equipo mecánico a percusión hasta la profundidad de -6,00 mts.
- Treinta (30) perforaciones con equipo mecánico hasta la profundidad de -3,00 m
- Diez perforaciones con equipo manual hasta la profundidad de hasta -1,50 m, para toma de muestras inalterAdas con el fin de realizar los ensayos a CBR, para el Estudio de Suelos de las vías.
- Dos (2) Ensayos de Consolidación

GEOTEC. CARLOS A. ENCINALES M.

Geotecnia, Estudios de Suelos, Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
PERFORACIONES HASTA LOS -6,00 M. EQUIPO MECÁNICO A PERCUCIÓN. ENSAYOS DE LABORATORIO	ML	192	$ 55.000	**$ 10'560.000**
PERFORACIONES HASTA LOS -3,00 M. EQUIPO MECÁNICO A PERCUCIÓN. ENSAYOS DE LABORATORIO	ML	180	$ 55.000	**$ 9'900.000**
APIQUES HASTA -1,5 MTS DE PROF. INCLUYE TOMA DE MUESTRA INALTERADA Y LOS ENSAYOS DE HUMEDAD, GRANULOMETRÍAS Y LIMITES	UN	10	$ 450.000	**$ 4'500.000**
ENSAYO DE CONSOLIDACION	UN	2	$ 370.000	**$ 740.000**
TRANSPORTE, VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO	GL	1	$ 3'500.000	**$ 3'500.000**
INFORME GEOTECNICO DE SUELOS PARA EL URBANISMO	UN	1	$ 3'500.000	**$ 3'500.000**
INFORME GEOTECNICO DE SUELOS PARA LAS VIAS CON BASE EN EL URBANISMO	UN	1	$ 2'300.000	**$ 2'300.000**
VALOR TOTAL TRABAJOS				**$ 35'000.000**

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

.- 50% DE ANTICIPO.
.- 50% A LA ENTREGA FINAL A SATISFACCION DE LOS TRABAJOS ACORDADOS

PLAZO DE ENTREGA:

Cuarenta días (40) calendario, contados a partir de la orden de inicio de los trabajos


NOTA:

Esta cotización la realizo como persona natural del Régimen Simplificado, responsible del Iva.

Estos valores son Costos Directos. Por lo tanto se deberán incluir los costos de las retenciones, impuestos y/o cualquier otro descuento.

Sin otro particular quedamos a la espera, de su confirmación al respecto o en el ca
que corresponda la aclaración a cualquier inquietud.

Atentamente,



cc. 10.531.529

Carlos A. Encinales Mejía
Geotecnista UNICAUCA