MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO NP: NP- ITEMS NO PREVISTOS	**NP-01:** DESMONTE DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS.

1. Unidad de Medida : METROS LINEALES

2. DESCRIPCION: Desmonte y retiro de la concertina y alambre de púas existente en el cerramiento sobre la Avenida 40 y un porcentaje sobre la pista de aterrizaje.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Identificar los sitios de ejecución de la actividad.
Implementar los parámetros de seguridad industrial. Elaborar inventario de elementos desmontados.
Protección de áreas aledañas al área de interv.
Desmontar la concertina sencilla instalada
Desmontar las tres líneas de alambre de púas existente.
Acopio elementos en un punto de fácil accesibilidad

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES: N/A

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

Herramienta menor.
Dotación elementos de seguridad.
Señalización, cintas de seguridad y postes de seguridad.
Carretillas.
Equipo para retiro y transporte de sobrantes.
Volqueta 6M3 max 30 kms.

7. MANO DE OBRA:

8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión.
- Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de la obra
- El valor será el precio unitario estipulado en el contrato e incluye:
- Mano de obra
- Transportes dentro y fuera de la obra
- Cargue y retiro de escombros fuera de la obra a sitio permitido por las autoridades