MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO NP: NP- ITEMS NO PREVISTOS	**NP-02:** VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm. Contramarco con Malla mosquitero en Angeo en Fibra de Vidrio (Incluye marco en perfilería PB 5020 o equivalente y vidrio cristal de 5mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).

1. Unidad de Medida: METROS CUADRADOS

2. DESCRIPCION: Suministro e instalación de VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm. Contramarco con Malla mosquitero en Angeo en Fibra de Vidrio (Incluye marco en perfilería PB 5020 o equivalente y vidrio cristal de 5mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). sobre el área del hangar.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Identificar los sitios de ejecución de la actividad.
Implementar los parámetros de seguridad industrial. Elaborar inventario de elementos desmontados.
Protección de áreas aledañas al área de interv.
Realizar instalación de la perfilería de la ventaneria
Realizar la instalación del vidrio crudo 5mm.
Acopio elementos en un punto de fácil accesibilidad

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES: N/A

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

Herramienta menor.
Dotación elementos de seguridad.
Señalización, cintas de seguridad y postes de seguridad.
Carretillas.
Taladros
Equipo para retiro y transporte de sobrantes.
Volqueta 6M3 max 30 kms.

7. MANO DE OBRA:

8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión.
- Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de la obra
- El valor será el precio unitario estipulado en el contrato e incluye:
- Mano de obra
- Transportes dentro y fuera de la obra
- Cargue y retiro de escombros fuera de la obra a sitio permitido por las autoridades