MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO NP: NP- ITEMS NO PREVISTOS	**NP-03:** SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 incluye soldadura

1. Unidad de Medida: METROS LINEAL

2. DESCRIPCION: Suministro e instalación de 1 1/2 X 1/8 incluye soldadura para este proceso que precede a la instalación de la tubería galvanizada del cerramiento de transformadores, se debe ejecutar teniendo en cuenta el diseño y los parámetros técnicos exigidos dentro del referido.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Identificar los sitios de ejecución de la actividad.
Implementar los parámetros de seguridad industrial. Elaborar inventario de elementos desmontados.
Protección de áreas aledañas al área de interv.
Realizar instalación del Angulo de referencia
Realizar la soldadura acorde a la norma vigente.
Acopio elementos en un punto de fácil accesibilidad

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES: N/A

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

Herramienta menor.
Dotación elementos de seguridad.
Señalización, cintas de seguridad y postes de seguridad.
Carretillas.
Taladros
Equipo para retiro y transporte de sobrantes.
Volqueta 6M3 max 30 kms.

7. MANO DE OBRA:

8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión.
- Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de la obra
- El valor será el precio unitario estipulado en el contrato e incluye:
- Mano de obra
- Transportes dentro y fuera de la obra
- Insumos.
- Cargue y retiro de escombros fuera de la obra a sitio permitido por las autoridades