EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE TIERRADENTRO		PRESUPUESTO DE OBRA
Proyecto:	ADECUACION MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD INZA. ESE TIERRADENTRO	FECHA: 26/06/2024 MUNICIPIO DE INZA - CAUCA

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**50.187.968**
1.1	DEMOLICIÓN DE PISOS PARA LAS ZONAS EN MAL ESTADO	m2	515,96	23.973	12.369.133
1.2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MAL ESTADO	m2	392,47	23.973	9.408.683
1.3	DEMOLICIÓN DE MESONES ENCHAPADOS EN MAL ESTADO	m2	3,84	68.763	264.050
1.4	DESMONTE DE COMBO APARATOS SANITARIOS EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS	und	21,00	62.871	1.320.291
1.5	DESMONTE DE PUERTAS SENCILLAS EN MAL ESTADO	und	10,00	22.454	224.540
1.6	DESMONTE DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO	und	33,00	32.719	1.079.727
1.7	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO EN MAL ESTADO	m2	374,12	12.859	4.810.841
1.8	RASQUETEO Y LIJADA DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	m2	2.589,89	5.347	13.848.115
1.9	DEMOLICIÓN DE REPELLOS EN MAL ESTADO	m2	365,92	14.595	5.340.529
1.10	RETIRO DE SOBRANTES	M3K	21,00	72.479	1.522.059
				SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES:	**50.187.968**
2	**OBRAS EN CUBIERTA**				**30.057.376**
2.1	REPOSICION DE TEJA FIBROCEMENTO	M2	374,12	80.341	30.057.376
				SUBTOTAL CAP. 2 OBRAS EN CUBIERTA:	**30.057.376**
3	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				**131.821.412**
3.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA MUROS	m2	418,97	62.945	26.371.752
3.2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES DE MUROS REPARADOS	ml	48,00	6.503	312.144
3.3	CARTERAS EN PAÑETE 1:3 DE MUROS REPARADOS	ml	30,50	26.730	815.265
3.4	REPOSICIÓN DE ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO	m2	1.875,50	33.792	63.376.828
3.5	REPOSICIÓN DE PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES EN MAL ESTADO	m2	1.131,90	36.174	40.945.423
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 3 MANOS PARA MARCOS EN C.R.	ml	736,00	27.294,00	20.088.384
				SUBTOTAL CAP. 3 MAMPOSTERIA Y PINTURA:	**131.821.412**


4	**PISOS**				**121.317.839**
4.1	REPARACIÓN ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M PARA ZONAS EN MAL ESTADO	m2	616,37	49.085	30.254.325
4.2	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE 40X40 cm O SIMILAR EN MAL ESTADO	m2	515,96	136.173	70.259.957
4.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H= 7 CM	ml	280,25	26.240	7.353.760
4.4	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA PARA ZONAS HUMEDAS EN MAL ESTADO	M2	86,67	155.184	13.449.797
				SUBTOTAL CAP. 4 PISOS :	**121.317.839**
5	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**				**85.312.743**
5.1	REPOSICIÓN DE CERAMICA PARED PARA ZONAS HUMEDAS EN MAL ESTADO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	305,80	138.310	42.295.198
5.2	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL EN MAL ESTADO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	21,00	424.770	8.920.170
5.3	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL EN MAL ESTADO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	32,00	327.479	10.479.328
5.4	MESONES EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA EN MAL ESTADO	ml	23,15	1.020.218	23.618.047
				SUBTOTAL CAP. 5 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS:	**85.312.743**
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				**8.550.270**
6.1	REPOSICIÓN DE PUERTA SENCILLA 0,9m X 2m EN ALUMINIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE PUERTAS EXISTENTES	und	10,00	855.027	8.550.270
				SUBTOTAL CAP. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA:	**8.550.270**
7	**REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS**				**16.148.187**
7.1	SALIDA DE ILUMINACION PARA LAMPARAS TIPO LED	UND	33,00	266.906	8.807.898
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 40W	UND	33,00	222.433	7.340.289
				SUBTOTAL CAP. 7 REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS:	**16.148.187**
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				**8.757.945**
8.1	REPOSICIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE EN MAL ESTADO	und	21,00	136.431	2.865.051
8.2	REPOSICIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS EN MAL ESTADO	und	21,00	136.431	2.865.051
8.3	REPOSICIÓN DE PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE EN MAL ESTADO	und	21,00	99.077	2.080.617
8.4	REPOSICIÓN DE PUNTO SANITARIO LAVAMANOS EN MAL ESTADO	und	21,00	45.106	947.226
				SUBTOTAL CAP. 8 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS:	**8.757.945**
9	**ASEO GENERAL**				**824.131**
9.1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	305,80	2.695	824.131
				SUBTOTAL CAP. 9 ASEO GENERAL:	**824.131**
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**452.977.871**

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		**452.977.871**
ADMINISTRACION	23%	104.184.910
IMPREVISTOS	1%	4.529.779
UTILIDAD	6%	27.178.672
TOTAL AIU	**30%**	**135.893.361**
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**588.871.232**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	588.871.232

INTERVENTORIA OBRA	7%	31.708.451

VALOR TOTAL PROYECTO DE ADECUACIONES MENORES	620.579.683



Realizó: MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
ARQUITECTO M.P. 17700-57243 CALDAS

ESE TIERRADENTRO

revisó;
Ing.DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON
Profesional universitario
Secretaria de Salud del Cauca

avaló;
Dra. CAROLINA CAMARGO RESTREPO
Secretaria de Salud Departamental €