



CONSULTORÍA & SUMINISTROS H&H S.A.S
Nit. 901.653.158-5

CONSULTORIA Y SUMINISTROS HYH S.A.S.
Nit. 901.653.158-5
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.

COTIZACIÓN No.	0030



Fecha de Emision
27-mar-25

PROPUESTA ECONOMICA DE BIENES Y ENSERES - JEP


ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UND	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA	VALOR PROPUESTA
1.0	PUESTOS DE TRABAJO					VALOR UNITARIO + IVA
1.1	MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 180X70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 25 MM. DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, CANTOS EN PVC 2MM PRINCIPAL DE 180 X 70 Y RETORNO DE 120 X 50.PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMET. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE.	UN	1		$ 3.823.174,80
1.2	MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 160X70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 25 MM. DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, CANTOS EN PVC 2MM PRINCIPAL DE 160 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50, PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMET Y PANTALLAS EN VIDRIO LAMINADO DE 3+3 HIELO. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE.	UN	1		$ 3.943.228,80
1.3	MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 140X70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 25 MM. DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, CANTOS EN PVC 2MM PRINCIPAL DE 140 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50, PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMET Y PANTALLAS EN VIDRIO LAMINADO DE 3+3 HIELO. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE.	UN	1		$ 3.858.099,60
1.4	MUEBLE DE TRABAJO TIPO BENCH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 25 MM. DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, CANTOS EN PVC 2MM PRINCIPAL DE 140 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50, PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMET Y PANTALLAS EN VIDRIO LAMINADO DE 3+3 HIELO. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE.	UN	1		$ 3.858.099,60
2.0	SILLETERIA					
2.1	SILLAS DE TRABAJO TIPO OFICINA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO OFICINA CON BRAZOS GRADUABLES EN 3D, BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, MECANISMO SYNCRO CON UNA SOLA PALANCA PARA DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA, ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO CON SLIDER TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA. ALTURA 106 CM, ANCHO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 63CM. COLOR NEGRO.	UN	1		$ 856.800,00

2.2	**SILLA TIPO TANDEM**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO TÁNDEM DE 4 PUESTOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO, ASIENTO TAPIZADO,2,32 MTS DE FRENTE X 0,44 MTS FONDO X 0,75 DE ALTURA.	**UN**	**1**		**$ 1.175.040,00**
2.3	**SILLA DE TRABAJO INTERLOCUTORA**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS, NEGRA, ESTRUCTURA 4 PATAS EN TUBO ELÍPTICO 15X28 REDONDO D. 5/8" CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, ASIENTO EN POLIPROPILENO REFORZADO, TAPIZADO DE ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, ESPALDAR EN POLIPROPILENO REFORZADO EN MALLA, ALTURA 78.5CM, ANCHO 55CM, PROFUNDIDAD 56.5CM.	**UN**	**1**		**$ 390.507,60**
2.4	**SILLAS SALA DE JUNTAS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SALAS DE JUNTAS CON BRAZOS GRADUABLES EN 3D, BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, MECANISMO SYNCRO CON UNA SOLA PALANCA PARA DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA, ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO CON SLIDER TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA. ALTURA 106 CM, ANCHO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 63CM. COLOR NEGRO.	**UN**	**1**		**$ 907.222,80**
2.5	**SILLA TIPO GAMER**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA GAMER XTRIKE ME ESCRITORIO ERGONOMICA RECLINABLE COLOR NEGRO/GRIS MATERIAL DEL TAPIZADO CUERO SINTÉTICO	**UND**	**1**		**$ 928.200,00**
3.0	**ARCHIVADORES**					
3.1	**ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED DE 0,75 MTS DE FRENTE X 0,50 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,70 MTS DE ALTURA INCLUYE PUERTAS TIPO BATIENTE, ENTREPAÑO, CERRADURA, SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM TAPIZADA EN FORMICA, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA.	**UN**	**1**		**$ 1.761.207,60**
3.2	**FOLDERAMA LOCKER**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER METALICO ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA .CADA PUESTO O COMPARTIMIENTO ESTÁ PROVISTO DE: PORTA-CANDADO, PERFORACIONES DE VENTILACIÓN EN PUERTA, DIVISIÓN ZAPATERA Y MANIJAS EN POLIPROPILENO.ALTO: 190 CM / ANCHO: 105 CM / FONDO: 45 CM	**UN**	**1**		**$ 2.386.810,80**


3.3	**CAJONERA METALICA EN ACERO COLD ROLLED**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJONERA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22 REF. 2X1 TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA FRENTE DE 38 CMS EN AGLOMERADO DE 15 MM ESPESOR CON TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESION CON CANTOS TERMOFIJADOS EN PVC DE 2 MM Y MANIJAS EN ALUMINIO, CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, CERRADURA FRONTAL CON CIERRE LATERAL Y NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 1 1/2 CON ESPARRAGO DE 5/16".	**UN**	**1**		**$**	**612.000,00**
3.4	**FOLDERAMAS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOLDERAMA METALICO. CON PUERTAS BATIENTES EN MADERA INDUSTRIALIZADA AGLOMERAD RH DE 15 MM DE ESPESOR TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESION ESPESOR (F8) FORMICA CON CANTO TERMOFIJADO EN PVC DE 2 MM PARA RECUBRIMIENTO DE SUS BORDES, CON BISAGRAS EMBEBIDAS CIERRE LENTO, PASADOR METALICO TIPO FALLEVA, CERRADURA DE EMBUTIR Y MANIJA RECTANGULAR EN ALUMINIO.	**UN**	**1**		**$**	**2.733.614,40**
3.5	**MUEBLE TIPO ESTANTE METALICO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES DE 1 M X 2 M COLOR GRIS TORNADO ESTANTES DE 1 METRO DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO, CON SEIS ENTREPAÑOS GRADUABLES DE 100X40 INCLUIDO PISO Y TECHO, COLOR GRIS TORNADO.	**UN**	**1**		**$**	**1.713.616,80**
3.6	**GABETA PARA NIÑOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN FORMICA PARA EL ALMACENAJE DE JUGUETES Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA NIÑOS, APTO PARA SU ANCLAJE SOBRE SUPERFICIES VERTICALES. DIMENSIONES 70 X73X30, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN FORMICA, INCLUYE HERRAJES.	**UN**	**1**		**$**	**2.121.618,00**
3.7	**LOCKER METALICO**	LOCKER METÁLICO DE 6 PUESTOS, MEDIDAS: 1.80 M ALTO*93 CMS DE ANCHO*30CMS DE FONDO.ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22,PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS/AZUL,DOBLE CELOSÍA DE VENTILACIÓN POR CADA PUERTA,MANIJA EN P.V.C INCLUYE PORTACANDADO.	**UN**	**1**		**$**	**2.988.620,40**
4.0	**SALAS DE JUNTAS**						
4.1	**MESA DE JUNTAS X 5 PERSONAS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 5 PERSONAS ,INCLUYE SUPERFICIE PENTAGONAL DE 0,75 M EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN(ROVERE FIUMO) CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM ESTRUCTURA EN CRUZ METALICA TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.	**UN**	**1**		**$**	**1.584.712,80**

4.2	SALA DE JUNTAS X 8 PERSONAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 8 PERSONAS. INCLUYE GROMMET SUPERFICIE OVALADA DE 1,90 X 1,56 EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM ESTRUCTURA EN MARCO RECTANGULAR PERFILERIA METALICA CON REGULACIÓN DE ALTURA, NIVELADORES Y BOTAS INYECTADAS EN POLIPROPENO INCLUYE GROMMET CON TROQUELES PARA CONECTIVIDAD DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS	UN	1		$ 7.538.636,40
4.3	SALA DE JUNTAS X 10 PERSONAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS SALAS DE JUNTAS X 10 PERSONAS. INCLUYE GROMMET SUPERFICIE OVALADA DE 2,40 X 156 EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM ESTRUCTURA EN MARCO RECTANGULAR PERFILERIA METALICA CON REGULACIÓN DE ALTURA, NIVELADORES Y BOTAS INYECTADAS EN POLIPROPENO INCLUYE GROMMET CON TROQUELES PARA CONECTIVIDAD DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS	UN	1		$ 8.603.926,80
5.0	MUEBLES ESPECIALES					
5.1	MUEBLE BAJO PARA COCINETA EN MELAMINICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO PARA COCINETA EN MELAMINICO DE 15 MM TAPIZADO EN FORMICA F8 COLOR A ELECCION INCLUYE SEIS CAJONES, PUERTAS BATIENTES CON ENTREPAÑOS Y MESON EN ACERO INOXIDABLE DISEÑO ESPECIAL Y PATAS DE ACERO DE 2,80 MTS DE FRENTE X 0,60 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,85 MTS DE ALTURA.	UN	1	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN	$ 8.775.817,20
5.2	MUEBLE EXTERIOR TIPO PARASOL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL TIPO SOMBRILLA DE 3MTS X 3MTS LONA ACRÍLICA E IMPERMEABLE, ESTRUCTURA EN ALUMINIO, MÁSTIL CENTRAL DE 1 " Y 1/2", VARILLAJE DE 3/4" CON BASE METÁLICA EN PLATINA CUADRADA DE 50 CM X 50 CM.	UN	1	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN	$ 14.524.800,00
5.3	MESA SENCILLA ABATIBLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA SENCILLA ABATIBLE SUPERFICIE EN MADERA AGLOMERADA RH DE 30 MM.ESPESOR CON TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN,CANTOS EN PVC 2MM SUPERFICIE PRINCIPAL DE 140 X70 PEDESTALES METALICOS TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE	UN	1		$ 2.529.622,80
5.4	CAMBIADOR DE PAÑALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES DE PARED EN POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS DIM 85 CM X 58 CM X 49 CM , CON SOPRTE DE CARGA 50 KG SEGÚN NORMA EN 12221, COLOR BLANCO	UN	1		$ 1.555.908,00
5.5	SILLAS PARA CAFETERIA INTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO EAMES MALLA IGUAL O SIMULAR PARA INTERIORES,CARCASA DEL ASIENTO DE POLIPROPILENO, DE CALIBRE PARA TRÁFICO PESADO, BASE DE 4 PATAS DE MADERA DE HAYA, CÓNICAS,	UN	1		$ 348.000,00
5.6	MESAS PARA CAFETERIA INTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA REDONDA DE 80 CM Y ALTURA DE 74CM EN MELAMINA DE 25MM DE ESPESOR COLOR SEGÚN DISPONIBILIDAD, CON BASE EN ESTRUCTURA DE MADERA,CON NIVELADORES DE ALTURA ANTIDESLIZANTES.	UN	1		$ 846.624,00

5.7	**SILLAS PARA CAFETERIA EXTERIOR**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO MONOBLOC IGUAL O SIMULAR CON BRAZOS. MATERIAL: POLIPROPILENO FIBERGLASS TRATADO ANTI-UV Y TEÑIDO EN MASA. EFECTO MATE. CON TAPONES ANTIDESLIZANTES.	**UN**	**1**		**$**	**477.600,00**
5.8	**MESAS PARA CAFETERIA EXTERIOR**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CUADRADA 70X70 TIPO ARGO SQUARE ARENA IGUAL O SIMILAR FABRICADA EN TECNOPOLÍMERO. CON FILTRO UV PARA USO DE EXTERIORES. TAPONES ANTIDESLIZANTES.	**UN**	**1**		**$**	**846.624,00**
5.9	**MUEBLE BIBLIOTECA**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BIBLIOTECA CON BASE DE ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED DE 0,90 MTS DE FRENTE X 0,60 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,75 MTS DE ALTURA INCLUYE PUERTAS TIPO BATIENTE, ENTREPAÑO, CERRADURA, SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM TAPIZADA EN FORMICA, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA.ESTRUCTURA SUPERIOR DE ENTREPAÑOS CADA 40CM EN TABLEX DE 30MM TAPIZADA EN FORMICA, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN, ALTURA TOTAL 1,95 MT.	**UN**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$**	**1.400.000,00**
5.10	**VITRINA TORRE EN VIDRIO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VITRINA DE VIDRIO CON BASE DE 20 CM DE ALTURA Y CUBIERTA DE 20 CM, ENCHAPADA EN FÓRMICA DE COLOR A ESCOGER, CAPACIDAD DE CINCO COMPARTIMIENTOS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE ENSAMBLAJE, VITRINA CON PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y LLAVE. DIM. 1.90 M DE ALTO, 1,00 M DE ANCHO, 0,40 M DE PROFUNDIDAD.	**UN**	**1**		**$**	**6.204.000,00**
5.11	**MUEBLE PARA PUNTOS DE CAFÉ**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA PUNTOS DE CAFE ALTURA TOTAL 0.80 MT, PROFUNDIDAD DE 0.60 MT, LARGO DE 1.60 MT. CON BASE DE ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO 0,80 MTS DE FRENTE X 0,60 MTS DE PROFUNDIDAD X 0.80 MTS DE ALTURA INCLUYE PUERTAS TIPO BATIENTE, CERRADURA, SUPERFICIE TIPO ENTREPAÑO DE 0.80 MT DE LARGO EN TABLEX DE 30MM TAPIZADA EN FORMICA, NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE	**UN**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$**	**3.550.800,00**
6.0	**ACCESORIOS Y VARIOS**						
6.1	**PERCHERO PIE**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO EN ESTRUCTURA: METÁLICA DE 4 PERCHAS CON PARAGUERO, FABRICADAS EN ACERO CROMADO PULIDO DOBLADO DE 6MM. MEDIDAS: 2,00 X 0,40, CON BASE METÁLICA CON DESCANSO EN TOPES DE CAUCHOCON PESO DE 5KG Y TUBO DE HIERRO DE 30MM DE DIÁMETRO.	**UN**	**1**		**$**	**470.400,00**
6.2	**CORTINA ENROLLABLE**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR, BLACKOUT Y/O MALLA SOLAR COLOR BLANCO	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$**	**541.200,00**

6.3	**BASE DE APOYO 700 MM X 720 MM PARA MUEBLE DE TRABAJO TIPO L**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE APOYO METALICA 700 MM X 720 MM PARA MUEBLE DE TRABAJO TIPO L, COLOR BLANCO, INCLUYE HERRAJES DE ARMADO	**UN**	**1**		**$ 279.600,00**
6.4	**VIDRIO DIVISORIO 3+3 PARA PUESTO DE TRABAJO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3 BLANCO HIELO DESTIJERADO EN DOS PUNTAS SUPERIORES CON RADIO 10 MM SOPORTADO A DILATADOR	**UN**	**1**		**$ 286.800,00**
6.5	**MESA PLASTICA**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CUADRADA PLÁSTICO SHIA TAUPE IGUAL O SIMILAR 72.5X85X85 CM	**UN**	**1**		**$ 2.050.800,00**
6.6	**SILLA PLASTICA**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SIN BRAZOS POLIPROPILENO SHIA TAUPE IGUAL O SIMILAR	**UN**	**1**		**$ 348.000,00**
6.7	**PUNTO ECOLOGICO DE DOS PUESTOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE DOSPUESTOS NEGRA, BLANCA Y VERDE DE 53 LITROS CON MEDIDAS APROXIMADAS A LAS SIGUIENTES: ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 71 CM X 30 CM X 40 CM. ESQUINAS REDONDEADAS PARA FIJACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. ESTAMPADAS DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE RESIDUO A ALMACENAR. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TAPA VAIVÉN. SUPERFICIE LISA PARA FÁCIL LIMPIEZA. SOPORTES LATERALES EN ESTRUCTURA METÁLICA DE MÍNIMO 1" PULGADA	**UN**	**1**		**$ 591.600,00**
6.8	**PUNTO ECOLOGICO DE TRES PUESTOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE TRES PUESTOS NEGRA, BLANCA Y VERDE DE 53 LITROS CON MEDIDAS APROXIMADAS A LAS SIGUIENTES: ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 71 CM X 30 CM X 40 CM. ESQUINAS REDONDEADAS PARA FIJACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. ESTAMPADAS DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE RESIDUO A ALMACENAR. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TAPA VAIVÉN. SUPERFICIE LISA PARA FÁCIL LIMPIEZA. SOPORTES LATERALES EN ESTRUCTURA METÁLICA DE MÍNIMO 1" PULGADA	**UN**	**1**		**$ 1.059.600,00**
6.9	**DISPENSADOR DE AGUA**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA DE MESA. DOBLE LLAVE DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A 3°C Y 85°C, RESPECTIVAMENTE. POSICIÓN DE GARRAFÓN SUPERIOR. RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE. TIPO DE ENFRIAMIENTO EN PLACA FRÍA.	**UN**	**1**		**$ 1.008.000,00**

6.10	**CANECA PLASTICA DE 10L**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PLÁSTICA 10L NEGRO PARA NO APROVECHABLE CON PEDAL	**UN**	**1**		**$ 153.600,00**
6.11	**CANECA PLASTICA DE 22L**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PLÁSTICA 22L NEGRO PARA NO APROVECHABLE CON PEDAL	**UN**	**1**		**$ 168.000,00**
6.12	**BOLSA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE SILLAS DE ESCRITORIO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLAS DE ESCRITORIO, INCLUYENDO EL REEMPLAZO DE RUEDAS, BASES, PISTONES , APOYABRAZOS Y MECANISMOS DE INCLINACIÓN. EL SERVICIO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES PARA GARANTIZAR ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE UNA INSPECCIÓN GENERAL PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS Y BRINDAR RECOMENDACIONES ADICIONALES.	**UN**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 160.000,00**
6.13	**RECUBRIMIENTO DECK WPC**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK LISTÓN EN TIPO MADERA SINTÉTICA WPC, RESISTENTE A LA INTEMPERIE - LISTONES DE 3MTS POR ANCHOS DE 12CMS , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE	**ML**	**1**		**$ 140.000,00**
6.14	**COJINERIA PARA EXTERIORES**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINERÍA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES, RECUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE (DISEÑO Y COLOR SE REVISARÁN Y APROBARÁN POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO) 0.50 M DE ANCHO	**ML**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 552.000,00**
6.15	**COJINES PARA EXTERIORES**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINES EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES, RECUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE (DISEÑO Y COLOR SE REVISARÁN Y APROBARÁN POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO) 0.50 M X 0.50 M	**UN**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 316.800,00**
6.16	**PUFF**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUFF TIPO PERA EN TELA ANTIFLUIDOS, DIM: 90CMX90CM ALTO 110 CM, RELLENO EN POLIESTIRENO, DISEÑO, COLOR Y ESTAMPADO A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	**UND**	**1**		**$ 408.000,00**
6.17	**REPISAS INTERIORES**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR A ESCOGER, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR A ESCOGER ANCHO 0.40M,	**ML**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 530.400,00**

6.18	GRAMA SINTETICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA GOLF PUTING, 10 MM, GALGA: 3/16, DICITEX: 5500, PESO 900 G/M2	M2	1		$ 220.800,00
6.19	POLTRONAS INDIVIDUALES	SUMINISTRO DE POLTRONAS DE DESCANSO, SILLÓN RECLINABLE TIPO POLTRONA, MATERIAL DE RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO COLOR NEGRO,CAFÉ, ALTO 101 CM, ANCHO 91 CM, PROFUNDIDAD 94 CM.	UN	1		$ 2.530.800,00
6.20	PANELES WPC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES WPC RANURADOS PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS	M2	1		$ 490.800,00
6.21	ESTIBAS PLASTICAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO 100X120X15 SUP VENTILADA PARA USO EN EL PISO	UN	1		$ 493.200,00
6.22	MESA PLEGABLE TIPO CATERING	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RESISTENTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOR BLANCO, MEDIDAS: 180 X 74 X 74 CM. TABLERO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE Y DURADERO, CON PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS SOLARES.ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO COLOR GRIS. INCLUYE MANTEL.	UN	1		$ 548.400,00
6.23	CANECA CENICERO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENICERO INSTITUCIONAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24, PARA AREAS EXTERNAS O MUY HUMEDAS. DIÁMETRO: 21,5 CM ALTURA: 58 CM INCLUYE VASO COLILLAS CR COLOR: PLATEADO	UN	1		$ 493.200,00
6.24	MATERAS EN CONCRETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERAS TIPO BALA EN CONCRETO ALTO: 60CM DIÁMETRO: 25CM, INCLUYE BASE METALICA.	UN	1		$ 304.800,00
6.25	PISO EN CAUCHO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO PARA INTERIORES ESPESOR DE 2MM, GEOMETRÍA TIPO ROMPECABEZAS	M2	1		$ 270.000,00

6.26	**ALFOMBRA MODULAR INSTITUCIONAL**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR INSTITUCIONAL DE 50X50 CM EN FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO DE PVC, BITUMEN O POLIOLEFINA RECICLADA. APTA PARA ALTO TRÁFICO, CON ABSORCIÓN ACÚSTICA SUPERIOR A 20 DB Y TRATAMIENTO ANTI-MANCHAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 337.200,00**
7.0	**MONTAJES**					
7.1	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO SENCILLA 0,90 X 2,42 M APROX DE ACCESO A OFICINA CERRADAS EN CRISTAL INCOLORO 10MM TEMPLADO, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. INCLUYE: CHAPETAS, ESCUDO, PORTA ESCUDO, CERRADURA, PIVOTE SUPERIOR, PIVOTE INFERIOR Y REFUERZOS METALICOS PARA SU MONTAJE.	**UN**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 2.286.000,00**
7.2	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM CORREDIZA**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO SENCILLA 0,90 X 2,42 M APROX DE ACCESO A OFICINA CERRADAS EN CRISTAL INCOLORO 10MM TEMPLADO, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. INCLUYE: CHAPETAS, ESCUDO, PORTA ESCUDO, CERRADURA,SISTEMA DE RIEL CORREDIZO Y REFUERZOS METALICOS PARA SU MONTAJE	**UN**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 2.590.800,00**
7.3	**DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM**	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10 MM INCLUYE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO CON PISAVIDRIO Y REFUERZOS METALICOS PARA SU MONTAJE.EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL DISEÑO PARA SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 816.000,00**
7.4	**DIVISIÓN EN DRYWALL**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN DRY WALL DOS CARAS. INCLUYE: ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 333.600,00**
7.5	**CIELO RASO EN DRYWALL**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL . INCLUYE: ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 186.000,00**
8.0	**DESMONTES**					**0**
8.1	**DESMONTE Y RETIRO DE DRYWALL INCLUYE CARGE Y RETIRO.**	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN DRYWALL, INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL, ESTRUCTURA, Y OTROS ELEMENTOS DE LA ENTIDAD.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 58.800**
8.2	**DESMONTE DIVISIÓN DE OFICINA EN VIDRIO Y/O MADERA.**	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN VIDRIO/MADERA DE PISO A TECHO, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRASLADO HASTA LA BODEGA LOCALIZADA EN EL MISMO EDIFICIO. SE DEBERÁ ENTREGAR LIMPIO Y DESMONTAR LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ADICIONALMENTE SE DEBE REPARAR LA HUELLA QUE DEJA EL DESMONTE DE LAS DIVISIONES.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 72.000**
8.3	**DESMONTE DE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIO CON VIDRIO DE 10 MM.**	DESMONTE Y RETIRO DE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIO CON VIDRIO DE 10 MM INCLUYE PUERTAS, SE DEBERÁ ENTREGAR LIMPIO Y DONDE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DISPONGA, ADICIONALMENTE SE DEBE REPARAR LA HUELLA QUE DEJA EL DESMONTE DE LAS DIVISIONES.	**M2**	**1**	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**	**$ 73.800**
9.0	**TRANSPORTE**					
9.1	**TRANSPORTE**	TRANSPORTE DE MOBILIARIO O ELEMENTOS QUE COMPONGAN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, SE DEBERÁ GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO, DESDE LAS PRINCIPALES CIUDADES HASTA ÁREAS REMOTAS, SE DEBERÁN UTILIZAR MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ENVIADOS. EL TRANSPORTE DEBE INCLUIR UN SEGURO QUE CUBRA CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE PUEDA OCURRIR DURANTE EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS.	**GL**	**1**	**NO APLICA**	
TOTAL						**$ 114.015.933**

NOTA: EL VALOR DEL TRANSPORTE DEPENDE DEL LUGAR DE ENTREGA.

TIEMPOS DE ENTREGA: DE ACUERDO CON EL INVENTARIO.

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO - 30% ENTREGA EN EL SITIO E INSTALACION Y 20 % CONTRA ENTREGA.

ANDRES QUIÑONES
REP. LEGAL
CONSULTORIA Y SUMINISTROS HYH SAS
CR 2 NO 20 - 131 SOACHA
consultoriashyhsas@gmail.com