MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

Republica de Colombia
Departamento de La Guajira
Municipio de Maicao

PRESUPUESTO OFICIAL

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MATADERO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1. PRELIMINARES					
1.1	Demolicion de muros acceso y manga	GBL	1	677.500	$ 677.500
1.2	Demolicion de columnetas redondas de 6" x 1,70 mts	UND	56	16.300	$ 912.800
1.3	Desmonte de tuberia metalica en mal estado	ML	120	5.434	$ 652.080
1.4	Desmonte de cielo raso mal estado	M2	20	9.158	$ 183.160
1.5	Desmonte de cubierta en mal estado lamina de asbesto cemento	M2	25	24.700	$ 617.500
1.6	Desmonte de porton metalico acceso	UND	1	284.000	$ 284.000
1.7	Limpieza y retiro de material sobrante	GBL	1	513.925	$ 513.925
2. DESMALEZADO					
2.1	Desmalezado manual del area del matadero	M2	1.910	6.772	$ 12.934.520
3. EXCAVACIONES					
3.1	Excavaciones para zapatas, y vigas	M3	2	54.625	$ 109.250
4. CONCRETOS					
4.1	Columnas de 0,25x0,25 mts en concreto de 3000 psi	ML	5	187.648	$ 938.240
4.2	Concretos en 3000 psi para zapatas, pedestal y viga riostra	M3	1	878.149	$ 878.149
4.3	Construccion de columnetas redondas de 8" en concreto de 3000 psi no incluye refuerzo	ML	112	181.632	$ 20.342.784
5. ACERO DE REFUERZO					
5.1	Acero de refuerzo de 60,000 psi	KLS	412,449	10.969	$ 4.524.153
6. CARPINTERIA METALICA					$ 0
6.1	Montaje de porton metalico arreglado y pintado	UND	1	1.571.950	$ 1.571.950
6.2	Sunimistro e instalacion de tubos metalicos de 5"	ML	12	177.263	$ 2.127.156
6.3	Recuperación y pintura de tubos metalicos de 2"	ML	120	8.694	$ 1.043.280
7. ACABADOS					
7,1	Raspado y reparación de muros para pintar	M2	200	6.553	$ 1.310.600
7,2	Pintura en vinilo sobre muros	M2	756	19.681	$ 14.878.836
7,3	Pintura sobre tubos metalicos en esmalte existente	ML	120	15.051	$ 1.806.120
7,4	Pintura sobre puertas en esmalte existente	M2	12	22.769	$ 273.228
8. CUBIERTAS					$ 0
8.1	Suministro e instalacion de caballetes	UND	6	68.088	$ 408.528
8.2	Recolocación de cubierta en asbesto cemento	M2	5	37.058	$ 185.290
8.3	Suministro e instalacion cubierta en asbesto cemento	M2	20	63.058	$ 1.261.160
9. SUMINISTRO AGROPECUARIOS					$ 0
9,1	Suministro e instalacion de malla ovejera	M2	140	19.417	$ 2.718.380
				COSTO DIRECTO	**$ 71.152.589**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS:		$ 71.152.588,99
ADMINISTRACIÓN:	25%	$ 17.788.147
UTILIDAD	5%	$ 3.557.629
VALOR TOTAL:		$ 92.498.366

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
JACOBO ARAGÓN AMAYA	**ORLANDO MEJIA MARULANDA**
Profesional Universitario IV - Interventor Municipal	Secretario de Obras Municipal