DIAN

COTIZACIÓN - ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO IMC-12-012-2025							ESTUDIO DE MERCADO	
PROCESO IMC-12-012-2025 MINIMA MONTERÍA 2025							CON BASE EN 3 COTIZACIONES RECIBIDAS.	
ITEMS	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PROVEEDOR - COTIZACIÓN 1**	**PROVEEDOR - COTIZACIÓN 2**	**PROVEEDOR - COTIZACIÓN 3**	**PRECIOS UNITARIOS**	**PRECIO TOTAL**
1	**PRELIMINARES**			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO		
1,1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, DESMONTE Y MONTAJE DE BRIDAS Y UNIONES Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL SISTEMA	ml	200	$ 19.400,00	$ 20.500,00	$ 17.400,00	$ 19.100,00	$ 3.820.000,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK 2 1/2 "	und	5	$ 405.897,00	$ 400.000,00	$ 425.000,00	$ 410.299,00	$ 2.051.495,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 2 1 /2 "	und	10	$ 283.632,00	$ 275.000,00	$ 290.000,00	$ 282.877,33	$ 2.828.773,33
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 1 1 /2 "	und	10	$ 184.257,00	$ 180.000,00	$ 198.000,00	$ 187.419,00	$ 1.874.190,00
1,5	Suministro con instalación de MANGUERA 1 1/2" CHAQ SENCILLA 100 FT FM	und	10	$ 229.173,00	$ 230.000,00	$ 232.000,00	$ 230.391,00	$ 2.303.910,00
1,6	Prueba Hidrostatica sistema de tuberias red contra incendio	und	1	$ 4.994.399,00	$ 5.000.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.831.466,33	$ 4.831.466,33
1,7	Suministro con instalación de HACHA PICO CABO MADERA	und	5	$ 42.000,00	$ 40.000,00	$ 45.000,00	$ 42.333,33	$ 211.666,67
1,8	Suministro con instalación de BOQUILLA 1 1/2" CHORRO NIEBLA	und	5	$ 44.176,00	$ 40.000,00	$ 45.000,00	$ 43.058,67	$ 215.293,33
1,9	Suministro con instalación de LLAVE SPANNER DOBLE FUNCION	und	5	$ 20.968,00	$ 18.000,00	$ 25.600,00	$ 21.522,67	$ 107.613,33
1,1	Suministro con instalación de - TUBERIA PVC 1"	und	30	$ 7.500,00	$ 9.000,00	$ 8.900,00	$ 8.466,67	$ 254.000,00
1,11	Suministro con instalación de - TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 1/2 RANURADA INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	10	$ 89.241,00	$ 95.000,00	$ 105.600,00	$ 96.613,67	$ 966.136,67
1,12	Suministro con instalación de -TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 RANURADA	und	40	$ 47.385,00	$ 45.000,00	$ 48.000,00	$ 46.795,00	$ 1.871.800,00
1,13	Suministro con instalación de SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2	und	1	$ 756.836,00	$ 756.836,00	$ 737.600,00	$ 750.424,00	$ 750.424,00
1,14	Diseño de Red de red de Incendio Gabinetes	global	1	$ 1.350.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.450.000,00	$ 1.266.666,67	$ 1.266.666,67
1,15	Suministro con instalación de Válvula Cheque 4"	und	1	$ 597.885,00	$ 585.300,00	$ 600.000,00	$ 594.395,00	$ 594.395,00
1,16	Suministro con instalación de Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 1" Incluye "Tubo Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor"	ml	30	$ 86.582,00	$ 85.500,00	$ 96.700,00	$ 89.594,00	$ 2.687.820,00
1,17	Suministro con instalación de Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 2" Incluye "Tubo Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor"	ml	30	$ 135.000,00	$ 130.000,00	$ 139.800,00	$ 134.933,33	$ 4.048.000,00
1,18	Suministro con instalación de Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 3" Incluye "Tubo Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor"	ml	30	$ 196.205,00	$ 200.000,00	$ 225.600,00	$ 207.268,33	$ 6.218.050,00
1,19	Suministro con instalación de Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 4 Incluye "Tubo Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor"	ml	30	$ 250.981,00	$ 235.500,00	$ 239.800,00	$ 242.093,67	$ 7.262.810,00
1,20	Suministro e instalación de gabinete clase 3 - INCLUYE MANGUERA.	und	5	$ 584.660,00	$ 575.500,00	$ 590.000,00	$ 583.386,67	$ 2.916.933,33
1,21	plaquetas de Identificacion	und	20	$ 16.500,00	$ 17.800,00	$ 19.800,00	$ 18.033,33	$ 360.666,67
1,22	Suministro con instalación de (Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 1 1/2" Incluye "Tubo Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor)	und	10	$ 104.401,00	$ 100.000,00	$ 110.000,00	$ 104.800,33	$ 1.048.003,33
1,23	MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO	global	1	$ 450.000,00	$ 300.000,00	$ 500.000,00	$ 416.666,67	$ 416.666,67
1,24	REGATA SOBRE MAMPOSTERIA - incluye pañete, estuco y pintura como acabado final.	ml	20	$ 57.800,00	$ 58.900,00	$ 65.000,00	$ 60.566,67	$ 1.211.333,33
1,25	FLOTADOR DE 1"	und	1	$ 57.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 62.333,33	$ 62.333,33
1,26	Suministro con instalación de - TANQUE HIDROFLO 100 LITROS HORIZONTAL	und	1	$ 1.623.900,00	$ 1.850.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.724.633,33	$ 1.724.633,33
1,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO - CON ACRILICO Y DILATADORES ANCLADOS A PARED. DIMENSIONES DE 60 CM X 50 CM	und	6	$ 100.000,00	$ 120.000,00	$ 85.000,00	$ 101.666,67	$ 610.000,00
	SUMA DE LOS ITEMS							**$ 52.515.080,33**
	ADMINISTRACIÓN - SOBRE LA BASE DE LOS ISTEMS DE OBRA	10%						$ 5.251.508,03
	IMPREVISTO - SOBRE LA BASE DE LOS ITEMS DE OBRA	5%						$ 2.625.754,02
	SUBTOTAL							**$ 60.392.342,38**
	UTILIDAD	5%						$ 3.019.617,12
	IVA / UTILIDAD	19%						$ 573.727,25
	VALOR TOTAL DE LA OBRA.							**$ 63.985.686,76**