PROYECTO: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.				
Presupuesto Laboratorio Interventoría				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
Granulometría	und	45	$ 90.000	4.050.000
Limite líquido	und	45	$ 90.000	4.050.000
Indice de plasticidad	und	45	$ 90.000	4.050.000
Equivalente de Arena	und	23	$ 90.000	2.070.000
Proctor Modificado	und	45	$ 300.000	13.500.000
Contenido de sales solubles	und	5	$ 500.000	2.500.000
Materia orgánica	und	5	$ 250.000	1.250.000
CBR	und	23	$ 595.063	13.686.449
Densidad en campo	und	45	$ 25.000	1.125.000
Ensayos Concretos (Toma y ensayos de	und	90	$ 25.000	2.250.000
Ensayos en Mezcla Asfáltica				
Contenido de asfalto	und	14	$ 210.000	2.940.000
Granulometría	und	14	$ 130.000	1.820.000
Porcentaje de vacíos	und	14	$ 120.000	1.680.000
Densidad bulk	und	14	$ 130.000	1.820.000
Estabilidad y flujo (Marshall)	und	13	$ 330.000	4.290.000
TOTAL GENERAL				**61.081.449**
VALOR MES				**5.090.121**