ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:	**Suministro e instalación de reductores de velocidad y elementos de señalización para las vías urbanas del municipio de Santa Rosa Del Sur**
PLAZO:	**45 DIAS CALENDARIO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	m2	3,60	$ 6.518,00	$ 23.464,80
1,2	Excavación manual para cimientos de las señales	m3	1,80	$ 81.400,00	$ 146.520,00
1,3	Rellenos de excavación	m3	2,34	$ 30.500,00	$ 71.370,00
1,4	Señalizacion vial para instalacion señales verticales y resaltos	glb	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
					$ 2.041.354,80
2	**SEÑALIZACION**				
2,1	Señalización en lamina galvanizada calibre 22 forrada en reflectivo cheten 0,60x0,60m pedestal en angulo de 1 1/2" x 1/8" pintadas en anticorrosivo, tornillería galvanizada	und	90,00	$ 522.500,00	$ 47.025.000,00
2,2	Suministro y anclaje de resalto en caucho con alta resistencia al impacto con Alto: 5 CM Ancho: 36 CM Largo: 100 CM Peso 16 kgs Color: Negro - Amarillo Material: Caucho. incluye accesorios y materiales para fijación.	m	200,00	$ 431.100,00	$ 86.220.000,00
					$ 133.245.000,00
3	**CONCRETOS**				
3,1	Placa base concreto 10 cm 3.000 PSI (acabado liso)	m3	1,80	$ 1.022.100,00	$ 1.839.780,00
					$ 1.839.780,00

COSTO DIRECTO			**$ 137.126.134,80**
Administración	**A**	**33,59%**	**$ 46.060.668,68**
Imprevisto	**I**	**1,00%**	**$ 1.371.261,35**
Utilidad	**U**	**4,00%**	**$ 5.485.045,39**
VALOR DEL CONTRATO			**$ 190.043.110,22**

Karina T. Tamayo A.

FIRMA OFERENTE

R.L. CONSORCIO REDUCTORES SUR