ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PINTURAS	**4.1**	**PINTURA EN VINILO TRES MANOS**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
PINTURA VINILO TIPO 1-	GL	89.900,00	0,08	6.742,50	
DESPERDICIO	%	6.742,50	0,05	337,13	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 7.079,63

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR			6.967,42	10,00	696,74	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 696,74

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	30,00	3.938,11	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	30,00	3.029,31	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 6.967,42
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 14.743,79**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 14.743,79**

VALOR PRECIO UNITARIO **14.744,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PINTURAS	**4.2**	**PINTURA EPOXICA**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
ESTOPA BLANCA	KG	12.712,00	0,10	1.271,20	
SIKAGUARD 68 MATE	KG	91.357,00	0,30	27.407,10	
DISOLVENTE THINNER	GL	41.890,00	0,03	1.256,70	
CATALIZADOR WASH PRIMER	GL	70.555,00	0,08	5.291,63	
AGUA	LT	5,00	3,00	15,00	
DESPERDICIO	%	35.241,63	0,05	1.762,08	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 37.003,71

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					1.199,61	
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	1,00	2.069,20	6,25	331,07	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 1.530,68

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	25,00	4.725,73	
OBRERO	2	51.931,09	75%	181.758,80	25,00	7.270,35	
					SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 11.996,08
					TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 50.530,47**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 50.530,47**

VALOR PRECIO UNITARIO **50.530,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PINTURAS	**4.3**	**PINTURA PARA EXTERIORES**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
PINTURA KORAZA BLANCA PROTECCIÓN 3 EN UNO	GLN	103.900,00	0,07	7.273,00	
				0,00	
DESPERDICIO	%	7.273,00	0,05	363,65	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 7.636,65

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					836,09	
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	1,00	2.069,20	115,00	17,99	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 854,08

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	25,00	4.725,73	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	25,00	3.635,18	
					SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 8.360,90
					TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 16.851,63**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 16.851,63**

VALOR PRECIO UNITARIO **16.852,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ