ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
ASEO	**10,1**	**ASEO, LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN GENERAL**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DETERGENTE EN POLVO	KG	12.787,00	0,04	511,48	
AGUA	LT	5,00	3,00	15,00	
ACIDO OXALICO	LT	144.000,00	0,06	8.640,00	
DESPERDICIO	%	9.166,48	0,05	458,32	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 9.624,80

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					851,99	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 851,99

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	3	51.931,09	75%	272.638,20	32,00	8.519,94	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 8.519,94
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 18.996,73**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 18.996,73**

VALOR PRECIO UNITARIO **18.997,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ