CRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL
NIT. 901.444.436-1

OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo	M	75,60	$ 6.265,00	$ 473.634,00
1.2	Excavación manual de 30x30cm. Incluye retiro de materiales sobrantes donde la institución lo designe	M3	11,80	$ 13.279,00	$ 156.692,20
2	**CONCRETO DE 3000 PSI**				
2.1	Suministro e instalación de concreto de 3000psi para viga de cimentación de 30x30cm. Incluye acero de 4Ø5/8" y flejes de 3/8" cada 10cm en forma estructural.	M	75,60	$ 188.503,00	$ 14.250.826,80
2.2	Suministro e instalación de concreto de 3000psi para zapatas de 50*50*50 cm	UN	40,00	$ 202.685,00	$ 8.107.400,00
3	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA DE 2"**				
3.1	Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada de 2,2mt de altura, Metal2-1/4x2-1/42.5mm. Incluye tubo galvanizado de 2"x2,50mmx3m cada 2m de distancia con tapa en la parte superior, anclado en la viga de cimentación y en la parte superior e inferior de la malla lleva un ángulo de 1/8"x1"x1" y lleva 2 puertas de 1,20m de ancha con marco de tubo galvanizado en 21/2"y aros para anclarlas.	M	$ 75,60	$ 231.530,00	$ 17.503.668,00
SUBTOTAL				**$**	**40.492.221,00**
ADMINISTRACION 15%				**$**	**6.073.833,00**
UTILIDAD 5%				**$**	**2.024.611,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%				**$**	**384.676,00**
GRAN TOTAL INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$**	**48.975.341,00**

FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE
NOMBRE: **SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO**
CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 35.264.167 de Villavicencio