Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-14	Versión	4

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I. PRELIMINARES								
1			x	Localización y replanteo con equipo de precisión	Mes	2	$ 6.725.000,00	$ 13.450.000,00
Subtotal								**$ 13.450.000,00**
II. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS								
2			x	Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para disposición final	m3	150,00	$ 37.168,00	$ 5.575.200,00
3			x	Transporte de material de excavación y RCD	m3*km	3.900,00	$ 1.816,00	$ 7.082.400,00
4			x	Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de de	m3	195,00	$ 20.175,00	$ 3.934.125,00
Subtotal								**$ 16.591.725,00**
III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
6			x	Nivelación, conformación y compactación de la subrasante existente con maquinaria amarilla (puesta en obra)	m2	5.500,00	$ 8.900,00	$ 48.950.000,00
7			x	Suministro, transporte e instalación de base granular.	m3	935,00	$ 278.478,00	$ 260.376.930,00
8			x	Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsion asfaltica de rotura lenta	m2	5.500,00	$ 7.579,00	$ 41.684.500,00
9			x	Suministro, transporte e instalacion de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	m3	412,50	$ 1.780.734,00	$ 734.552.775,00
Subtotal								**$ 1.085.564.205,00**
IV. ACERO								
10			x	Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para elementos en concreto reforzado.	Kg	1.950,00	$ 9.554,00	$ 18.630.300,00
Subtotal								**$ 18.630.300,00**
V. OBRAS COMPLEMENTARIAS								
11			x	Construcción de cuneta triangular en concreto 21 Mpa. Incluye malla electrosoldada	m	2.000,00	$ 133.571,00	$ 267.142.000,00
12			x	Estructura en concreto de 21 Mpa de cajas de inspección - sumideros - cabezal de entrega	m3	15,00	$ 1.241.019,00	$ 18.615.285,00
Subtotal								**$ 285.757.285,00**
VI. SEÑALIZACIÓN								
13			x	Línea De Demarcación Vial Con Micro Esferas Con Pintura Tipo Plastico En Frio 12 Cm De Ancho	m	2.470,00	$ 9.070,00	$ 22.402.900,00
14			x	Marca Vial Con Micro Esferas Y Pintura Acrílica De Demarcación Pintura Tipo Plastico En Frio	m2	20,00	$ 54.517,00	$ 1.090.340,00
Subtotal								**$ 23.493.240,00**
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U)	**$ 1.443.486.755,00**

P.M.T (INCLUYE ADMINISTRACIÓN)	NO MODIFICAR	$ 14.812.194,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U)		**$ 1.458.298.949,00**
VALOR TOTAL		**$ 1.458.298.949,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,5%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,5%