Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	NP1	SUMINSTRO INSTALACION DE LAVAMANOS CUADRADOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA	UNIDAD :	und
			FECHA:	MARZO 2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 59.800	5%	2.990,00	
					Sub-Total	$ 2.990,00

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MAT -45	Lavamanos Ceramica Sobreponer Cuadrado Blanco	und	1,00	$ 285.000,00	$ 285.000,00	
MAT -44	Cemento blanco tipo 1	kg	2,00	$ 2.171,75	$ 4.343,50	
	Griferia Lavamanos Monocontrol Vertical	und	1,00	$ 136.570,98	$ 136.570,98	
	Desperdicio 5%			425.914,48	21.295,72	
					Sub-Total	$ 447.210,20

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	10,00	$ 59.800,00	
					Sub-Total	$ 59.800,00
				Total Costo Directo		$ 510.000,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L LINCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED PARA BAÑOS ,CERAMICA DIMENSIONES 60X 30CM	UNIDAD :	m2
			FECHA:	FEB 2024

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 24.917	5%	$ 1.245,83	
					Sub-Total	$ 1.245,83

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MAT -39	Pegacor blanco de 25 kg	kg	2,00	$ 3.500,00	$ 7.000,00	
MAT -46	Enchape ceramico 30x60	m2	1,05	$ 34.818,57	$ 36.559,50	
	Boquilla	kg	0,10	$ 15.000,00	$ 1.500,00	
	Desperdicio 5%			43.559,50	2.177,97	
					Sub-Total	$ 47.237,47

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	24,000	$ 24.916,67	
					Sub-Total	$ 24.916,67

Total Costo Directo	$ 73.400,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L INCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.	
ITEM: NP03	SUMINISTRO INSTALACION DE MESON EN CONCRETO ESPESOR DE 12CM	UNIDAD :	ml

MARZO 2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (10% M.O)	10% M.O	$ 136.525	10%	$ 13.652,50	
				Sub-Total		$ 13.652,50

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CONCRETO f´c=21 mpas (BASICO)	m3	0,06	$ 608.545,00	$ 36.512,70	
	Tabla blanca 0,025x0,3x3m	und	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	
	ladrillo macizo de arcilla	und	1,00	$ 800,00	$ 800,00	
	Puntilla de alambe	kg	0,20	$ 7.000,00	$ 1.400,00	
	Desperdicio 5%			22.200,00	1.110,00	
					Sub-Total	$ 59.822,70

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	4,4	$ 136.525,03	
					Sub-Total	$ 136.525,03
					Total Costo Directo	$ 210.000,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L UNCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	NP4	PANETE IMPERMAVILIZADO SOBRE MURO	UNIDAD :	m2
			FECHA:	marzo 2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 13.289	5%	$ 664,44	
	Tabla 0,025x0,3x3	du	$ 655	0,40	$ 262,00	
	Andamio tijera 1,5mx1,5m	Dia	$ 2.000	0,50	$ 1.000,00	
					Sub-Total	$ 1.926,44

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MB-02	Mortero 1:3	m2	0,02	$ 501.386,22	$ 10.027,72	
	Sika 1	kg	0,4	11.895,00	4.758,00	
	Desperdicio 5%			10.027,72	501,39	
					Sub-Total	$ 15.287,11

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	45,0	$ 13.288,89	
					Sub-Total	$ 13.288,89
					Total Costo Directo	$ 30.502,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L UNCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	N.P 5	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE FILTRACIONES EN CUBIERTA CON TEJA INCLUYE CURADO DE MACHIMBRE	UNIDAD :	M2
			FECHA:	MARZO 2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 99.667	5%	$ 4.983,33	
	Tabla 0,025x0,3x3	du	$ 655	0,40	$ 262,00	
	Andamio tijera 1,5mx1,5m	Dia	$ 2.000	0,50	$ 1.000,00	
					Sub-Total	$ 6.245,33

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MB-02	Teja	und	33,00	$ 1.500,00	$ 49.500,00	
	Tela Asfaltica	m2	1,00	$ 24.000,00	$ 24.000,00	
	Pegacor blanco de 25 kg	kg	5,00	$ 3.500,00	$ 17.500,00	
	Machimbre	m2	1,00	39.018,26	39.018,26	
	Desperdicio 5%			49.500,00	2.475,00	
					Sub-Total	$ 132.493,26

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	6,0	$ 99.666,67	
					Sub-Total	$ 99.666,67
					Total Costo Directo	$ 238.405,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L IINCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	N.P 7	SUMINISTRO INTALACION DE CIELO RAZO EN TABLERO NATURAL DE MDF 4 MM, Incluye DESMONTE TABLERO EXISTENTES, BANIZ Y CURADO DE ESTRUCUTURA	UNIDAD :	m2

FECHA: marzo 2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 23.920	5%	$ 1.196,00	
	Tabla 0,025x0,3x3	du	$ 655	0,40	$ 262,00	
	Andamio tijera 1,5mx1,5m	Dia	$ 2.000	0,50	$ 1.000,00	
					Sub-Total	$ 2.458,00

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MB-02	TABLEROS MDF DE 4mm de espesor	m2	1,00	$ 18.700,00	$ 18.700,00	
	BARNIZ	gl	0,10	$ 37.865,82	$ 3.786,58	
	DISOLVENTE	gl	0,10	$ 32.000,00	$ 3.200,00	
	GRAPAS					
	TORNILLOS					
	Desperdicio 5%			*18.700,00*	*935,00*	
					Sub-Total	$ 26.621,58

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Día	$ 598.000	25,0	$ 23.920,00	
					Sub-Total	$ 23.920,00

Total Costo Directo	$ 53.000,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L INCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	NP8	SUMINISTRO INSTALACION DE INTERRUPTOR	UNIDAD :	Und
			FECHA:	MARZO/2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 35.360	5%	1.767,99	
					Sub-Total	$ 1.767,99

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CABLE # 10 AWG THNN	ml	3,00	2.500,00	7.500,00	
	TOMA DOBLE MONOFASICA GFCI	und	1,00	36.072,28	36.072,28	
	CAJA 4 X 4 CON SUPLEMENTO	und	1,00	2.800,00	2.800,00	
	PEGANTE, CINTA, OTROS	gbl	1,00	1.000,00	1.000,00	
					Sub-Total	$ 47.372,28

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CUADRILLA TIPO EE. ELÉCTRICA	DÍA	$ 424.317	12,00	$ 35.359,74	
					Sub-Total	$ 35.359,74

Total Costo Directo **$ 84.500,00**

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L IINCOAS S.A.S
CONTRATISTA

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	NP9	LUMINARIAS TIPO PANEL LED	UNIDAD :	Und
			FECHA:	MARZO 2025

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 44.665	5%	2.233,25	
					Sub-Total	$ 2.233,25

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	TERMINAL ½ SSH 40	und	3,00	950,00	2.850,00	
	Lampara led 18 WT	und	1,00	53.951,94	53.951,94	
	CAJA OCTAGONAL SSH 40	und	1,00	7.000,00	7.000,00	
	PRENSA ESTOPA 13 MM	und	2,00	2.600,00	5.200,00	
	CABLE ENCAUCHETADO 3X14	ml	2,00	7.200,00	14.400,00	
	TERMINAL DE COBRE OJO 35 AMPERIOS	und	2,00	1.850,00	3.700,00	
					Sub-Total	$ 87.101,94

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CUADRILLA TIPO EE. ELÉCTRICA	DÍA	$ 424.317	9,50	$ 44.664,93	
					Sub-Total	$ 44.664,93

Total Costo Directo	$ 134.000,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R.L IINCOAS S.A.S
CONTRATISTA