



	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ	Ítem:		NP 1 - CAPITULO 1	
	Actividad:		TRANSPORTE DE MATERIAL RAJÓN (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	
	Unidad:		M3 -Km	
1. MATERIAL				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL MATERIAL				\$ -
2. EQUIPO				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ -	10%	\$ -
				\$ -
TOTAL EQUIPO				\$ -
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
DISTANCIA SUTAMARCHAN - STA ROSA	Km	2765	1	\$ 2,765.00
TOTAL TRANSPORTE				\$ 2,765.00
4. MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL MANO DE OBRA				\$ -
COSTO DIRECTO				\$ 2,765.00


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra


		CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ		Ítem: NP 2 - CAPITULO 1			
		Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES			
		Unidad: M3			
1. MATERIAL					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	\$ 556,653.00	0.61	\$ 339,558.33	
PIEDRA MEDIA ZONGA	M3	\$ 83,895.00	0.41	\$ 34,396.95	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL MATERIAL				\$ 373,955.28	
2. EQUIPO					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 204,898.84	10%	\$ 20,489.88	
				\$ -	
TOTAL EQUIPO				\$ 20,489.88	
3. TRANSPORTE					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
				\$ -	
TOTAL TRANSPORTE				\$ -	
4. MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29,224.69	7.01	\$ 204,898.84	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 204,898.84	
COSTO DIRECTO				\$ 599,344.00	


EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra


	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ		Ítem: NP 3 - CAPITULO 1		
		Actividad: SUMINISTRO TUBERÍA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE D=36"		
		Unidad: ML		
1. MATERIAL				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
TUBERÍA ALCANTARILLADO TDP DE 36".	ML	\$ 1,899,256.82	1.03	\$ 1,956,234.52
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL MATERIAL				\$ 1,956,234.52
2. EQUIPO				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 15,227.03	10%	\$ 1,522.70
				\$ -
TOTAL EQUIPO				\$ 1,522.70
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				\$ -
TOTAL TRANSPORTE				\$ -
4. MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)	HC	\$ 36,069.63	0.42	\$ 15,227.03
				\$ -
				\$ -
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 15,227.03
COSTO DIRECTO				\$ 1,972,984.26


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra


	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ		Ítem:	NP 4 - CAPITULO 1	
		Actividad:	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	
		Unidad:	M2	
1. MATERIAL				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm	UND	\$ 518,900.00	0.006	\$ 3,113.40
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL MATERIAL				\$ 3,113.40
2. EQUIPO				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 10,228.64	5%	\$ 511.43
CORTADORA DE PAVIMENTO	HORA	\$ 18,416.00	0.5	\$ 9,208.00
RETROEXCAVADORA (CAPACIDAD 100 HP)	HORA	\$ 154,625.00	0.03	\$ 4,638.75
TOTAL EQUIPO				\$ 14,358.18
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
VOLQUETA	M3-Km	10464	0.15	\$ 1,569.60
TOTAL TRANSPORTE				\$ 1,569.60
4. MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29,224.69	0.35	\$ 10,228.64
				\$ -
				\$ -
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 10,228.64
COSTO DIRECTO				\$ 29,269.00


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra


	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO				
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ		Ítem:	NP 5 - CAPITULO 1		
		Actividad:	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS		
		Unidad:	M3		
1. MATERIAL					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	\$ 617,573.90	1.05	\$ 648,452.60	
REPISA ORDINARIO 3m.	ML	\$ 5,950.00	2.93	\$ 17,433.50	
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	LB	\$ 5,094.67	2	\$ 10,189.34	
				\$ -	
TOTAL MATERIAL				\$ 676,075.44	
2. EQUIPO					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 327,316.56	5%	\$ 16,365.83	
FORMALETA PARA CONSTRUCCIÓN	M2 - DIA	\$ 16,007.00	14	\$ 224,098.00	
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO	DIA	\$ 89,075.00	0.27	\$ 24,050.25	
TOTAL EQUIPO				\$ 264,514.08	
3. TRANSPORTE					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
				\$ -	
TOTAL TRANSPORTE				\$ -	
4. MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	\$ 40,914.57	8	\$ 327,316.56	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 327,316.56	
COSTO DIRECTO				\$ 1,267,906.00	


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra


	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ		Ítem:	NP 6 - CAPITULO 1	
		Actividad:	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	
		Unidad:	M3	
1. MATERIAL				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	\$ 617,573.90	1.05	\$ 648,452.60
REPISA ORDINARIO 3m.	ML	\$ 5,950.00	1.87	\$ 11,126.50
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA	LB	\$ 5,094.67	2	\$ 10,189.34
				\$ -
TOTAL MATERIAL				\$ 669,768.44
2. EQUIPO				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 204,572.85	5%	\$ 10,228.64
FORMALETA PARA CONSTRUCCIÓN	M2-DIA	\$ 16,007.00	8	\$ 128,056.00
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO	DIA	\$ 89,075.00	0.2	\$ 17,815.00
TOTAL EQUIPO				\$ 156,099.64
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				\$ -
TOTAL TRANSPORTE				\$ -
4. MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	\$ 40,914.57	5	\$ 204,572.85
				\$ -
				\$ -
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 204,572.85
COSTO DIRECTO				\$ 1,030,440.00


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra

		CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ		Ítem:			NP 7 - CAPITULO 1
		Actividad:			REJILLA SUMIDERO EN ANGULO DE 1 1/2" CAL. 3/16" Y LAMINA DE 1 1/2" CAL. 1/4"
		Unidad:			
1. MATERIAL					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
ANGULO DE 1 1/2" x 3/16"	kg	\$ 4,623.00	0.14	\$ 647.22	
ANGULO DE 2" x 3/16"	kg	\$ 6,227.00	0.15	\$ 934.05	
PLATINA 1 1/2 x 1/4	kg	\$ 6,243.00	0.71	\$ 4,432.53	
SOLDADURA 6011 X 1/8	kg	\$ 12,773.11	0.04	\$ 510.92	
TOTAL MATERIAL				\$ 6,524.72	
2. EQUIPO					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 979.22	5%	\$ 48.96	
Disco de corte	Und	\$ 5,042.00	0.05	\$ 252.10	
TOTAL EQUIPO				\$ 301.06	
3. TRANSPORTE					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
Transporte de insumos y materiales	Kg	1000	1	\$ 1,000.00	
TOTAL TRANSPORTE				\$ 1,000.00	
4. MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
SOLDADOR 1	jr	\$ 195,843.00	0.005	\$ 979.22	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 979.22	
COSTO DIRECTO				\$ 8,805.00	


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra


	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO				
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ	Ítem: NP 8 - CAPITULO 1				
	Actividad: DESVIO DEL CAUCE DE QUEBRADA				
	Unidad: GL				
1. MATERIAL					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
ALQUILER TUBERIA D=16"	ML	\$ 20,000.00	20	\$ 400,000.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL MATERIAL				\$ 400,000.00	
2. EQUIPO					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 90,909.09	10%	\$ 9,090.91	
				\$ -	
TOTAL EQUIPO				\$ 9,090.91	
3. TRANSPORTE					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
				\$ -	
TOTAL TRANSPORTE				\$ -	
4. MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	
CUADRILLA AA	HC	\$ 40,914.57	2.221924632	\$ 90,909.09	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 90,909.09	
COSTO DIRECTO				\$ 500,000.00	


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra

	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ	Ítem: NP 4 - CAPITULO 2			
	Actividad: CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).			
	Unidad: UND			
1. MATERIAL				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	\$ 87,267.78	1	\$ 87,267.78
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	\$ 713,708.61	0.25	\$ 178,427.15
ACERO DE REFUERZO F`y = 60000 PSI	Kg	\$ 4,558.67	6.83	\$ 31,135.72
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	\$ 743.33	244	\$ 181,372.52
BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	\$ 37,114.05	1	\$ 37,114.05
RECEBO COMUN	M3	\$ 35,313.33	0.21	\$ 7,422.31
TOTAL MATERIAL				\$ 522,739.53
2. EQUIPO				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 204,572.83	5%	\$ 10,228.64
				\$ -
TOTAL EQUIPO				\$ 10,228.64
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				\$ -
TOTAL TRANSPORTE				\$ -
4. MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29,224.69	7	\$ 204,572.83
				\$ -
				\$ -
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 204,572.83
COSTO DIRECTO				\$ 737,541.00


 EDILSON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra

	CONSORCIO MARIPI 2025 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO			
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ	Ítem:	NP 5 - CAPITULO 2		
	Actividad:	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS		
	Unidad:	M3		
1. MATERIAL				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	\$ 617,573.90	1.05	\$ 648,452.60
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL MATERIAL				\$ 648,452.60
2. EQUIPO				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	\$ 204,572.85	5%	\$ 10,228.64
FORMALETA PARA CONSTRUCCIÓN	M2-DIA	\$ 16,007.00	8	\$ 128,056.00
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO	DIA	\$ 89,075.00	0.25	\$ 22,268.75
TOTAL EQUIPO				\$ 160,553.39
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
				\$ -
TOTAL TRANSPORTE				\$ -
4. MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	U.M.	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	\$ 40,914.57	5	\$ 204,572.85
				\$ -
				\$ -
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 204,572.85
COSTO DIRECTO				\$ 1,013,578.00


 EDISON ERNESTO BAREÑO
 R.L. CONSORCIO MARIPI 2025
 Contratista de obra