Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-58 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 06/06/2024

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	IC-053-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA PISO NO. 5, DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR				Proponente 1 COLBIOMEDICA S.A.S. NIT. 900.742.464-U302				
	ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	V/R UNITARIO	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICA POR ITEMS	PRECIOS EM-008-2025*
5. ECONÓMICOS	1	Tuberia en cobre de DIA 1/2 in Tipo L	ML	34		$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	CUMPLE	$ 65.617
	2	Accesorios varios en cobre de 1/2 in	Unidad	30		$ 12.000	$ 2.280	$ 14.280	CUMPLE	$ 17.711
	3	Tuberia en cobre de DIA 3/4 in Tipo L	ML	34		$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	CUMPLE	$ 73.068
	4	Accesorios varios en cobre de 3/4 in	Unidad	30		$ 12.000	$ 2.280	$ 14.280	CUMPLE	$ 15.470
	5	Puntos de salida o entrega tipo Dragüer para oxigeno	Unidad	7		$ 438.000	$ 83.220	$ 521.220	CUMPLE	$ 521.257
	6	Puntos de salida o entrega tipo Dragüer para vacio	Unidad	7		$ 358.000	$ 68.020	$ 426.020	CUMPLE	$ 427.322
	7	Soportería para tubería en cobre la cual incluye: * Todos los elementos y accesorios para soportar a techo y/o pared toda la tubería en cobre.	Unidad	18		$ 18.000	$ 3.420	$ 21.420	CUMPLE	$ 21.420
	8	Válvula de corte de 4 tornillos para gases medicinales.	Unidad	4		$ 126.300	$ 23.997	$ 150.297	CUMPLE	$ 288.792
	9	Plan de contingencia para el corte, conexión de la red de gases medicinales, la cual incluye: • Manómetros reguladores para los gases de aire y/o oxigeno medicinal. • Mangueras y accesorios para las conexiones de tipo temporal para abastecer a las áreas del gas medicinal especifico según necesidad. • Personal entrenado y capacitado para el soporte técnico con sistemas de comunicación (radios de banda media – larga). • Consumibles para el desarrollo de la actividad. • Todos los accesorios y/o elementos que sean necesarios para cubrir el plan de contingencias según se requiera.	Global	1	El plan de contingencia está dado para un tiempo apróximado de 2 horas, en el cual se desarrollará las actividades de conexión y otros referentes al área objeto de intervención.	$ 1.750.000	$ 332.500	$ 2.082.500	CUMPLE	$ 2.527.123
	10	Mano de obra la cual incluye: 1. Desarrollo de todas las actividades para el buen y normal funcionanmiento del sistema de gases medicinales del área. 2. Desarrollo de pruebas de: Gases cruzados, Estanqueidad, integridad mecánica. 3. Todos los elementos, accesorios, herramientas y demás elementos que sean necesarios para la ejecución del presente proceso.	Global	1	Para el desarrollo de las pruebas deben tener una duración no inferior a 6 horas.	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	CUMPLE	$ 2.997.495
	MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS ECONÓMICOS					Puntaje Asignado HABILITADO				

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Económico:	Andrés Felipe Rodríguez Rodríguez - Contratista de la Dirección de Contratación
Firma	
Nombre, cargo y firma Evaluador Aprobación:	Cindy Elizabeth Rojas Neira, Líder de Bienes y Servicios de la Dirección de Contratación
Firma	