ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: "ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD LA VEINTE DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
		CONCRETO 1:2:3 3000 PSI(1:2:3) (F´C=210 KG/CM2)	**M3**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
ARENA LAVADA DE RIO	M3	$ 35.000,00	0,57	$ 19.775,00
TRITURADO 3/4PULG. (PERIMETRO URBANO) I.T.(170KM.*$889+115.763.50)	M3	$ 266.893,50	0,85	$ 226.859,48
CEMENTO GRIS	KG	$ 670,60	350,00	$ 234.710,00
AGUA	LT	$ 5,00	210,00	$ 1.050,00

SUBTOTAL MATERIALES $ 482.394,48

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR					$ 18.954,85
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	1,00	$ 70.000,00	3,50	$ 20.000,00

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ 38.954,85

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
CUADRILLA 1*6	1	379.096,93	75%	663.419,62	3,50	189.548,46

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 189.548,46

TOTAL COSTOS DIRECTOS **$ 710.897,79**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO **$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS **$ 710.897,79**

VALOR PRECIO UNITARIO **710.898,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: "ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD LA VEINTE DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
		MORTERO 1:3	**M3**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
ARENA LAVADA DE RIO	M3	$ 35.000,00	1,09	$ 38.150,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 670,60	454,00	$ 304.452,40
AGUA	LT	$ 5,00	230,00	$ 1.150,00

SUBTOTAL MATERIALES $ 343.752,40

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR					$ 18.954,85
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	1,00	$ 70.000,00	3,50	$ 20.000,00

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ 38.954,85

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
CUADRILLA 1*6	1	379.096,93	75%	663.419,62	3,50	189.548,46

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 189.548,46

TOTAL COSTOS DIRECTOS **$ 572.255,71**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO **$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS **$ 572.255,71**

VALOR PRECIO UNITARIO **572.256,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL

REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: "ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD LA VEINTE DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
		MORTERO 1:4	**M3**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
ARENA LAVADA DE RIO	M3	$ 35.000,00	1,20	$ 42.000,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 670,60	364,00	$ 244.098,40
AGUA	LT	$ 5,00	185,00	$ 925,00

SUBTOTAL MATERIALES	$ 287.023,40

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR					$ 18.954,85
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	1,00	$ 70.000,00	3,50	$ 20.000,00

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 38.954,85

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
CUADRILLA 1*6	1	379.096,93	75%	663.419,62	3,50	189.548,46

SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 189.548,46
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 515.526,71**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 515.526,71**

VALOR PRECIO UNITARIO **515.527,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ