ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD CARACOLES DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CIELO RASO	**8.1**	**CIELO RASO EN PVC**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
CORNIZA EN PVC	M	5.000,00	2,50	12.500,00	
ANGULO GALVANIZADO 1*1 PULG. 2.44 M.	M	1.882,00	2,50	4.705,00	
LAMINA DE PVC PARA CIELORRASO 0.30*5.95 M. 7	M2	21.662,00	1,00	21.662,00	
PUNTILLA DE ACERO	LB	12.500,00	0,02	250,00	
OMEGA GALVANIZADA 2.44 M.	UND	2.660,00	2,00	5.320,00	
VIGUETA GALVANIZADA 2.44 M.	UND	2.660,00	2,00	5.320,00	
TORNILLO CORTO DE ESTRUCTURA	UND	36,67	30,00	1.100,10	
DESPERDICIO	%	50.857,10	0,05	2.542,86	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 53.399,96

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR				10,00	1.621,09	
ANDAMIO METALICO DE 1.5*1.5*2.2 MTS	DIA	1,00	2.069,20	18,50	111,85	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 1.732,94

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	18,50	6.386,12	
OBRERO	2	51.931,09	75%	181.758,80	18,50	9.824,80	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 16.210,92
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 71.343,82**

ADMINISTRACION	26,5%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 71.343,82**

VALOR PRECIO UNITARIO **71.344,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD CARACOLES DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CIELO RASO	**8.2**	**MEDIA CAÑA EN PVC PARED-PARED**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
MEDIA CAÑA COEXTRUIDA DE 9 CM/COLOR BLANC	ML	7.983,00	1,00	7.983,00	
ACCESORIO ESTRELLA PARA MEDIA CAÑA DE 9CM	UND	3.810,00	1,00	3.810,00	
DESPERDICIO	%	11.793,00	0,05	589,65	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 12.382,65

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1		10,00	2.090,23	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 2.090,23

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	10,00	11.814,32	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	10,00	9.087,94	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 20.902,26
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 35.375,14**

ADMINISTRACION	26,5%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 35.375,14**

VALOR PRECIO UNITARIO **35.375,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD CARACOLES DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CIELO RASO	**8.3**	**MEDIA CAÑA EN PVC CIELO RASO-PARED**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
MEDIA CAÑA COEXTRUIDA DE 9 CM/COLOR BLANC	ML	7.983,00	1,00	7.983,00	
ACCESORIO ESTRELLA PARA MEDIA CAÑA DE 9CM	UND	3.810,00	1,00	3.810,00	
DESPERDICIO	%	11.793,00	0,05	589,65	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 12.382,65

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1		10,00	2.090,23	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 2.090,23

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	10,00	11.814,32	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	10,00	9.087,94	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 20.902,26
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 35.375,14**

ADMINISTRACION	26,5%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 35.375,14**

VALOR PRECIO UNITARIO **35.375,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ