
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO - IMCT

FORMATO DE COTIZACION A TODO COSTO - DEBE INCLUIR IVA, IMPUESTOS Y GRAVAMENES DE LEY

BIEN MUEBLE	PUERTA DEL SOL		
COTIZANTE O PROVEEDOR	TEMISTOCLES SUÁREZ	FECHA	jun-25

ÍTEM	ACTIVIDAD	VALOR OFERTADO
1	**Actividades Preliminares y adecuación de zona de trabajo - incluye suministro, montaje y desmontaje de andamio: es necesario adecuar el espacio aledaño a la escultura, con el fin de facilitar las labores de conservación y mantenimiento, incluye cerramiento perimetral, disposición de campamento de obra e instalación de andamios según se requiera.**	**$ 1.800.000**
2	**Limpieza general en seco y húmedo: incluye eliminación de suciedad superficial, restos de material adhesivo y restos de pintura y materiales usados en intervenciones anteriores.**	**$ 2.500.000**
3	**Eliminación de capas de recubrimiento alteradas y/o intervenciones anteriores: con el fin de obtener una superficie lisa y homogénea libre de corrosión y, completamente limpia para los posteriores procesos.**	**$ 4.800.000**
4	**Aplicación de anticorrosivo/primer: con el fin de proteger el soporte metálico de los efectos del medio ambiente y de los factores antropogénicos.**	**$ 5.700.000**
5	**Aplicación de pintura: aplicación de tres capas de pintura mediante el uso de compresor y pistola con boquilla de abanico, manteniendo la paleta cromática original.**	**$ 12.800.000**
6	**Aplicación de cera microcristalina: corresponde a la aplicación de una capa de acabado final, que a su vez otorga protección a la superficie. que cumpla la función de capa.**	**$ 3.800.000**

SUBTOTAL	**$ 31.400.000**
A (14 %)	**$ 4.396.000**
I (1%)	**$ 314.000**
U (7%)	**$ 2.198.000,00**
COSTO TOTAL	**$ 38.308.000**

EMPRESA O PROVEEDOR	**TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ**
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	**TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ**
C.C - NIT	**6763569**
TIEMPO DE EJECUCIÓN	**20 DIAS**

A TENER EN CUENTA

- Todos los ítems incluyen materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes desde y hacia el sitio de intervención, en caso de retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos; por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del ítem NO eximen de ninguna manera al contratista para implementar las tecnologías necesarias y buenas practicas con el fin de entregar la actividad terminada de acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El AIU incluye costos relacionados con: personal administrativo y operativo; dotaciones de ley de seguridad industrial necesarias, todos los aspectos relacionados con salud ocupacional, manejo ambiental, control de calidad, elementos de señalización y control, equipos, elementos y personal certificado para trabajo en alturas, trámites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, trámites y permisos ante entidades reguladoras de impacto ambiental y cualquiera relacionado con el proceso de control SG-SST, servicios públicos y comunicaciones, dotación, aseo y mantenimiento del campamento, papelería, equipo de oficina; elementos y lugares para impartir capacitaciones, examenes de laboratorio; elaboración de planos, pólizas; impuestos derivados de la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional y municipal vigente.
- En caso de inconvenientes por condiciones climáticas, suspensión de los servicios públicos, sindicalización o protesta de los contratistas, o cualquier otro evento que entorpezca la ejecución de la obra, el contratista tiene la obligación de suplir equipos, personal, métodos y cualquier otro necesario para garantizar el desarrollo de la obra, tomando cargos sobre los imprevistos del contrato y en ningún caso generando ítems nuevos o cantidades adicionales por estos eventos.