PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA PRATICA DE FUTBOL SONORO EN EL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Gobernación de Casanare

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

Plazo de Ejecucion	15 DIAS

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

ITEM	CODIGO GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**PRELIMINARES**				
1,1	918	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos.	m2	606,00	$ 9.276,00	$ 5.621.256,00
1,2	6,641	Desmonte malla cerramiento, con acarreo	m2	502,00	$ 3.170,00	$ 1.591.340,00
		Subtotal				$7.212.596,00
2		**CANCHA**				
2,1	7,984	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	m2	502,00	$ 12.825,00	$ 6.438.150,00
2,2	5535	Pintura exterior esmalte sobre placa, 2 manos	m2	279,68	$ 24.333,00	$ 6.805.453,44
2,3	2,269	Lona de poliester de alta tenacidad, recubierta con PVC flexible, tejido plano.	m2	100,40	$ 53.480,00	$ 5.369.392,00
2,4	5532	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	ml	471,37	$ 8.075,00	$3.806.313,00
		Subtotal				$22.419.308,44
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 29.631.904,44**

ADMINISTRACIÓN	26,00%	$ 7.704.295,00
UTILIDAD	5,00%	$ 1.481.595,00
IMPREVISTOS	3,00%	$ 888.957,00
TOTAL AIU	34,00%	$ 10.074.847,00
TOTAL		**$ 39.706.751,00**

Elaboro:

YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN

PROFESIONAL DE APOYO