INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Gobernación de Casanare

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	1	PRELIMINARES	**SUBCAPITULO**	1,10	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos.
FECHA	19/05/2025		UNIDAD	m2	

MATE — **Materiales o Insumos**

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
41	Acido desmanchador muriatico	gal	0,0417	32.933,00	1.373,00
3684	Agua para obra	l	22,0000	100,00	2.200,00
16996	Jabon industrial neutro	l	0,0050	10.694,00	53,00
					3.626,00

EQ — **Equipos**

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
202	Herramienta menor 10% M.O. KK	HR	0,2000	2.366,00	473,00
153	Hidrolavadora 5 HP	HR	0,0500	8.925,00	446,00
					919,00

MO — **Mano de Obra**

Item	Nombre	Unidad	Rendimiento	Jornal + Prestaciones	Vr.Parcial
4515	Cuadrilla KK (Aseo)	h	0,2000	23.655,00	4.731,00
					-
					4.731,00

TRANS — **Transporte**

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
5143					-
5144					-
7190					-
					-
					0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**9.276,00**
Administración (26%)	2.412,00
Imprevistos (3%)	278,00
Utilidad (5%)	464,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**3.154,00**
VALOR UNITARIO TOTAL	**12.430,00**

Elaboro:

FIRMA
NOMBRE YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
M.P. No. 25202-359336 CND

Revisó:

FIRMA
NOMBRE
CARGO:

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Gobernación de Casanare

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	1	PRELIMINARES	**SUBCAPITULO**	1,20	Desmonte malla cerramiento, con acarreo
FECHA	19/05/2025		UNIDAD	m2	

MATE **Materiales o Insumos**

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					0,00

EQ **Equipos**

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
17	Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	0,1000	2.882,00	288,00
					288,00

MO **Mano de Obra**

Item	Nombre	Unidad	Rendimiento	Jornal + Prestaciones	Vr.Parcial
4489	Cuadrilla AA (Albañileria)	h	0,1000	28.817,00	2.882,00
					-
					2.882,00

TRANS **Transporte**

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					-
					-
					-
					-
					0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**3.170,00**
Administración (26%)	824,00
Imprevistos (3%)	95,00
Utilidad (5%)	159,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**1.078,00**
VALOR UNITARIO TOTAL	**4.248,00**

Elaboro:

FIRMA
NOMBRE YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
M.P. No. 25202-359336 CND

Revisó:

FIRMA
NOMBRE
CARGO:

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Gobernación de Casanare

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	2	CANCHA	**SUBCAPITULO**	2,10	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon.
FECHA	19/05/2025		UNIDAD	m2	

MATE	**Materiales o Insumos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
16973	Malla para cerramiento lateral calibre No. 5, hueco 13 cm, 100% nylon	M2	1,0000	10.956,00	10.956,00
					10.956,00

EQ	**Equipos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
55	Herramienta menor 10% M.O. BB	HR	0,0471	3.398,00	160,00
82	Andamio tubular stand (inc. Tijeras)	HR	0,5600	195,00	109,00
					-
					-
					-
					269,00

MO	**Mano de Obra**				
Item	Nombre	Unidad	Rendimiento	Jornal + Prestaciones	Vr.Parcial
4515	Cuadrilla BB (instalaciones)	h	0,0471	33.979,00	1.600,00
					-
					-
					-
					1.600,00

TRANS	**Transporte**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
5143					-
5144					-
7190					-
					-
					0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**12.825,00**
Administración (26%	3.335,00
Imprevistos (3%)	385,00
Utilidad (5%)	641,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**4.361,00**
VALOR UNITARIO TOTAL	**17.186,00**

Elaboro:



FIRMA
NOMBRE YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
M.P. No. 25202-359336 CND

Revisó:

FIRMA
NOMBRE
CARGO:

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Gobernación de Casanare

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	2	CANCHA	**SUBCAPITULO**	2,20	Pintura exterior esmalte sobre placa, 2 manos
FECHA	19/05/2025		UNIDAD	m2	

MATE	**Materiales o Insumos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
1863	Brocha de cerda 4"	und	0,0200	15.394,00	308,00
1990	Thinner	gal	0,0200	39.850,00	797,00
3837	Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,0750	92.526,00	6.939,00
					8.044,00

EQ	**Equipos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
61	Herramienta menor 10% M.O. CC-1	HR	0,3704	3.998,00	1.481,00
					-
					-
					-
					1.481,00

MO	**Mano de Obra**				
Item	Nombre	Unidad	Rendimiento	Jornal + Prestaciones	Vr.Parcial
5066	Cuadrilla CC-1 (pintura)	gal	0,3704	39.979,00	14.808,00
					-
					-
					-
					14.808,00

TRANS	**Transporte**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
5143					-
5144					-
7190					-
					-
					0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**24.333,00**
Administración (26%)	6.327,00
Imprevistos (3%)	730,00
Utilidad (5%)	1.217,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**8.274,00**
VALOR UNITARIO TOTAL	**32.607,00**

Elaboro:

FIRMA
NOMBRE YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
M.P. No. 25202-359336 CND

Revisó:

FIRMA
NOMBRE
CARGO:

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Gobernación de Casanare

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	2	CANCHA	**SUBCAPITULO**	2,30	Lona de poliester de alta tenacidad, recubierta con PVC flexible, tejido
FECHA	19/05/2025		UNIDAD	m2	

MATE	**Materiales o Insumos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
	Lona de poliester de alta tenacidad, recubierta con PVC flexible, tejido plano.	M2	1,0500	45.000,00	47.250,00
					47.250,00

EQ	**Equipos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
55	Herramienta menor 10% M.O. BB	HR	0,1667	3.398,00	566,00
					-
					-
					-
					-
					566,00

MO	**Mano de Obra**				
Item	Nombre	Unidad	Rendimiento	Jornal + Prestaciones	Vr.Parcial
4515	Cuadrilla BB (instalaciones)	h	0,1667	33.979,00	5.664,00
					-
					-
					-
					5.664,00

TRANS	**Transporte**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
5143					-
5144					-
7190					-
					-
					0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**53.480,00**
Administración (26%)	13.905,00
Imprevistos (3%)	1.604,00
Utilidad (5%)	2.674,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**18.183,00**
VALOR UNITARIO TOTAL	**71.663,00**

Elaboro:

FIRMA
NOMBRE YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
M.P. No. 25202-359336 CND

Revisó:

FIRMA
NOMBRE
CARGO:

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Gobernación de Casanare

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	2	CANCHA	**SUBCAPITULO**	2,40	Lineas de demarcacion cancha multifuncional
FECHA	19/05/2025		UNIDAD	ml	

MATE	**Materiales o Insumos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
5532	Brocha de cerda 4"	und	0,0500	15.394,00	770,00
5533	Pintura trafico acrilica de demarcacion	gal	0,0100	130.825,00	1.308,00
					2.078,00

EQ	**Equipos**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
55					-
					-
					-
					-
					-
					0,00

MO	**Mano de Obra**				
Item	Nombre	Unidad	Rendimiento	Jornal + Prestaciones	Vr.Parcial
4515	Cuadrilla CC-1 (pintura)	h	0,1500	39.979,00	5.997,00
					-
					-
					-
					5.997,00

TRANS	**Transporte**				
Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
5143					-
5144					-
7190					-
					-
					0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**8.075,00**
Administración (26%)	2.100,00
Imprevistos (3%)	242,00
Utilidad (5%)	404,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**2.746,00**
VALOR UNITARIO TOTAL	**10.821,00**

Elaboro:

FIRMA
NOMBRE YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN
M.P. No. 25202-359336 CND

Revisó:

FIRMA
NOMBRE
CARGO: