DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 2,2 — Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado, (Incluye trasporte) — **UNIDAD:** m3 — **PRECIO UNITARIO:** $ 184.582,58

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 33.126,27	5,0%	$ 1.656,31
EQU015	Vibrocompatador CA 15 (10 TON)	dia	1,00	$ 960.000,00	15,00	$ 64.000,00
EQU017	Volqueta 6 m3	dia	1,00	$ 550.000,00	0,05	$ 27.500,00
					Sub-Total	$ 93.156,31

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT77	Material de Sub- Base para Bacheo	m3	1,00	10%	$ 43.000,00	$ 47.300,00
					Sub-Total	$ 47.300,00

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA03	Transporte Material Cabecera Municipal	10,00	1,00	$ 1.100,00	$ 11.000,00
				Sub-Total	$ 11.000,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.002	CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES)	$ 216.736,50	6,54	$ 33.126,27
			Sub-Total	$ 33.126,27

TOTAL COSTO DIRECTO $ **184.582,58**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **184.582,58**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 2,3 — Suministro, extendido, conformacion y compactacion de Subbase granular (Incluye trasporte)

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 190.792,58

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 33.126,27	5,0%	$ 1.656,31
EQU015	Vibrocompatador CA 15 (10 TON)	dia	1,00	$ 960.000,00	13,67	$ 70.210,00
EQU042	Motoniveladora Potencia 215 Hp, Ancho De Cuchilla 4.27M - Peso 18 Ton.	hr	1,00	$ 180.000,00	6,55	$ 27.500,00
					Sub-Total	$ 99.366,31

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT80	Material de Sub- Base CBR=40%	m3	1,00	10%	$ 43.000,00	$ 47.300,00
					Sub-Total	$ 47.300,00

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA03	Transporte Material Cabecera Municipal	10,00	1,00	$ 1.100,00	$ 11.000,00
				Sub-Total	$ 11.000,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.002	CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES)	$ 216.736,50	6,54	$ 33.126,27
			Sub-Total	$ 33.126,27

TOTAL COSTO DIRECTO $ **190.792,58**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **190.792,58**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 3,1 — Suministro e instalación de concreto hidráulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de pavimento de espesor 18 cm — **UNIDAD:** m2 — **PRECIO UNITARIO:** $ 181.142,96

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 48.059,35	5,0%	$ 2.402,97
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	0,05	$ 7.500,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	0,05	$ 1.750,00
EQU051	Flotador de concreto	dia	1,00	$ 50.000,00	0,03	$ 1.250,00
EQU053	Formaletas Metalica lateral Rieles	dia	1,00	$ 3.500,00	0,70	$ 2.450,00
EQU052	Cepillo Texturizador de Concreto	dia	1,00	$ 50.000,00	0,07	$ 3.530,58
					Sub-Total	$ 18.883,55

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT36	Concreto 1:2:2 mezclado en obra (4000 psi)	m3	0,18	10%	$ 576.768,00	$ 114.200,06
					Sub-Total	$ 114.200,06

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.006	CUADRILLA 6 - (1 OFICIAL 5 AYUDANTES)	$ 552.682,50	11,50	$ 48.059,35
			Sub-Total	$ 48.059,35

TOTAL COSTO DIRECTO $ 181.142,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ 181.142,96

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 3,2 — Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 67.828,67

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 37.326,09	5,0%	$ 1.866,30
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	0,05	$ 7.500,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	0,05	$ 1.750,00
EQU051	Flotador de concreto	dia	1,00	$ 50.000,00	0,03	$ 1.250,00
EQU053	Formaletas Metalica lateral Rieles	dia	1,00	$ 3.500,00	0,49	$ 1.730,58
					Sub-Total	$ 14.096,89

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT36	Concreto 1:2:2 mezclado en obra (4000 psi)	m3	0,03	10%	$ 576.768,00	$ 16.283,14
MAT108	Sika impermeabilizante	galon	0,001		$ 122.546,20	$ 122,55
					Sub-Total	$ 16.405,68

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.004	CUADRILLA 4 - (1 OFICIAL 3 AYUDANTES)	$ 384.709,50	10,31	$ 37.326,09
			Sub-Total	$ 37.326,09

TOTAL COSTO DIRECTO $ **67.828,67**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **67.828,67**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 3,3 — Acero de refuerzo grado 60 — **UNIDAD:** kg — **PRECIO UNITARIO:** $ 9.799,49

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 2.999,52	5,0%	$ 149,98
EQU002	Cizalla	dia	1,00	$ 45.000,00	0,01	$ 450,00
					Sub-Total	$ 599,98

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT01	Acero PDR-60	kg	1,00		$ 6.200,00	$ 6.200,00
					Sub-Total	$ 6.200,00

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.001	CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES)	$ 167.973,00	56,00	$ 2.999,52
			Sub-Total	$ 2.999,52

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 9.799,49**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 9.799,49**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 3,4 — Corte de placa de concreto con disco de 18"

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 7.137,73

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 2.167,37	5,0%	$ 108,37
EQU036	Cortadora Con Disco De Diamate	dia	1,00	$ 80.000,00	0,03	$ 2.240,00
					Sub-Total	$ 2.348,37

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT03	Agua	lt	5,00	5%	$ 120,00	$ 630,00
MAT157	Disco de corte de 18"	und	0,002		$ 750.000,00	$ 1.500,00
MAT158	Combustible	Gl	0,03		$ 16.400,00	$ 492,00
					Sub-Total	$ 2.622,00

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.002	CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES)	$ 216.736,50	100,00	$ 2.167,37
			Sub-Total	$ 2.167,37

TOTAL COSTO DIRECTO $ **7.137,73**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **7.137,73**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 3,5 — Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 7.212,17

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 3.341,37	5,0%	$ 167,07
EQU055	Sopladora de aire	dia	1,00	$ 60.000,00	0,01	$ 300,00
					Sub-Total	$ 467,07

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT110	Sikaflex 1A - Junta Elastica En Poliuretano	ml	0,33	5%	$ 8.500,00	$ 2.953,74
MAT159	junta 3/8"	ml	1,000		$ 450,00	$ 450,00
					Sub-Total	$ 3.403,74

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.003	CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	90,00	$ 3.341,37
			Sub-Total	$ 3.341,37

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 7.212,17**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 7.212,17**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,1

Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 6"

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 153.893,14

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 18.184,98	5,0%	$ 909,25
EQU022	Retroexcavadora (tipo pajarita)	dia	1,00	$ 850.000,00	0,09	$ 77.986,04
EQU032	Compactador De Rodillo	hr	1,00	$ 120.000,00	0,05	$ 6.000,00
					Sub-Total	$ 84.895,29

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT133	Tubería PVC Corrugada 6"	ml	1,10	5%	$ 41.483,00	$ 47.912,87
MAT116	Soldadura West Arco E:60-11	kg	0,050		$ 8.000,00	$ 400,00
					Sub-Total	$ 48.312,87

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				Sub-Total	$ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	25,77	$ 18.184,98
			Sub-Total	$ 18.184,98

TOTAL COSTO DIRECTO $ **153.893,14**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **153.893,14**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,2

Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 8

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 178.875,14

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 18.184,98	5,0%	$ 909,25
EQU022	Retroexcavadora (tipo pajarita)	dia	1,00	$ 850.000,00	0,09	$ 77.986,04
EQU032	Compactador De Rodillo	hr	1,00	$ 120.000,00	0,05	$ 6.000,00
					Sub-Total	$ 84.895,29

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT134	Tubería PVC Corrugada 8"	ml	1,10	5%	$ 63.112,44	$ 72.894,87
MAT116	Soldadura West Arco E:60-11	kg	0,050		$ 8.000,00	$ 400,00
					Sub-Total	$ 73.294,87

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				Sub-Total	$ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	25,77	$ 18.184,98
			Sub-Total	$ 18.184,98

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 178.875,14**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 178.875,14**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,3

Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 10"

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 219.465,14

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 18.184,98	5,0%	$ 909,25
EQU022	Retroexcavadora (tipo pajarita)	dia	1,00	$ 850.000,00	0,09	$ 77.986,04
EQU032	Compactador De Rodillo	hr	1,00	$ 120.000,00	0,05	$ 6.000,00
					Sub-Total	$ 84.895,29

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT135	Tubería PVC Corrugada 10"	ml	1,10	5%	$ 98.255,29	$ 113.484,87
MAT116	Soldadura West Arco E:60-11	kg	0,050		$ 8.000,00	$ 400,00
					Sub-Total	$ 113.884,87

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				Sub-Total	$ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	25,77	$ 18.184,98
			Sub-Total	$ 18.184,98

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 219.465,14**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 219.465,14**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,4

Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 12"

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 267.475,14

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 18.184,98	5,0%	$ 909,25
EQU022	Retroexcavadora (tipo pajarita)	dia	1,00	$ 850.000,00	0,09	$ 77.986,04
EQU032	Compactador De Rodillo	hr	1,00	$ 120.000,00	0,05	$ 6.000,00
					Sub-Total	$ 84.895,29

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT136	Tubería PVC Corrugada 12"	ml	1,10	5%	$ 139.822,39	$ 161.494,87
MAT116	Soldadura West Arco E:60-11	kg	0,050		$ 8.000,00	$ 400,00
					Sub-Total	$ 161.894,87

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				Sub-Total	$ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	25,77	$ 18.184,98
			Sub-Total	$ 18.184,98

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 267.475,14**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 267.475,14**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,5

Suministro, transporte é intslacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 8" (Incluye hidro sellos y lubricantes)

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 185.885,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 4.334,73	5,0%	$ 216,74
EQU054	Generador Eléctrico	hr	1,00	$ 7.500,00	0,25	$ 1.875,00
					Sub-Total	$ 2.091,74

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT151	Kit Silla Yee de 8" a 6"	und	1,00		$ 171.400,00	$ 171.400,00
MAT154	VULKEM 45 SSL (Cartucho 850ml)	und	0,047		$ 173.279,47	$ 8.058,54
					Sub-Total	$ 179.458,54

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.002	CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES)	$ 216.736,50	50,00	$ 4.334,73
			Sub-Total	$ 4.334,73

TOTAL COSTO DIRECTO $ 185.885,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ 185.885,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,6

Suministro, transporte é intslacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 10" (Incluye hidro sellos y lubricantes)

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 245.480,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 4.334,73	5,0%	$ 216,74
EQU054	Generador Eléctrico	hr	1,00	$ 7.500,00	0,25	$ 1.875,00
					Sub-Total	$ 2.091,74

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT152	Kit Silla Yee de 10" a 6"	und	1,00		$ 230.995,00	$ 230.995,00
MAT154	VULKEM 45 SSL (Cartucho 850ml)	und	0,047		$ 173.279,47	$ 8.058,54
					Sub-Total	$ 239.053,54

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.002	CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES)	$ 216.736,50	50,00	$ 4.334,73
			Sub-Total	$ 4.334,73

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 245.480,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 245.480,00**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,7

Suministro, transporte é intslacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 12" (Incluye hidro sellos y lubricantes)

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 308.365,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 4.334,73	5,0%	$ 216,74
EQU054	Generador Eléctrico	hr	1,00	$ 7.500,00	0,25	$ 1.875,00
				Sub-Total		$ 2.091,74

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT153	Kit Silla Yee de 12" a 6"	und	1,00		$ 293.880,00	$ 293.880,00
MAT154	VULKEM 45 SSL (Cartucho 850ml)	und	0,047		$ 173.279,47	$ 8.058,54
					Sub-Total	$ 301.938,54

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.002	CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES)	$ 216.736,50	50,00	$ 4.334,73
			Sub-Total	$ 4.334,73

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 308.365,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 308.365,00**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,8

Suministro, transporte é instalacion de arena para protección de tubería

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 76.109,50

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 3.359,46	5,0%	$ 167,97
EQU017	Volqueta 6 m3	dia	1,00	$ 550.000,00	0,03	$ 15.750,00
EQU025	Minicargador	hr	1,00	$ 144.000,00	0,08	$ 11.250,00
			1,00			
					Sub-Total	$ 27.167,97

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT20	Arena	m3	1,00		$ 45.582,07	$ 45.582,07
					Sub-Total	$ 45.582,07

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.001	CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES)	$ 167.973,00	50,00	$ 3.359,46
			Sub-Total	$ 3.359,46

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 76.109,50**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 76.109,50**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,9

Suministro, extendido, conformación y compactación de material de recebo para tuberia.

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 76.235,15

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 3.359,46	10,0%	$ 335,95
EQU022	Retroexcavadora (tipo pajarita)	dia	1,00	$ 850.000,00	0,02	$ 17.000,00
					Sub-Total	$ 17.335,95

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT104	Recebo	m3	1,26	5%	$ 33.500,00	$ 44.289,74
					Sub-Total	$ 44.289,74

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	4,50	$ 2.500,00	$ 11.250,00
				Sub-Total	$ 11.250,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.001	CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES)	$ 167.973,00	50,00	$ 3.359,46
			Sub-Total	$ 3.359,46

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 76.235,15**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 76.235,15**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4.10 — Suministro y transporte de material para caja de inspección

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 286.177,47

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 167.068,33	5,0%	$ 8.353,42
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	0,05	$ 7.500,00
EQU017	Volqueta 6 m3	dia	1,00	$ 550.000,00	0,00	$ -
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,70	$ 15.750,00
					Sub-Total	$ 31.603,42

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,10	5%	$ 583.593,26	$ 60.856,72
MAT01	Acero PDR-60	kg	3,500	5%	$ 6.200,00	$ 22.785,00
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	0,40	5%	$ 9.200,00	$ 3.864,00
					Sub-Total	$ 87.505,72

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.003	CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	1,80	$ 167.068,33
			Sub-Total	$ 167.068,33

TOTAL COSTO DIRECTO $ **286.177,47**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **286.177,47**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,11 — Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 761.425,03

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 468.696,00	1,0%	$ 4.686,96
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 54.936,96

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,16	5%	$ 583.593,26	$ 101.051,47
MAT01	Acero PDR-60	kg	17,788		$ 6.200,00	$ 110.287,06
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
					Sub-Total	$ 237.792,07

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	1,00	$ 468.696,00
			Sub-Total	$ 468.696,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ **761.425,03**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **761.425,03**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,12

Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección D=1.20, e=0.20

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 536.916,15

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 246.409,98	1,0%	$ 2.464,10
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 52.714,10

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,16	5%	$ 583.593,26	$ 101.051,47
MAT01	Acero PDR-60	kg	17,788		$ 6.200,00	$ 110.287,06
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
					Sub-Total	$ 237.792,07

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	1,90	$ 246.409,98
			Sub-Total	$ 246.409,98

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 536.916,15**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 536.916,15**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 4,13

Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con núcleo de concreto

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 1.026.053,20

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 232.080,92	1,0%	$ 2.320,81
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 52.570,81

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,16	5%	$ 583.593,26	$ 101.051,47
MAT01	Acero PDR-60	kg	10,306		$ 6.200,00	$ 63.896,47
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
MAT155	Soporte metalico en hierro	und	1,00		$ 550.000,00	$ 550.000,00
					Sub-Total	$ 741.401,48

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	2,02	$ 232.080,92
			Sub-Total	$ 232.080,92

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.026.053,20**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 1.026.053,20**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 5,1

Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 24"

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 747.763,84

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 35.059,10	5,0%	$ 1.752,95
EQU022	Retroexcavadora (tipo pajarita)	dia	1,00	$ 850.000,00	0,09	$ 77.986,04
EQU032	Compactador De Rodillo	hr	1,00	$ 120.000,00	0,05	$ 6.000,00
					Sub-Total	$ 85.739,00

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT138	Tubo Alcantarillado Astm F949 24pg Ama	ml	1,10	5%	$ 540.316,67	$ 624.065,75
MAT116	Soldadura West Arco E:60-11	kg	0,050		$ 8.000,00	$ 400,00
					Sub-Total	$ 624.465,75

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				Sub-Total	$ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	13,37	$ 35.059,10
			Sub-Total	$ 35.059,10

TOTAL COSTO DIRECTO $ **747.763,84**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **747.763,84**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 5,2

Suministro, transporte é instalacion de arena para protección de tubería

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 76.109,50

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 3.359,46	5,0%	$ 167,97
EQU017	Volqueta 6 m3	dia	1,00	$ 550.000,00	0,03	$ 15.750,00
EQU025	Minicargador	hr	1,00	$ 144.000,00	0,08	$ 11.250,00
			1,00			
					Sub-Total	$ 27.167,97

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT20	Arena	m3	1,00		$ 45.582,07	$ 45.582,07
					Sub-Total	$ 45.582,07

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.001	CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES)	$ 167.973,00	50,00	$ 3.359,46
			Sub-Total	$ 3.359,46

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 76.109,50**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 76.109,50**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 5,3

Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 761.425,03

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 468.696,00	1,0%	$ 4.686,96
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 54.936,96

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,16	5%	$ 583.593,26	$ 101.051,47
MAT01	Acero PDR-60	kg	17,788		$ 6.200,00	$ 110.287,06
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
					Sub-Total	$ 237.792,07

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	1,00	$ 468.696,00
			Sub-Total	$ 468.696,00

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 761.425,03**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 761.425,03**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 5,4

Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección D=1.20, e=0.20

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 536.916,15

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 246.409,98	1,0%	$ 2.464,10
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 52.714,10

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,16	5%	$ 583.593,26	$ 101.051,47
MAT01	Acero PDR-60	kg	17,788		$ 6.200,00	$ 110.287,06
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
					Sub-Total	$ 237.792,07

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	1,90	$ 246.409,98
			Sub-Total	$ 246.409,98

TOTAL COSTO DIRECTO $ **536.916,15**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **536.916,15**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 5,5

Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con núcleo de concreto

UNIDAD: und

PRECIO UNITARIO: $ 966.053,20

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 232.080,92	1,0%	$ 2.320,81
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 52.570,81

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,16	5%	$ 583.593,26	$ 101.051,47
MAT01	Acero PDR-60	kg	10,306		$ 6.200,00	$ 63.896,47
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
MAT155	Soporte metalico en hierro	und	1,00		$ 490.000,00	$ 490.000,00
					Sub-Total	$ 681.401,48

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	2,02	$ 232.080,92
			Sub-Total	$ 232.080,92

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 966.053,20**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 966.053,20**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 5,6 — Sumidero Transversal ST-40

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 1.593.966,81

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 426.087,27	1,0%	$ 4.260,87
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 54.510,87

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,54	5%	$ 583.593,26	$ 333.018,65
MAT01	Acero PDR-60	kg	10,306		$ 6.200,00	$ 63.896,47
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	2,74	5%	$ 9.200,00	$ 26.453,54
MAT156	Rejilla para sumidero	ml	1,00		$ 690.000,00	$ 690.000,00
					Sub-Total	$ 1.113.368,66

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	1,10	$ 426.087,27
			Sub-Total	$ 426.087,27

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.593.966,81**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 1.593.966,81**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 6,1 — Excavaciones varias en material común en seco a mano.

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 52.494,17

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 49.499,18	1,0%	$ 494,99
					Sub-Total	$ 494,99

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
					Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA04	Tansporte de Material dentro de obra	1,00	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
				Sub-Total	$ 2.500,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.001	CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES)	$ 167.973,00	3,39	$ 49.499,18
			Sub-Total	$ 49.499,18

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 52.494,17**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 52.494,17**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 6,2

Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para solados,

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 1.002.533,62

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 393.256,73	1,0%	$ 3.932,57
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 54.182,57

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT38	Concreto 1:2:4 mezclado en obra (2000 psi)	m3	1,00	5%	$ 506.661,26	$ 531.994,32
MAT107	Sika 1	kg	2,00	5%	$ 11.000,00	$ 23.100,00
					Sub-Total	$ 555.094,32

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.005	CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES)	$ 468.696,00	1,19	$ 393.256,73
			Sub-Total	$ 393.256,73

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.002.533,62**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 1.002.533,62**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 6,3

Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para estructura

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 1.260.401,14

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 568.592,29	1,0%	$ 5.685,92
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	50,00	$ 3.000,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	0,50	$ 45.250,00
					Sub-Total	$ 55.935,92

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	1,00	5%	$ 583.593,26	$ 612.772,92
MAT107	Sika 1	kg	2,00	5%	$ 11.000,00	$ 23.100,00
					Sub-Total	$ 635.872,92

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.006	CUADRILLA 6 - (1 OFICIAL 5 AYUDANTES)	$ 552.682,50	0,97	$ 568.592,29
			Sub-Total	$ 568.592,29

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 1.260.401,14**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 1.260.401,14**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 6,4 — Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa

UNIDAD: kg

PRECIO UNITARIO: $ 11.979,29

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 4.199,33	5,0%	$ 209,97
EQU002	Cizalla	dia	1,00	$ 45.000,00	0,01	$ 450,00
				Sub-Total		$ 659,97

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT01	Acero PDR-60	kg	1,00		$ 6.200,00	$ 6.200,00
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	0,100		$ 9.200,00	$ 920,00
				Sub-Total		$ 7.120,00

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.001	CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES)	$ 167.973,00	40,00	$ 4.199,33
			Sub-Total	$ 4.199,33

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 11.979,29**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO **$ 11.979,29**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 6,5 — Relleno para Estructuras con recebo

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 104.093,02

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 25.647,30	5,0%	$ 1.282,37
EQU025	Minicargador	hr	1,00	$ 144.000,00	0,20	$ 29.413,35
					Sub-Total	$ 30.695,72

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT76	Material seleccionado para relleno (Incluye corte, cargue y regalia)	m3	1,00	5%	$ 35.000,00	$ 36.750,00
					Sub-Total	$ 36.750,00

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA03	Transporte Material Cabecera Municipal	10,00	1,00	$ 1.100,00	$ 11.000,00
				Sub-Total	$ 11.000,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.004	CUADRILLA 4 - (1 OFICIAL 3 AYUDANTES)	$ 384.709,50	15,00	$ 25.647,30
			Sub-Total	$ 25.647,30

TOTAL COSTO DIRECTO $ **104.093,02**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **104.093,02**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM:		UNIDAD:	und
7,1	Suminstro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	PRECIO UNITARIO:	$ 616.763,77

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 20.048,20	5,0%	$ 1.002,41
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	0,02	$ 2.400,00
					Sub-Total	$ 3.402,41

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT106	Señales Vertical De Transito De Acuerdo Al Manual Sobre Dispositivos Para El Control De Transito	und	1,00		$ 548.000,00	$ 548.000,00
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,078		$ 583.593,26	$ 45.313,16
					Sub-Total	$ 593.313,16

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.003	CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	15,00	$ 20.048,20
			Sub-Total	$ 20.048,20

TOTAL COSTO DIRECTO $ 616.763,77

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ 616.763,77

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	A.P.U.1001
		Fecha:	mar-25
		Versión:	1,00

OBJETO : OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 7,2

Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud a lo largo de la calzada (incluye refuerzo)

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 773.294,04

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1,00	$ 20.048,20	5,0%	$ 1.002,41
EQU008	Mezcladora de concreto 1 BULTO	dia	1,00	$ 150.000,00	40,00	$ 3.750,00
EQU014	Vibrador de concreto	dia	1,00	$ 35.000,00	17,50	$ 2.000,00
EQU019	Formaleta metalica	dia	1,00	$ 22.500,00	5,00	$ 4.500,00
					Sub-Total	$ 11.252,41

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%)	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT39	Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi)	m3	0,76	5%	$ 583.593,26	$ 467.510,93
MAT01	Acero PDR-60	kg	27,000	5%	$ 6.200,00	$ 175.770,00
MAT04	Alambre negro para amarre	kg	1,00		$ 9.200,00	$ 9.200,00
MAT93	Pintura Tipo Trafico	glb	0,55	5%	$ 155.000,00	$ 89.512,50
					Sub-Total	$ 741.993,43

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
MO.003	CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	15,00	$ 20.048,20
			Sub-Total	$ 20.048,20

TOTAL COSTO DIRECTO $ **773.294,04**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO $ **773.294,04**

16. Personal requerido

17. Director de obra

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero civil del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Medellín

Estoy en capacidad de investigar y planear soluciones a los problemas que plantean las obras civiles, tanto del sector público como del privado.

Poseo condiciones de supervisar y controlar el desarrollo de las obras previamente diseñadas, con el propósito de garantizar una correcta construcción y un eficaz mantenimiento durante su vida útil, permitiendo un desarrollo más eficiente de la empresa.

Me desempeño en diferentes actividades profesionales en obras civiles:

La construcción. La interventoría. La operación y el mantenimiento de obras civiles de la industria y Consultoría

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos:	Wilson Ferney Agudelo Muñoz
Cédula de Ciudadanía:	98 650 618 de caucasia (Ant).
Fecha de nacimiento:	Febrero 7 de 1976 caucasia (Ant).
Estado Civil:	Unión Libre.
Dirección:	Calle 36 N° 19-39 Barrio El Palmar Caucasia (Ant).
Teléfono:	319 585 83 00

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

ESTUDIOS REALIZADOS

Secundaria:	IDEM Caucasia 1993
Universitarios	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid **Tecnólogo en Construcciones Civiles** Caucasia, 1996. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid **Ingeniero civil** Medellín, Julio De 2005.
Otros Cursos:	Seminario instalación redes de gas Sena Caucasia – Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Rehabilitación y patología de estructuras de Concreto. Asocreto Bogotá. Gestión Municipal ambiental. Gesam, facultad de salud pública U de A Medellín.

EXPERIENCIA LABORAL

Entidad:	Segura Lozano ing. Civil LTDA
Cargo:	Tecnólogo Civil
Actividades:	Revisión de planos, Interventorias
Jefe Inmediato:	Ing. Adolfo segura
Teléfono:	839 30 37 Caucasia
Año:	1998-1999

Entidad:	Explanaciones Urbanas
Cargo:	Residente de obra
Actividades:	Residente de obras varias en el Municipio de Caucasia, pavimentaciones en los Municipios de Cáceres y Taraza
Jefe Inmediato:	Ing. Luís Javier Velásquez
Teléfono:	CEL:315-507 55 27
Año:	1999-2000

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

Entidad:	Ing. Rafael Guillermo Gutiérrez
Cargo:	Residente de obra
Actividades:	Mantenimiento de la vía caucasia-el bagre
Año:	2001

Entidad:	Ing. Luis Javier Velásquez
Cargo:	Residente de interventorias
Actividades:	Residente de obras varias en el Municipio de Caucasia,(Puentes verdéales, urbanos, coliseo polideportivo,alcantarillados,pavimentaciones)
Jefe Inmediato:	Ing. Luis Javier Velásquez
Teléfono:	CEL:315-507 55 27
Año:	1999-2000

Entidad:	Arq.Gabriel Jaime cardona
Cargo:	Residente de interventorias
Actividades:	Interventoria de varios alcantarillados sanitarios zonas rurales,urbanos,red de acueducto de varios barrios, escuelas verdéales, puesto de salud vereda de santa rosita del municipio de caucasia
Jefe Inmediato:	Arq.Gabriel Jaime cardona
Año:	1999-2000

Entidad:	Ing.Wilber A. Caldera
Cargo:	Residente de obra
Actividades:	Alcantarillado tubería de 36" mellizas barrio clemente Arrieta Caucasia
Año:	2002

Entidad:	Ing.Luis Guillermo Villa
Cargo:	Residente de obra
Actividades:	Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas PTARD, Escuela rural Vereda Las Dantas Municipio De El Bagre Ant
Año:	2005

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista
Actividades:	Interventoria del Centro Educativo Rural CER Vereda Luis Cano Municipio De El Bagre Ant
Año:	2005-2006

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista
Actividades:	Interventoría varias obras de acueducto y alcantarillado, Municipio De El Bagre Ant
Año:	2007

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista-Director de Obra
Actividades:	Mantenimiento de la vía Matracazo la corona, Mantenimiento escuela CER El Tigre, Construcción alcantarillado sanitario barrio las Delicias. Director de Obra construcción de puente sobre el caño Portugal zona urbana del municipio de el Bagre. Mantenimiento de la via bagre-puerto Claver Construcción de Restaurante escolar escuela 20' de julio Construcción de cubierta para cancha polideportiva colegio 20 de julio Municipio De El Bagre Ant 2008-2009

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista
Actividades:	objeto: cm. n° 006 de 2010 interventoría técnica, financiera y contable para la construcción de tramo de alcantarillado sanitario sobre la calle 48 entre carreras 30a y 32; calle 49bis entre carreras 32 y 36 en zona urbana del municipio de el bagre departamento de Antioquia.
Año:	2010

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista
Actividades:	Objeto: cop 026 2010 remoción de derrumbes en las vías rurales del corregimiento de Puerto López Mpio del bagre ant.
Año:	2010

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista
Actividades:	objeto: cop 001 2010 pavimento en concreto rígido barrio el bosque zona urbana Mpio del bagre ant
Año:	2010

Entidad:	Municipio De El Bagre
Cargo:	Contratista
Actividades:	Objeto: interventoría técnica, financiera y contable para la construcción de tramo de alcantarillado sanitario en la urbanización san Nicolás corregimiento de Puerto Claver zona rural del Municipio de el bagre departamento de Antioquia.
Año:	2011

Entidad:	Mineros S.A
Cargo:	Contratista
Actividades:	Construcción de parque publico Corregimiento de Puerto Claver Municipio De El Bagre Antioquia
Año:	2013

Entidad:	Coninsa Ramón H
Cargo:	Contratista
Actividades:	Contrato N° 7426 Objeto: servicios de Construcción para el suministro e

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

	Instalación de excavación, base y Asfalto en frio
Año:	2013
Entidad:	**Municipio De Taraza**
Cargo:	**Interventor**
Actividades:	**Interventoría técnica y administrativa de dos CDI municipio de Taraza Antioquia**
Año:	**2014**
Entidad:	**Municipio De El Bagre**
Cargo:	**Contratista**
Actividades:	**Construcción de instalaciones donde Funcionará el tránsito Municipal**
Año:	**2015**
Entidad:	**Municipio De El Bagre**
Cargo:	**Contratista**
Actividades:	**Construcción de parque público barrió 20 de julio Municipio De El Bagre Ant**
Año:	**2015**
Entidad:	**Municipio De Buenavista Córdoba**
Cargo:	**Contratista**
Actividades:	**construcción de seis (6) reductores de Velocidad en concreto rígido en la Calle 10 entre carreras 9 y 10 del barrio San Martin, zona urbana de Buenavista**
Año:	**2016**
Entidad:	**Municipio De Nechi Antioquia**
Cargo:	**Contratista**
Actividades:	**Elaboración de diagnóstico, Levantamiento topográfico y Arquitectónico de los diferentes Centros educativos rurales y urbanos, Del municipio de Nechi Departamento De Antioquia**
Año:	**2016**

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

Entidad:	Unión Temporal Caño San Miguel Obra: "construcción de canal tipo Boxculvert en el caño san miguel iii Etapa e instalación de tubería de 39" Que atraviesa el barrio san miguel, Zona urbana del municipio de Caucasia Antioquia".
Cargo:	Residente De Obra
Año:	2016-2018
Entidad: 2019 rígido	Unión Temporal Pavimentos Taraza Obra: "construcción de pavimento Y obras complementarias Zona urbana del municipio de Taraza Antioquia".
Cargo:	Director De Obra
Año:	2019

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
MP: 05002125506 DE ANT
TELEFONO: 3195858300
CORREO. Wilson9865@yahoo.es

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL





Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL



Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

ACTA 18417

GRADO EN

FECHA 28 JUL 2005

INGENIERIA CIVIL

CÓDIGO DEL ICFES NO. 220996360000300111906

EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN , EL DÍA 28 DE JULIO DE 2005, SE REUNIERON EN EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

DOCTOR JUAN CAMILO RUIZ PEREZ RECTOR

DOCTOR HUGO OSPINA ZAPATA DECANO INGENIERIAS

DOCTOR IVAN ECHEVERRI VALENCIA SECRETARIO GENERAL

CON EL OBJETO DE CONFERIR EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ 98690618

CIUDADANÍA ANTIOQUIA

COMO EL GRADUANDO LLENABA LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR EL TÍTULO, EL SEÑOR RECTOR LE TOMÓ EL JURAMENTO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA, LEALTAD Y OBEDIENCIA A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, SOSTENER SU INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD, DEFENDER SIEMPRE LOS FUEROS DE LA RAZÓN Y PRACTICAR NUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y TRABAJAR POR EL ADELANTO Y PROGRESO DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID?"

EL GRADUANDO CONTESTÓ AFIRMATIVAMENTE Y EL SEÑOR RECTOR REPLICÓ: "SI ASÍ LO HICIEREIS DIOS Y LA PATRIA OS Ppremien Y SI NO EL TALIÓN DE LA DESHONRA. A CONTINUACIÓN SE LE HIZO ENTREGA DEL DIPLOMA RESPECTIVO.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA ESTA ACTA POR LOS QUE EN ELLA HAN INTERVENIDO.

RECTOR .....

DECANO INGENIERIAS .....

SECRETARIO GENERAL .....

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CREADA MEDIANTE ORDENANZA 41 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1963
Y DECRETO DEPARTAMENTAL N° 33 DEL 27 DE ENERO DE 1964
CÓDIGO SNIES 2209

EN ATENCIÓN A QUE

Wilson Ferney Agudelo Muñoz

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA

98 630 618 de Caucasia (Ant.)

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS ACADÉMICOS
EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA

EN TESTIMONIO DE ELLO
SE FIRMA EN Medellín ,REPÚBLICA DE COLOMBIA
EL 28 DE Julio DE 2003

RECTOR | SECRETARIO GENERAL | DECANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3221164

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 98650618, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-125506 desde el 13 de Diciembre de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 448.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

_____
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

168

18. Residente de obra



JORGE FERNEY AGUDELO MARTÍNEZ

INGENIERO CIVIL

DATOS PERSONALES

Belen los Alpes Cll 30 #62A 44
Medellín - Antioquia

321 763 5424

agudel_martinez@gmail.com

REFERENCIAS PERSONALES

Wiston Palacio M.
3113100212
Director Ejecutivo, ING. Civil

Alberto Agudelo
3184653030
Docente

Jesus David Lopez
311 3312383
Diseñador Gráfico

IDIOMAS

ESPAÑOL NATIVO

INGLES AVANZADO B1

MANEJO DE HERRAMIENTAS

Nivel Avanzado

AutoCad
Nivel Medio

PERFIL PERSONAL

Me considero una persona paciente, competitiva, cooperativa, disciplinada y responsable con todos los aspectos de la vida, me gusta mantenerme en forma, hacer actividad física, leer y estar en un constante aprendizaje en intereses, la computación, procesos modernos y tecnología. Disfruto pasar tiempo con mi familia y amigos.

PERFIL PROFESIONAL

Profesional con alta iniciativa, flexibilidad, tolerancia a la frustración y orientación a los resultados forjada como deportista de alto rendimiento. Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Buen desempeño como residente de obra, manejo de nomina excelente manejo de herramientas ofimáticas y de diseño relacionadas a la construcción, dominio de idioma secundario ingles.

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA

> BACHILLER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO - CAUCASIA ANTIOQUIA

> TÉCNICO PROFESIONAL SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
SENA CTPGA. CAUCASIA - ANTIOQUIA

> PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELIAS BECHARA ZAINUM
MONTERIA - CORDOBA

> CURSOS
- Diplomado en interventoria y auditoria de proyectos
  POLITECNICO DE COLOMBIA
- Instalaciones hidrosanitarias para edificios
  UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELIAS BECHARA ZAINUM

EXPERIENCIA LABORAL

> PALMA CONSTRUYE S.A.S.
DISEÑO PRESUPUESTAL (09 MESES) - CAUCASIA ANT.

> PALMA CONSTRUYE S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO, AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO (04 MESES) - SEDE ZARAGOZA ANT.

> RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

-Proyecto meritorio con puntaje de 96 en el encuentro departamental de semilleros de investigación nodo Córdoba -Redcolsi por el proyecto de grado alternativa de solución y rediseño de la glorieta ubicada en la Cr 29 con circunvalar de la ciudad de Montería.

-Reconocimiento institucional por estar entre los puntajes más altos por encima de la media en las pruebas saber PRO

041

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Jorge Ferney Agudelo Martinez

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.038.136.252 de Caucasia , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Ingeniero Civil

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Montería
A LOS 28 DIAS DEL MES DE Noviembre DE LA AÑO 2019

EL RECTOR | EL VICERRECTOR | EL DECANO | EL SECRETARIO GENERAL

6 2019

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm
Fundada en 1974

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

ACTA DE GRADO NUMERO 0770-006IC

Resolución Rectoral No. 2459 de noviembre 26 de 2019

CONSIDERANDO QUE

Jorge Ferney Agudelo Martinez

c.c. No 1.038.136.352 de Caucasia

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum- y de la República de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega del Diploma No. 17135 registrado en el folio 209 del libro 6.

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de Montería,a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2019.

Rectora

Secretario General

Decano
Facultad de Ciencias e Ingenierías

172

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JORGE FERNEY AGUDELO MARTINEZ

Con Tarjeta de Identidad No. 97.081.610.308

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

SISTEMAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Caucasia, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
JORGE ELIECER MAZO DURANGO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

JORGE ELIECER MAZO DURANGO
Subdirector COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

19/11/2013
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95010034942 1TD 708161 0308C

UNIVERSIDAD DEL SINÚ
Elías Bechara Zainúm
Fundada en 1974

Facultad de Ciencias e Ingenierías

Certifica que

JORGE FERNEY AGUDELO MARTÍNEZ

Identificado con c.c. No. 103813632 de Caucasia

Asistió al:

CURSO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EDIFICIOS.

Realizado en Montería con una duración de treinta (30) horas, en el mes de Junio del 2018.

ING. GUILLERMO MARIÑO RODRIGUEZ
Decano
Facultad de Ciencias e Ingenierías

ING. WILLIAM MONTIEL CARDOZO
Jefe de Programa de Ingeniería Civil

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-216086

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE FERNEY AGUDELO MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1038136352, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 081037-0505865 COR desde el 29 de Enero de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020005966.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLITÉCNICO DE COLOMBIA

educación sin límites

Licencia de funcionamiento otorgada mediante resolución N°09734 de 2013 de la Secretaria de Educación de Medellin, Reg. Mercantil 53494202, NIT: 900547030-4

HACE CONSTAR QUE:

JORGE FERNEY AGUDELO MARTINEZ

Con Documento de Identidad No 1038136352

CURSó Y APROBó EL

DIPLOMADO EN INTERVENTORÍA Y AUDITORIA DE PROYECTOS

MEDELLIN - 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020
Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas
Registrado en el Libro de Actas No 0020201016

POLITÉCNICO DE COLOMBIA

FIRMA Y CÓDIGO DE SEGURIDAD 201016A-221440

www.politecnicodecolombia.edu.co

La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo admisiones@politecnicodecolombia.edu.co, indicando el N° del libro de actas con el cual se registra el mismo

PALMA CONSTRUYE S.A.S.

Diseño, construcción y consultoría.

NIT: 901054152-1

Caucasia - Antioquia 13 febrero del 2021

Cordial saludo.

A quien corresponda.

Por la presente yo Wiston Palacio Maquilon CERTIFICO la experiencia del ingeniero civil Jorge Ferney Agudelo Martínez con c.c. 1038136352 de Caucasia, quien ha desempeñado como colaborador en el cálculo de presupuestos y como residente de obra en nuestra empresa desde hace 1 años que se incorporó a nuestra firma, hasta la fecha.

Ocupo este cargo durante el periodo:

28 enero del 2020. Hasta la actualidad.

Wiston Palacio Maquilon

Director de la empresa

Firma:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3221164

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 98650618, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-125506 desde el 13 de Diciembre de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 448.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

19.Personal discapacitado

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA.

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	**05EE2025712300100001136.**
FECHA RADICADO:	**2025 – 04 – 08.**
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	**CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN:	**900778530 – 6.**

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	**2**
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	**1**
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Articulos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	**1**
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	**50%**

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PO-05-69-01-F-01 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 2 de 2 127

Dado en, Monteria a los Once (11) días del Mes de Abril de 2025.

JUAN RAFAEL VERGARA AVILÉZ

Verificó y Elaboró: J.Vergara.

20.Carta consorcial

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
El Bagre Antioquia
Calle 20 #47-19

REFERENCIA: invitación privada 007 de 2025 "***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA***"

Estimados Señores:

Los suscritos, WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ y GUSTAVO LOZANO SOLANO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ y CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato.
2. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación:

OBJETO	INTEGRANTES Y PARTICIPACION	Nombre del integrante a cargo de la actividad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	1. WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (70%) CEDULA DE CIUDADANIA: 98.650.618	SOLIDARIOS

ESPACIO EN BLANCO

	2. CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S (30%) NIT: 900.778.530-6	SOLIDARIOS

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **PAVIMENTO SAN JOSE.**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante legal del consorcio PAVIMENTO SAN JOSE es WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución. Firmar el acta de terminación y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es GUSTAVO LOZANO SOLANO, identificado con C. C. No. 15.667.106, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El señor WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 98.650.618 acepta su nombramiento como representante legal de PAVIMENTO SAN JOSE

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ

9. [Las Entidades y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

10. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección: Calle 24 #00-58
Dirección electrónica: wilson98650@yahoo.es

ESPACIO EN BLANCO

Teléfono 3195858300

Ciudad Caucasia

En constancia, se firma a los 14 días del mes de junio de 2025

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
CC: 98.650.618
R/L. WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ

GUSTAVO LOZANO SOLANO
CC 15.667.106
R/L. CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
CC: 98.650.618
R/L.PAVIMENTO SAN JOSE

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

La Notaria Única de Planeta Rica Cordoba

Hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por Gustavo De Jesus Lozano Solano

Identificado con C.C. No 15 667 706 Pla Rica y expedida en

Inmediatamente y declaro que es cierto y que son sus firmas

En constancia

Planeta Rica

LIDA PATRICIA PRECIADO LORDUY

Notaria Única de Planeta Rica

NOTARIA UNICA DE PLANETA RICA CORDOBA

16 JUN 2025

LIDA PATRICIA PRECIADO LORDUY

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 74203

En la ciudad de Caucasia, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el dieciseis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría única del Círculo de Caucasia, compareció: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0098650618 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



c69fe0a2b2
16/06/2025 11:18:21

--------- Firma autografa ---------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

ELVEY MANUEL RAMOS ARRIETA
Notario Único del Círculo de Caucasia , Departamento de Antioquia
Consulte este documento en: https://notarid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: c69fe0a2b2, 16/06/2025 11:18:22

21.RUP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY N.I.T: 98.650.618-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 98650618

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 27 de Abril de 2022.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 21 de Abril de 2025.

CERTIFICA: DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 36	No. 17 39 Municipio: CAUCASIA
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	EL PALMAR
Teléfono 1:	3195858300
Correo electrónico:	grag_02@yahoo.es
Dirección notificación judicial:	Calle 36 No. 17 39
Municipio para notificación:	CAUCASIA Departamento para
notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	EL PALMAR
Teléfono 1 para notificación:	3195858300 Correo
electrónico de notificación:grag_02@yahoo.es	

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó: Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	$424.072.852,00
Activo total:	$559.147.507,00
Pasivo corriente:	$20.554.219,00
Pasivo total:	$25.039.219,00
Patrimonio:	$534.108.288,00
Utilidad/pérdida operacional:	$153.968.234,00 Gastos
de intereses:	$3.025.857,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financierael proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	20,63
Índice de endeudamiento:	0,04
Razón de cobertura de intereses:	50,88

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio:	0,28
Rentabilidad del activo:	0,27

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	11	17	00	Arena
30	10	17	00	Vigas
30	10	36	00	Productos estructurales
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	16	17	00	Suelos
46	16	15	00	Control de tráfico
55	12	17	00	Señalización
55	12	19	00	Señalizaciones
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	39	00	Servicio de preparación de obrasde construcción
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	16	00	Programadores de computador
81	14	15	00	Control de calidad
81	15	16	00	Cartografía
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
86	12	15	00	Escuelas elementales y secundarias
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 148,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 112,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 444,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 892,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 133,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 406,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 514,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.563,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.091,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 985,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 435,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 695,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.237,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE PLANETA RICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 223,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17 Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18 Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.139,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 141,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21 Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 181,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	13	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22 Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23 Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 242,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 736,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 452,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 233,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27 Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 86,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 83,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 287,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 621,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 84,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 110,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 81,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 187,62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 256,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 81,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 133,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	36	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 282,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 233,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 86,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 535,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.131,17

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUERNAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.387,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	14	13	00
72	15	31	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	14	13	00
72	15	31	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51 Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	14	13	00
72	15	31	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE PLANETA RICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 223,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	95	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 183,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 86,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 390,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 211,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 444,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 408,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 586,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BIENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 406,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BIENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 514,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 148,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 112,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA

220

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 390,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 169,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 892,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.563,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 985,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 106,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	16	17	00	55	12	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 260,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	36	00
30	12	17	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 470,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA DE NECHI Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 314,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80 Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 277,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 756,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P. Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 347,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	11	16	00
81	14	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 393,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE BRICEÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 542,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 564,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 354,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 440,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.179,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 138,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 178,21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY Nombre del contratante:
MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 103,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 769,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95 Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: AGUDELO MUÑOZ WILSON FERNEY
Nombre del contratante: REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.483,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	86	12	15	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 27 de Abril de 2022 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 2744 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 27 de Abril de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 17 de Mayo de 2022 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3405 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 17 de Mayo de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

decreto 19 de 2012).

Que el día 06 de Junio de 2023 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3713 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 06 de Junio de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 21 de Abril de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 2440 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 21 de Abril de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del
18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2025 - 09:15:45
Recibo No. S001111707, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RfcAC9vZsz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2025 - 09:15:45
Recibo No. S001111707, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RfcAC9vZsz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO

DE PROPONENTES INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME ********** CERTIFICA:

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S
NIT:900778530-6
MATRICULA MERCANTIL:136818

FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:08/10/2014 NÚMERO DEL PROPONENTE:4917

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:30/10/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:06/05/2025
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:08/10/2014 **CLASE**