PRESUPUESTO GENERAL MEJORAMIENTO LOCATIVOS A CASETAS COMUNALES MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA.				
N°	COMUNA	CASETA	PRESUPUESTO FINAL	CATEGORIA
1	9	COMBEIMA	$ 22.836.958,00	BAJA INVERSIÓN
2	5	ARISMENDI MORA	$ 23.302.016,00	
3	2	PRADO NORTE	$ 26.344.958,00	
4	7	OBRERO	$ 27.403.061,00	
5	9	EL PROGRESO	$ 28.628.641,00	
6	6	OASIS II ETAPA	$ 30.834.678,00	
7	3	RODRIGO LARA	$ 32.393.725,00	
8	8	LA NUEVA GRANADA	$ 33.003.250,00	
9	3	TENERIFE	$ 33.238.639,00	
10	10	PALMAS II ETAPA	$ 34.239.078,00	
11	5	SIETE DE AGOSTO	$ 37.441.735,00	
12	2	AEROPUERTO	$ 41.457.330,00	MEDIANA INVERSIÓN
13	10	PALMAS III ETAPA	$ 42.054.108,00	
14	8	ALPES	$ 48.148.921,00	
15	9	ALBERTO GALINDO	$ 50.630.481,00	
16	2	LOS PINOS	$ 52.109.502,00	
17	2	VILLA CECILIA	$ 52.461.280,00	
18	6	JOSE ANTONIO GALAN	$ 60.772.455,00	
19	5	MONSERRATE	$ 64.822.598,00	
20	2	LA TRINIDAD	$ 66.938.735,00	
21	8	LAS AMERICAS	$ 74.116.211,00	ALTA INVERSIÓN
22	6	PUERTAS DEL SOL	$ 74.417.029,00	
23	7	JORGE ELIECER GAITAN	$ 76.186.862,00	
24	3	EFRAIN ROJAS TRUJILLO	$ 80.986.253,00	
25	7	VENTILADOR	$ 81.978.068,00	
26	9	SANTA ROSA	$ 112.484.576,00	
27	5	SAN ANTONIO	$ 115.768.852,00	
INTERVENTORÍA			**$ 75.000.000,00**	**5,00%**
TOTALES			**$ 1.500.000.000,00**	

MIGUEL ROBERTO TAMAYO POLANIA
CONTRATISTA SEC. INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: CONBEIMA

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	93,67	$ 16.609,00	$ 1.555.765,00
2	**EXCAVACIONES Y CONCRETOS**				
2,2	**CONCRETOS PARA PISOS**				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO F'C: 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	103,17	$ 65.837,00	$ 6.792.403,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,1	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 603.545,00	$ 603.545,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	5	$ 64.401,00	$ 322.005,00
3,2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**				
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 72.122,00	$ 216.366,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 105.395,00	$ 210.790,00
3,3	**DRENAJES**				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1	$ 377.947,00	$ 377.947,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 126.462,00	$ 252.924,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 138.362,00	$ 138.362,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 135.362,00	$ 270.724,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
7	**PAÑETE**				
7,1	**PAÑETES SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	21,45	$ 12.070,00	$ 258.902,00
10	**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
10,1	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	2	$ 830.666,00	$ 1.661.332,00
11	**ENCHAPES**				
11,1	**ENCHAPES PISO - MURO**				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	16,64	$ 70.552,00	$ 1.173.985,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	12	$ 34.126,00	$ 409.512,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 362.822,00	$ 725.644,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	1	$ 190.639,00	$ 190.639,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	21,45	$ 13.701,00	$ 293.886,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	10,6	$ 13.569,00	$ 143.831,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M	122,2	$ 9.772,00	$ 1.194.138,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	32,54	$ 25.778,00	$ 838.816,00
16	OTROS - VARIOS				
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 17.703.068,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 3.717.644,28
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 531.092,04
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 885.153,40
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 5.133.890,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 22.836.958,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 22.836.958,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsablilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	8,06	12,8		1	103,168
Descuento edificio	m2			(9,50)	1	-9,5
					TOTAL	93,67

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CONCRETOS PARA PISOS
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO F'C: 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	8,06	12,8		1	103,168
					TOTAL	103,1700

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caseta Comunal	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
lavamanos	und				2	2
Lavaplatos	und				1	1
					TOTAL	5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
Lavaplatos	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
domiciliaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMiNEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina - Salon General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	5,42		0,8	2	8,672
Cocina	m2	8,52		1,5	1	12,78
					TOTAL	21,45

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros baños - cocina	m2	5		1,8	1	9
Piso Sanitarios	m2			1,72	2	3,44
Cocina	m2			4,2	1	4,2
					TOTAL	16,64

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
Cocina	und				2	2
Salon General	und				8	8
				TOTAL		12

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	5,42		0,8	2	8,672
Cocina	m2	8,52		1,5	1	12,78
					TOTAL	21,45

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puerta Baño	m2	0,6		2	2	2,4
Puerta Cocina	m2	0,8		2	2	3,2
Ventana Cocina	m2	2,5		1	2	5
					TOTAL	10,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos verticales puertas	ml	4,8			1	4,8
Marcos verticales puertas	ml	4,6			1	4,6
Parales estructura cubierta	ml	2,2			9	19,8
Estructura metalica cubierta	ml	93			1	93
					TOTAL	122,2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

24
35
24
10

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	m2	12,85		3	1	38,55
Descuento Puerta Baño	m2	-0,6		2	2	-2,4
Descuento Puerta cocina	m2	-0,8		2	1	-1,6
Descuento ventana Cocina	m2	-2,51		0,8	1	-2,008
					TOTAL	32,54

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: ARISMENDI MORA

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	59,41	$ 10.381,00	$ 616.735,00
1,1,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	14,62	$ 13.186,00	$ 192.779,00
2	EXCAVACIONES Y CONCRETOS				
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	0,24	$ 52.229,00	$ 12.535,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,24	$ 79.732,00	$ 19.136,00
3	RED HIDROSANITARIA				
3,1	ACOMETIDA Y RED GENERAL				
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 64.401,00	$ 128.802,00
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	2	$ 22.547,00	$ 45.094,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	2	$ 35.683,00	$ 71.366,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 72.122,00	$ 144.244,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 105.395,00	$ 210.790,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6,1	PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	3	$ 126.462,00	$ 379.386,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	4	$ 135.362,00	$ 541.448,00
6,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
7	PAÑETE				
7,1	PAÑETES SOBRE MURO				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	9,90	$ 12.070,00	$ 119.493,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	8,99	$ 20.547,00	$ 184.718,00
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
9,1	ESTRUCTURA Y CUBIERTA				
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	59,41	$ 48.516,00	$ 2.882.336,00
9,2	ACCESORIOS Y OTROS				
9,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=50 CM.	M	15,6	$ 41.345,00	$ 644.982,00
11	ENCHAPES				
11,1	ENCHAPES PISO - MURO				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	18,00	$ 70.552,00	$ 1.269.936,00
12	ILUMINACION				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	10	$ 34.126,00	$ 341.260,00
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
13,1	APARATOS SANITARIOS				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 362.822,00	$ 725.644,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00
14	CIELO RASO Y ACCESORIOS				
14,1	CIELOS RASOS				
14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	M2	52,49	$ 70.328,00	$ 3.691.517,00
15	PINTURA				
15,1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	9,90	$ 11.367,00	$ 112.533,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	96,01	$ 13.701,00	$ 1.315.433,00
15,2	PINTURA SOBRE METAL				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	23,67	$ 13.569,00	$ 321.178,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M	71,88	$ 9.772,00	$ 702.411,00
15,3	VARIOS - PINTURA				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	50,5	$ 25.778,00	$ 1.301.789,00
16	OTROS - VARIOS				
16,2	VIDRIOS Y ESPEJOS				
16,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE, ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA	UN	2,44	$ 104.143,00	$ 254.109,00
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
16,5	CERRAMIENTO				
16,5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA METALICA DIAMETRO 30 CM, INCLUYE ESTRUCTURA ANCLAJE Y SOPORTE	M	6,10	$ 33.870,00	$ 206.607,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 18.063.578,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 3.793.351,38
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 541.907,34
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 903.178,90
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 5.238.438,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 23.302.016,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 23.302.016,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	9,74	6,1		1	59,414
					TOTAL	59,41

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Piso Batería Sanitaria Existente	m2	1,35	1,05		1	1,4175
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	4,22	1,8		1	7,596
Piso Batería Sanitaria Existente	m2	1,35	1,03		1	1,3905
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	4,22	1		1	4,22
					TOTAL	14,62

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACIONES, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red interna tuberia sanitaria	m3	2	0,3	0,4	1	0,24
					TOTAL	0,24

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACIONES, RELLENOS Y CONCRETOS
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red interna tuberia sanitaria	m3	2	0,3	0,4	1	0,24
					TOTAL	0,24

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario ha instalar	und				1	1
lavamanos a instalar	und				1	1
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
lavamanos	ml	1			2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	ml	1			2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				1	1
Sanitario	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sifon lavado area baños	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
Salon General	und				1	1
				TOTAL		3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	1,35		1	2	2,7
Salon General	m2	9		0,8	1	7,2
					TOTAL	9,9

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	4,22	1,8		1	7,596
Piso Batería Sanitaria Existente	m2	1,35	1,03		1	1,3905
					TOTAL	8,99

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	9,74	6,1		1	59,414
					TOTAL	59,41

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	ACCESORIOS Y OTROS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=50 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Flanche Longitudinal	ml	9,5			1	9,5
Flanche Transversal	ml	6,1			1	6,1
					TOTAL	15,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Piso Batería Sanitaria Existente	m2	1,35	1,05		1	1,4175
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	4,22	1,8		1	7,596
Piso Batería Sanitaria Existente	m2	1,35	1,03		1	1,3905
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	4,22	1,8		1	7,596
					TOTAL	18,00

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	#REF!

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
Salon General	und				8	8
				TOTAL		10

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	9,05	5,8		1	52,49
					TOTAL	52,49

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	1,35		1	2	2,7
Salon General	m2	9		0,8	1	7,2
					TOTAL	9,9

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros Longitudinales	m2	9,05		3,45	2	62,445
Descuento Ventanas	m2	-1		1	3	-3
Muros Transversales	m2	5,8		3,08	1	17,864
Muros Transversales	m2	5,8		3,81	1	22,098
Descuento Porton	m2	-1,58		2,15	1	-3,397
					TOTAL	96,01

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventanas fachada	m2	1		1	6	6
Porton Fachada	m2	1,58		2,15	2	6,794
Ponton seguridad Fachada	m2	1,58		2,15	2	6,794
Puerta Baños	m2	0,6		1,7	4	4,08
					TOTAL	23,67

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos verticales puertas	ml	2			4	8
Porton Fachada	ml	5,88			1	5,88
correas existentes	ml	5,8			10	58
					TOTAL	71,88

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	6,1		3,58	1	21,838
Porton	m2	-1,58		2,15	1	-3,397
Fachada Lateral	m2	9,35		3,75	1	35,0625
Ventanas	m2	-1		1	3	-3
						0
						0
					TOTAL	50,50

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	VIDRIOS Y ESPEJOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE, ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro fondo salon General	m2	6,1		0,4	1	2,44
					TOTAL	2,44

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CERRAMIENTO
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA METALICA DIAMETRO 30 CM, INCLUYE ESTRUCTURA ANCLAJE Y SOPORTE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m	6,1			1	6,1
					TOTAL	6,10

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACIONES LOCATIVAS PARA CASETA COMUNAL BARRIO PRADO NORTE MUNICIPIO DE NEIVA

FECHA: Sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
7	PAÑETES				
7,1	PAÑETE SOBRE MURO				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	26	$ 12.070,00	$ 313.820,00
8	PISOS				
8,1	PISOS EN CEMENTO ESMALTADO				
8,1,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO	M2	6,48	$ 56.632,00	$ 366.975,00
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
9,2	ACCESORIOS Y OTROS				
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	10,5	$ 83.335,00	$ 875.018,00
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	6,2	$ 25.605,00	$ 158.751,00
12	ILUMINACION				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	6,00	$ 119.826,00	$ 718.956,00
14	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
14,1	CIELOS RASOS				
14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	M2	162,54	$ 70.328,00	$ 11.431.113,00
15	PINTURA				
15,1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	6,00	$ 11.367,00	$ 68.202,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	247,70	$ 13.701,00	$ 3.393.738,00
15,2	PINTURA SOBRE METAL				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	115,23	$ 13.569,00	$ 1.563.556,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	34,88	$ 9.772,00	$ 340.847,00
15,3	VARIOS - PINTURA				
15,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	12,43	$ 15.404,00	$ 191.472,00
16	OTROS - VARIOS				
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 20.422.448,00
II	COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 4.288.714,08
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 612.673,44
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.021.122,40
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 5.922.510,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 26.344.958,00
III	OTROS COSTOS INDIRECTOS				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	VALOR LOTE				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 26.344.958,00

(FIRMA)
ELABORO: Gilberto Ferreira
NOMBRE PROFESIONAL
CARGO: Contratista.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Longitudinal	m2	10		0,5	2	10
Muros Tras Tarima	m2	8		1	2	16
					TOTAL	26

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	ml	10,5			1	10,5
					TOTAL	10,5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link CG[illegible]gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link CG[illegible]gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septiembre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M
CAPITULO	CAPITULO 1 PRELIMINARES		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PVC 0.4*1 (INCLUYE POSTES)		

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			3,1	2	6,2
					TOTAL	6,2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cuarto Oficina	m2	3,19		2,03	1	6,4757
					TOTAL	6,48

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und					6
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Resanes en pañetes	m2	1,2		2,5	2	6
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Descuento porton Fachada	m2	3,58		2,4	2	17,184
Ventanas Fachada	m2	0,63		0,63	8	3,1752
Ventanas Fachada	m2	0,63		1,28	12	9,6768
Ventanas Fachada	m2	1,28		1,28	52	85,1968
					TOTAL	115,23

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Longitudinal	m2	18		4,1	2	147,6
Muro Transversal	m2	10,16		3,1	5	157,48
Descuento porton Fachada	m2	-3,48		2,4	1	-8,352
Ventanas Fachada	m2	-0,63		0,63	4	-1,5876
Ventanas Fachada	m2	-0,63		1,28	6	-4,8384
Ventanas Fachada	m2	-1,28		1,28	26	-42,5984
					TOTAL	247,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puertas	ml	2,15			10	21,5
	ml	1			5	5
Porton fachada	ml	2,4			2	4,8
	ml	3,58			1	3,58
					TOTAL	34,88

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	m2	10,5		3	1	31,5
Descuento ventanas	m2	-0,63		0,63	2	-0,7938
Porton fachada	m2	-3,58		2,4	1	-8,592
Enchape en fachada	m2	-6,92		1,4	1	-9,688
					TOTAL	12,43

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldieneiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldieneiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	15,2		10,16	1	154,432
Hall entrada	m2	3,48		2,33	1	8,1084
					TOTAL	162,54

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: OBRERO

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	90,64	$ 10.381,00	$ 940.934,00
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	10,31	$ 16.609,00	$ 171.239,00
1,1,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	3,92	$ 13.186,00	$ 51.689,00
1,1,7	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4,4	$ 8.754,00	$ 38.518,00
2	EXCAVACIONES Y CONCRETOS				
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	1,89	$ 52.229,00	$ 98.713,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,84	$ 79.732,00	$ 66.975,00
2,2	CONCRETOS PARA PISOS				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	10,91	$ 65.837,00	$ 718.282,00
3	RED HIDROSANITARIA				
3,1	ACOMETIDA Y RED GENERAL				
3,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	12	$ 7.141,00	$ 85.692,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 64.401,00	$ 193.203,00
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	2,5	$ 22.547,00	$ 56.368,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	13	$ 35.683,00	$ 463.879,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 72.122,00	$ 216.366,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 105.395,00	$ 210.790,00
3,3	DRENAJES				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1	$ 377.947,00	$ 377.947,00
4	MAMPOSTERIA				
4,1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM	M2	1,12	$ 51.837,00	$ 58.057,00
4,2	VARIOS - MAMPOSTERIA				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)	M	3,46	$ 82.477,00	$ 285.370,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6,1	PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	4	$ 126.462,00	$ 505.848,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	6	$ 135.362,00	$ 812.172,00
6,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
7	PAÑETE				
7,1	PAÑETES SOBRE MURO				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	19,96	$ 12.070,00	$ 240.869,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	3,34	$ 20.547,00	$ 68.627,00
8	PISOS				
8,1	PISOS EN CEMENTO ESMALTADO				
8,1,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO	M2	2,15	$ 56.632,00	$ 121.759,00
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
9,1	ESTRUCTURA Y CUBIERTA				
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	90,64	$ 48.516,00	$ 4.397.490,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	8,5	$ 28.094,00	$ 238.799,00
10	CARPINTERIA DE METÁLICA				
10,1	CARPINTERIA EN LAMINA				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	1	$ 830.666,00	$ 830.666,00
11	ENCHAPES				
11,1	ENCHAPES PISO - MURO				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	17,15	$ 70.552,00	$ 1.209.896,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	11	$ 34.126,00	$ 375.386,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	1	$ 362.822,00	$ 362.822,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00
13,1,3	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 410.778,00	$ 410.778,00
13,1,4	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 445.430,00	$ 445.430,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	100,78	$ 13.701,00	$ 1.380.787,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	24,5	$ 13.569,00	$ 332.441,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	116,4	$ 9.772,00	$ 1.137.461,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	96,7	$ 25.778,00	$ 2.492.733,00
16	**OTROS Y VARIOS**				
16,1	**CERRADURAS**				
16,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA SOBRE PONER (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UND	2,00	$ 108.690,00	$ 217.380,00
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 21.242.683,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 4.460.963,43
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 637.280,49
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.062.134,15
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 6.160.378,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 27.403.061,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 27.403.061,00**

(FIRMA)
ELABORO: Eduardo Santos S.
NOMBRE PROFESIONAL
CARGO: Contratista.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	8,6	5,27		1	45,322
Cubierta Caida 2	m2	8,6	5,27		1	45,322
					TOTAL	90,64

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara existente	m2	1,63	1,32		2	4,3032
Reubicación baño	m2	2,65	1,46		1	3,869
Cajilla inspección externa	m2	0,8	0,8		1	0,64
Red Sanitaria hasta pozo existente	m2	5	0,3		1	1,5
					TOTAL	10,31

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Bateria Sanitaria Existente	m2	2,8		1,4		3,92
				TOTAL		3,92

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Batería Sanitaria Existente	m2	2,2	2		1	4,4
				TOTAL		4,4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajillas inspección	m3	0,8	0,8	0,8	1	0,512
Red interna tuberia sanitaria Lavamanos	m3	1	0,3	0,4	2	0,24
Red colector tuberia sanitaria	m3	1	0,3	0,4	1	0,12
Red colector tuberia orinal	m3	0,5	0,3	0,4	1	0,06
Red Sanitaria hasta pozo existente	m3	8	0,3	0,4	1	0,96
					TOTAL	1,89

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajillas inspección	m3	0,8	0,8	0,528	1	0,33792
Red interna tuberia sanitaria Lavamanos	m3	1	0,3	0,264	2	0,1584
Red colector tuberia sanitaria	m3	1	0,3	0,264	1	0,0792
Red colector tuberia orinal	m3	0,5	0,3	0,264	1	0,0396
Red colector tuberia sanitaria	m3	2,85	0,3	0,264	1	0,22572
					TOTAL	0,84

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara existente	m2	1,63	1,32		2	4,3032
Reubicación baño	m2	2,65	1,46		1	3,869
Cajilla inspección externa	m2	0,8	0,8		1	0,64
Red Sanitaria hasta pozo existente	m2	7	0,3		1	2,1
					TOTAL	10,91

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Tubería 1/2"	ml	12			1	12
					TOTAL	12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				1	1
lavamanos	und				1	1
Orinal	Und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
lavamanos	ml	1			2	2
Orinal	ml	0,5			1	0,5
					TOTAL	2,5

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	ml	1			1	1
Colector a cajilla Inspección	ml	3			1	3
sifon	ml	1			1	1
Red Sanitaria hasta pozo existente	m3	8			1	8
					TOTAL	13

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
orinal	und				1	1
				TOTAL		3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				1	1
Sifon lavado area baños	und				1	1
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección Externa	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidad Sanitaria	m2	0,56		2	1	1,12
				TOTAL		1,12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columneta Muro Baño	ml			2	1	2
Vigueta Muro Baño	ml			1,46	1	1,46
				TOTAL		3,46

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
Bodega	und				1	1
Cocina	und				1	1
Salon General	und				1	1
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
Cocina	und				2	2
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Fachada Frontal	m2	8,31		0,6	2	9,972
Muro Fachada Lateral	m2	8,32		0,6	2	9,984
					TOTAL	19,956

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidad Sanitaria	m2	0,76		2,2	2	3,344
				TOTAL		3,34

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara antigua	m2	1,63	1,32		1	2,1516
					TOTAL	2,15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	8,6	5,27		1	45,322
Cubierta Caida 2	m2	8,6	5,27		1	45,322
					TOTAL	90,64

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caballete aguas 1 y 2	ml	8,5			1	8,5
					TOTAL	8,5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidad sanitaria	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros Baño	m2	8,3		1,6	1	13,28
Piso Baño	m2	2,65	1,46		1	3,869
				TOTAL		17,15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 13W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
Bodega	und				1	1
Cocina	und				2	2
Salon General	und				6	6
					TOTAL	11

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	ORINAL MEDIANO DE COLGAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
				TOTAL		1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Plataforma metalica existente	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	#¡REF!

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6M.M. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	14,39		8,12	1	116,8468
Area Baños	m2	4,53		4,14	1	18,7542
				TOTAL		135,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muchos Fachada Frontal	m2	8,31		3,02	2	50,1924
Muchos Fachada Lateral	m2	8,32		3,51	2	58,4064
Muro Bodega y Cocina	m2	11,56		2,3	1	26,588
Descuento enchapes Muros Baño	m2	-8,3		1,6	1	-13,28
Descuento enchapes Muros Cocina	m2	-3,25	0,5		1	-1,625
Descuento Ventanas Fachada	m2	-1,5		1	2	-3
Descuento Ventana Lateral	m2	-3		1	1	-3
Descuento Lucetas Fachada Lateral	m2	-2,15		0,5	4	-4,3
Descuento Lucetas Fachada	m2	-0,8		1	2	-1,6
Descuento Bodega	m2	-0,9		2	2	-3,6
Descuento Puerta cocina	m2	-1		2	2	-4
					TOTAL	100,76

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puertas Fachada Frontal	m2	1		2	4	8
Ventana Fachada Fronta	m2	1,5		1	2	3
Ventana Fachada Lateral	m2	3		1	2	6
Torre tanque Cercha Metalica	m2	1		5,5	1	5,5
Lamina Metalica base Tanque	m2	1		1	2	2
					TOTAL	24,5

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA -ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos verticales puertas	ml	2			4	8
	ml	1			2	2
Correas Existentes	ml	8,6			8	68,8
Cherchas Existentes	ml	10,6			3	31,8
Parales metalicos Soporte Cubierta	ml	2,9			2	5,8
					TOTAL	116,4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muchos Fachada Frontal	m2	8,31		3,02	2	50,1924
Muchos Fachada Lateral	m2	8,32		3,51	2	58,4064
Descuento Ventanas Fachada	m2	-1,5		1	2	-3
Descuento Ventana Lateral	m2	-3		1	1	-3
Descuento Lucetas Fachada Lateral	m2	-2,15		0,5	4	-4,3
Descuento Lucetas Fachada Lateral	m2	-0,8		1	2	-1,6
					TOTAL	96,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	OTROS Y VARIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA SOBRE PONER (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Puertas Fachada	Und				2	2
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: EL PROGRESO

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	0,6	$ 16.609,00	$ 9.965,00
2	**EXCAVACIONES Y CONCRETOS**				
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	0,24	$ 52.229,00	$ 12.535,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,16	$ 79.732,00	$ 12.630,00
2,2	**CONCRETOS PARA PISOS**				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	0,6	$ 65.837,00	$ 39.502,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**				
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	2	$ 35.683,00	$ 71.366,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	2	$ 72.122,00	$ 144.244,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	4	$ 135.362,00	$ 541.448,00
6,1,4	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 159.362,00	$ 159.362,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3	$ 23.383,00	$ 70.149,00
7	**PAÑETE**				
7,1	**PAÑETES SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	1,90	$ 12.070,00	$ 22.933,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	40,37	$ 20.547,00	$ 829.380,00
8	**PISOS**				
8,1	**PISOS EN CEMENTO ESMALTADO**				
8,1,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO	M2	67,16	$ 56.632,00	$ 3.803.156,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	7,6	$ 25.605,00	$ 194.598,00
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	12,02	$ 58.426,00	$ 702.281,00
9,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.	M	18,05	$ 28.945,00	$ 522.457,00
10	**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
10,1	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	2	$ 830.666,00	$ 1.661.332,00
11	**ENCHAPES**				
11,1	**ENCHAPES PISO - MURO**				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	22,22	$ 70.552,00	$ 1.567.665,00
12	**ILUMINACIÓN**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	4	$ 34.126,00	$ 136.504,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	6	$ 119.826,00	$ 718.956,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 362.822,00	$ 725.644,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	1	$ 212.823,00	$ 212.823,00
14	**CIELO RASO Y ACCESORIOS**				
14,1	**CIELOS RASOS**				
14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	UN	67,16	$ 70.328,00	$ 4.722.919,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	94,81	$ 11.367,00	$ 1.077.648,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	94,81	$ 13.701,00	$ 1.298.923,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	22,43	$ 13.569,00	$ 304.353,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M2	5,40	$ 9.772,00	$ 52.769,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	44,44	$ 25.778,00	$ 1.145.574,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 22.192.745,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 4.660.476,45
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 665.782,35
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.109.637,25
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 6.435.896,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 28.628.641,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 28.628.641,00**

(FIRMA)
ELABORO: Gildardo Florez
NOMBRE PROFESIONAL
CARGO: Constructista.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Sanitaria (ducha)	m3	2	0,3		1	0,6
					TOTAL	0,6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Sanitaria (ducha)	m3	2	0,3	0,4	1	0,24
					TOTAL	0,24

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Sanitaria (ducha)	m3	2	0,3	0,264	1	0,1584
					TOTAL	0,16

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Sanitaria (ducha)	m2	2	0,3		1	0,6
					TOTAL	0,6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Sanitaria (ducha)	ml	2			1	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				3	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	0,5		0,5	6	1,5
Cocina	m2	2		0,2	1	0,4
					TOTAL	1,9

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO						
UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro meson cocina	m2	0,65		0,9	2	1,17
Fachada Lateral	m2	6,03		3,25	2	39,195
				TOTAL		40,37

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	5,73		11,72	1	67,1556
					TOTAL	67,16

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			3,8	2	7,6
					TOTAL	7,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml	12,02			1	12,02
					TOTAL	12,02

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	0

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Costado Posterio cubierta	ml	12,02			1	12,02
Costado Laderal Derecho cubierta	ml	6,03			1	6,03
					TOTAL	18,05

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson cocina	m2	2	0,6		2	2,4
Socalo meson cocina	m2	2,6		0,6	1	1,56
muro soporte meson cara exterior	m2	0,6		0,9	1	0,54
borden meson cocina	m2	2	0,1		2	0,4
	m2		0,2	0,9	1	0,18
Pared Baños	m2	8,3		1,8	1	14,94
Piso Baños	m2	1,1		1	2	2,2
					TOTAL	22,22

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
Cocina	und				2	2
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				6	6
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
				TOTAL		2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	0

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	5,73		11,72	1	67,1556
					TOTAL	67,16

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Pared interna longitudinal	m2	11,72		3	2	70,32
Pared interna transversal	m2	5,73		3	2	34,38
Pared interior Baños	m2	8,3		1,2	1	9,96
Descuento area Cocina	m2	-2		0,9	1	-1,8
Descuento area baño	m2	-2,28		3	1	-6,84
Descuento ventanas	m2	-1,57		1,25	2	-3,925
Descuento Porton	m2	-2,7		2,7	1	-7,29
					TOTAL	94,805

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	0

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Pared interna longitudinal	m2	11,72		3	2	70,32
Pared interna transversal	m2	5,73		3	2	34,38
Pared interior Baños	m2	8,3		1,2	1	9,96
Descuento area Cocina	m2	-2		0,9	1	-1,8
Descuento area baño	m2	-2,28		3	1	-6,84
Descuento ventanas	m2	-1,57		1,25	2	-3,925
Descuento Porton	m2	-2,7		2,7	1	-7,29
					TOTAL	94,805

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PINTURA		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventanas	m2	1,57		1,25	4	7,85
Porton Fachada	m2	2,7		2,7	2	14,58
					TOTAL	22,43

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos verticales puertas	ml	2,7			2	5,4
					TOTAL	5,4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2
CAPITULO	PINTURA		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	12,02		3	1	36,06
Fachada Lateral	m2	6,03		3,25	1	19,5975
Descuento ventanas	m2	-1,57		1,25	2	-3,925
Descuento Porton	m2	-2,7		2,7	1	-7,29
					TOTAL	44,44

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva