Cliente	Politécnico Jaime Isaza Cadavid sede Bello
Contacto	Sara Vargas
Correo	sara_vargas86111@poli.edu.co
NIT	
Telefono	3225819186

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	EQUIPO MINISPLIT 2TR INVERTER MARCA HISENSE	2	UND	$ 2,857,143	$ 5,714,286
	TUBERIA DE COBRE Ø5/8 , INCLUYE AISLAMIENTO, SOPORTE Y AGC	20	ML	$ 48,876	$ 977,520
	TUBERIA DE COBRE Ø5/8 , INCLUYE AISLAMIENTO, SOPORTE Y AGC	20	ML	$ 64,591	$ 1,291,820
	CARGA REFRIGERANTE FREON R410	16	LBR	$ 26,000	$ 416,000
	CONEXIÓN TUBERIA DRENAJE PVC	6	ML	$ 33,000	$ 198,000
	CONEXIÓN CABLEADO DE CONTROL	20	ML	$ 34,000	$ 680,000
	BASE CONDENSADORA	2	UND	$ 420,000	$ 840,000
	CAUCHOS ANTIVIBRATORIOS	8	UND	$ 12,000	$ 96,000
	COORDINADOR DE ALTURAS	1	GLB	$ 280,000	$ 280,000
	MANO DE OBRA, INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA	1	GLB	$ 1,100,000	$ 1,100,000
	REFORMA VENTANERÍA	1	GLB	$ 1,750,000	$ 1,750,000
	TRANSPORTES	1	GLB	$ 280,000	$ 280,000
	IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, PÓLIZAS Y OTROS	1	GLB	$ 1,088,930	$ 1,088,930
			SUBTOTAL		$ 14,712,556
			IVA	**19%**	$ 2,795,386
			TOTAL		$ 17,507,941

DE IMPORTANCIA

EL cliente(contratante) es reponsable de garantizar el fácil acceso a los equipos y que sea de forma segura a los técnicos, para de esta forma cumplir con las normas de seguridad durante los montajes y generar un mejor beneficio para ambas partes. Asi mismo, el contratante se compromete a suministrar el servicio de agua y de energia en el punto de mantenimiento, SERVIREFRIAIRE S.A. no presta este servicio.

CONDICIONES ESPECIALES DE LA PROPUESTA

* La tubería de cobre va expuesta a la vista, aislada en rubatex negro
* En las ventanas se cambiarán las celosías por vidrio fijo, excepto las de las esquinas, que estas serán corredizas.
* El drenaje quedará expuesto por la fachada.

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago: 30 días fecha factura a la entrega de los equipos instalados.
Tiempo de entrega: Tres semanas
Validez de la oferta: 15 Días
Tiempo de garantía: 1 año
Precios sujetos a la TRM del día

OBRAS NO INCLUIDAS

1 Acometidas eléctricas de potencia y control hasta cero (0) metros de los equipos, tableros y controles.
2 Bases, fundiciones, soportes y plataformas adicionales para el equipo de aire acondicionado y sus accesorios.
3 Mano de obra y materiales para los trabajos de mampostería y decoración, tales como apertura y resane de huecos para el paso de tu
4 Mano de obra y materiales para los trabajos de carpintería, decoración, y remodelación arquitectónica, etc.
5 Áreas a acondicionar, cantidades y equipos mayores a los especificados en la presente propuesta.
6 Trabajos en horarios nocturnos después de las 6:00pm dominicales o festivos.
7 Pólizas en caso de ser exigidas por el contratante.
8 Rejas de seguridad para unidad condensadora.
9 Equipos especiales para la izada o transporte de los equipos (grúas, montacargas entre otras).
10 Obras civiles complementarias, resanes, pintura.
11 Tableros eléctricos de potencia o control.
12 Cualquier tipo de obra NO incluida en la cotización.
13 Andamios y escaleras.
14 En caso de equipos existentes, cualquier repuesto que se requiera para el buen funcionamiento del mismo.

Nota:	1) Cantidades de obra adicionales se cobran según valor de precio unitario en la cotización 2) Acometida Eléctrica y Apertura de Huecos por Parte del Cliente, 3) Tener en cuenta que el valor del dólar está en aumento y de ser necesario al momento de la aprobación la cotización será reevaluada, 4) Disponibilidad Sujeta a verificación al momento de aprobar la cotización, 5) Se recomienda para validez de la garantía que el equipo este en una rutina de mantenimiento preventivo.

Director Comercial y/o Gerente