

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
22	**DESMONTE MARCOS Y PUERTAS**		un			6,223.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	20,744.00	6,223.00
24	**DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO**		m²			7,232.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	1.0000	919.00	919.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	20,744.00	6,223.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.8400	919.00	90.00
28	**DEMOLICION TANQUE EN ASBESTO**		m²			5,186.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	20,744.00	5,186.00
29	**DEMOLICIÓN MUROS 0.15M**		m²			10,372.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
30	**DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO 0.15M**		m²			44,990.00
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0.0400	79,599.00	3,184.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	20,744.00	41,488.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	3,184.00	318.00
558	**GRAVILLA O MIXTO**		kg			900.00
11190	GRAVA N°67 - 3/4	Ins	m³	1.0000	900.00	900.00
4438	**EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M**		m³			24,893.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.2000	20,744.00	24,893.00
4972	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M**		m			6,614.00
15987	POLISOMBRA NEGRA 1X4M (ROLLO 1000 M2)	Ins	m	1.0000	1,300.00	1,300.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.3300	5,896.00	1,946.00
17236	PUNTILLA CON CABEZA 1	Ins	lb	0.0100	4,900.00	49.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1600	20,744.00	3,319.00
5766	**DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO**		m²			12,446.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.6000	20,744.00	12,446.00
5777	**DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES**		un			41,488.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	2.0000	20,744.00	41,488.00
5809	**DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERÍA.**		un			2,074.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	20,744.00	2,074.00
5810	**DEMOLICIÓN PAÑETES.**		m²			6,899.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3326	20,744.00	6,899.00
5838	**DESMONTE DE VIDRIO TEMPLADO FISURADO O ROTO**		m²			14,759.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	919.00	4,595.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4000	24,261.00	9,704.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,595.00	460.00
5842	**DESMONTE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.**		m			7,251.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	0.5000	735.00	368.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3300	20,744.00	6,846.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	368.00	37.00
5870	**DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO**		m³			62,890.00
13667	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 9 X 0.065	Ins	un	1.0000	17,900.00	17,900.00
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0.0400	79,599.00	3,184.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	20,744.00	41,488.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	3,184.00	318.00
5890	**DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m			6,846.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3300	20,744.00	6,846.00
5895	**DESMONTE MANTO EXISTENTE SOBRE PLACA DE CUBIERTA Y TERRAZA.**		m²			14,106.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6800	20,744.00	14,106.00
6005	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m²			10,372.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
6159	**DEMOLICIÓN ALISTADO DE PISO**		m²			20,744.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
6172	**DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO**		un			124,464.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	6.0000	20,744.00	124,464.00
6196	**INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA**		m			128,737.00
1663	PINTURA EPOXICA ALTA ASEPSIA BASE AGUA PINTUCO (KIT)	Ins	un	0.0500	360,000.00	18,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
18631	CÁMARA INSPECCIÓN 17MM 3.5+SONDA,PINZA,BATERÍA,CARGADOR-12V	Ins	un	0.0500	1,799,857.00	89,993.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
6202	**DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE**		ml			11,278.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	919.00	4,595.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	20,744.00	6,223.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,595.00	460.00
6429	**DESMONTE LAVAMANOS**		un			4,564.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2200	20,744.00	4,564.00
6430	**DESMONTE GUARDAESCOBAS**		un			4,564.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2200	20,744.00	4,564.00
002	**CIMIENTOS**					
76	**ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI**		m³			646,281.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.1000	26,941.00	2,694.00
16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	Ins	un	0.1600	20,100.00	3,216.00
16239	LISTÓN 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO	Ins	un	1.0300	5,372.00	5,533.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1.0300	23,572.00	24,279.00
16276	PLANCHÓN 23 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.1000	29,350.00	2,935.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.1000	3,900.00	390.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	8.2700	20,744.00	171,553.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	1.0300	422,939.00	435,627.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	2,694.00	54.00
003	**MAMPOSTERÍA**					
223	**ALFAJÍA CONCRETO 0.20M**		m			33,377.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	437,424.00	4,374.00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.0600	36,500.00	2,190.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.1200	5,896.00	708.00
1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	Ins	kg	0.0200	8,990.00	180.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.7700	20,744.00	15,973.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	0.0200	332,357.00	6,647.00
8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	Ins	kg	0.7300	4,518.00	3,298.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	143.00	7.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5167	**MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5**		m²			32,735.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	437,424.00	4,374.00
16093	BLOQUE N°5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23CM	Ins	un	13.4800	1,334.00	17,982.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	143.00	7.00
5844	**JARDINERA EN LADRILLO PRENSADO SEGÚN DISEÑO H=45CM**		m²			110,914.00
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	66.0000	797.00	52,602.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0400	476,664.00	19,067.00
5493	PAÑETE LISO MUROS 1:3	Aná	m²	0.5000	24,483.00	12,242.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.3000	20,744.00	26,967.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	717.00	36.00
5960	**MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 10MM**		m²			110,987.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0400	168,900.00	6,756.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4000	1,319.00	528.00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.8000	2,599.00	2,079.00
16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4900	4,495.00	2,203.00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	178.00	712.00
16794	TORNILLO 8 X 1/2 PUNTA DE BROCA - CABEZA DE LENTEJA	Ins	un	11.5000	19.00	219.00
16795	TORNILLO 1-1/4 PUNTA DE BROCA ALETA	Ins	un	8.6000	60.00	516.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	61.00	244.00
16811	LÁMINA SUPERBOARD 10MM DE 1.22 X 2.44 M	Ins	un	1.0000	54,032.00	54,032.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
17242	CINTA MALLA SELLAPANEL 45MM	Ins	rl	0.0200	4,853.00	97.00
4220	MASILLA ETERCOAT (5 GL.)	Ins	un	0.0700	240,058.00	16,804.00
5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	Aná	hc	0.5000	53,384.00	26,692.00
6292	**CONCERTINA GALVANIZADA PREMIUM INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN**		m			32,922.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
20026	CONCERTINA GALVANIZADA PREMIUM INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	Ins	m	1.0000	22,550.00	22,550.00
004	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
5335	**PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA**		m²			189,132.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0300	291,553.00	8,747.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2000	11,792.00	2,358.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.4000	23,572.00	9,429.00
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	4.0000	345.00	1,380.00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0.5000	170,000.00	85,000.00
1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	Ins	kg	2.3500	2,694.00	6,331.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0800	63,700.00	5,096.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	5,455.00	546.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	3,900.00	780.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.1100	422,939.00	46,523.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0018	2,155.00	43.00
6179	**COLUMNA 15CM X 15CM**		m			175,583.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0200	291,553.00	5,831.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.3000	11,792.00	3,538.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1.0000	23,572.00	23,572.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1.0000	5,896.00	5,896.00
17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	Ins	un	4.0000	293.00	1,172.00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0.0500	170,000.00	8,500.00
1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	Ins	m	1.2300	12,970.00	15,953.00
1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	Ins	kg	1.0000	2,694.00	2,694.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	5,455.00	546.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.4000	3,900.00	1,560.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	4.0000	20,744.00	82,976.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.0500	422,939.00	21,147.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	2,155.00	43.00
005	**CUBIERTAS**					
415	**TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6**		m²			33,976.00
1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	1.5540	893.00	1,388.00
1146	TEJA MANILIT P7 N° 6	Ins	un	0.6500	29,390.00	19,104.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6500	20,744.00	13,484.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
438	**ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO**		m			46,335.00
13925	PERFIL C-305x80x30 3mm	Ins	m	1.0000	21,200.00	21,200.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.3000	51,151.00	15,345.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	0.2500	39,160.00	9,790.00
441	**CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA 6M**		m			45,196.00
1128	TORNILLO PARA CANALETA 90	Ins	un	0.2600	5,833.00	1,517.00
14537	CANALETA GALVANIZADA 0.9 X 6M CAL.24	Ins	un	0.1900	186,218.00	35,381.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.4000	20,744.00	8,298.00
5813	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.**		m			38,013.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4820	24,260.00	11,693.00
2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	un	0.5982	26,882.00	16,081.00
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	1.0000	10,239.00	10,239.00
5899	**MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS**		m²			89,120.00
15871	IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	gl	0.0531	55,900.00	2,968.00
18319	IMPERMEABILIZANTE PLACCO K 89	Ins	gl	0.0100	52,900.00	529.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
6149	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS	Aná	m²	1.0000	64,879.00	64,879.00
5904	**BAJANTES AGUAS LLUVIAS**		m			43,778.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.1000	31,765.00	34,942.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	51,625.00	2,581.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	24,261.00	4,852.00
006	**CIELORRASOS**					
5776	**CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE**		m²			62,175.00
13395	CIELORRASO/ENCHAPE PVC LISO BLANCO 25CM X 2M,4M Y 6M	Ins	m²	0.3300	48,790.00	16,101.00
16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	39,330.00	39,330.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4200	1,319.00	554.00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.8100	2,599.00	2,105.00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	178.00	712.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	Ins	un	8.6000	10.00	86.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	61.00	244.00
4205	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.5600	4,900.00	2,744.00
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	11.5000	26.00	299.00
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
4994	**ESPEJO MARCO 50X90CM**		un			225,086.00
17274	ESPEJO 80 X 160CM MARCO COBRE	Ins	un	1.0000	219,900.00	219,900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	20,744.00	5,186.00
5280	**ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)**		un			252,672.00
4121	JUEGO ACCESORIOS PALERMO CROMO (6 UN)	Ins	un	1.0000	242,300.00	242,300.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
5774	**BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			206,227.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.8000	39,159.00	31,327.00
1813	BARRA DE ACERO DE 18	Ins	un	1.0000	174,900.00	174,900.00
5775	**BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			206,227.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.8000	39,159.00	31,327.00
1813	BARRA DE ACERO DE 18	Ins	un	1.0000	174,900.00	174,900.00
5782	**SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL**		m²			1,731,439.00
13265	GRANITO NATURAL NEGRO ESTELAR EXTRA CUADREADO 20MM	Ins	m²	1.0000	1,683,829.00	1,683,829.00
14028	SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	Ins	un	0.3500	36,793.00	12,878.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
2477	ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 6M	Ins	m	0.6000	40,600.00	24,360.00
5785	**SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO OFICINA**		m²			226,863.00
13160	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5MM	Ins	m²	2.4000	78,210.00	187,704.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	39,159.00	39,159.00
5928	**SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO IGUAL O SIMILAR A YALE**		un			51,223.00
19867	CERRADURA DE POMO YALE	Ins	un	1.0000	45,000.00	45,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	20,744.00	6,223.00
6038	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN**		glb			900,100.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
	ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA					
19910	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	Ins	glb	1.0000	900,100.00	900,100.00
6654	**CERÁMICA FORMATO MATE 30CMX45CM BLANCA PLANA**		m²			54,468.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	1,532.00	4,596.00
20195	PARED PLANA BLANCO CARA ÚNICA 30X45	Ins	m²	1.0000	39,500.00	39,500.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
6742	**Malla Plástica Multiusos 12mmx12mm H100cm**		m			14,695.00
222243883	Malla Plástica Multiusos 12mmx12mm H100cm	Ins	un	1.0000	14,695.00	14,695.00
008	**RED SANITARIA**					
5300	**SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2**		un			66,089.00
16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	Ins	un	1.0000	1,267.00	1,267.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	Ins	un	2.0000	3,424.00	6,848.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.6500	12,498.00	20,622.00
3640	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	29,090.00	29,090.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	24,261.00	7,278.00
5307	**SUMINISTRO INST. YEE 4**		un			46,496.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1500	51,625.00	7,744.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0700	46,769.00	3,274.00
3643	YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	33,052.00	33,052.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	24,261.00	2,426.00
5316	**TUBERÍA PVCS 2**		m			19,584.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.1000	12,498.00	13,748.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	24,261.00	4,852.00
5318	**TUBERÍA PVCS 4**		m			43,778.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.1000	31,765.00	34,942.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	51,625.00	2,581.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	24,261.00	4,852.00
5322	**CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM**		un			403,931.00
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	99.0000	797.00	78,903.00
17569	TAPA PREFABRICADA 70X70	Ins	un	1.0000	147,796.00	147,796.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0400	630,012.00	25,200.00
5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	Aná	m²	0.5000	189,132.00	94,566.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	650,376.00	13,008.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	20,744.00	41,488.00
8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	Ins	m³	0.0100	295,140.00	2,951.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,938.00	19.00
5354	**SALIDA SANITARIA INODORO 4**		un			104,280.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.2000	31,765.00	38,118.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3643	YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	33,052.00	33,052.00
3650	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4	Ins	un	1.0000	3,760.00	3,760.00
3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1.0000	16,235.00	16,235.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
5459	**SUMINISTRO INST. CODO 2**		un			6,834.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	Ins	un	1.0000	3,424.00	3,424.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	24,261.00	2,426.00
5460	**SUMINISTRO INST. CODO 4**		un			22,645.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	51,625.00	2,581.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1.0000	16,235.00	16,235.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	24,261.00	2,426.00
5745	**SUMINISTRO INST. YEE 2**		un			19,174.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1000	51,625.00	5,163.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0500	46,769.00	2,338.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3641	YEE PVC SANITARIA 2	Ins	un	1.0000	9,247.00	9,247.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	24,261.00	2,426.00
6697	**CONEXIÓN A RED SANITARIA**		glb			2,069,900.00
12050	TUBO PVC VENTILACIÓN 4	Ins	m	70.0000	22,796.00	1,595,720.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	1.5000	51,625.00	77,438.00
19318	UNION PVC SCH 40 PRE-AISLADA 3 ``	Ins	un	4.0000	15,000.00	60,000.00
222243888	HERRAMIENTA MENOR duplicado 1	Ins	%	1.3890	13,965.00	19,397.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	816.0000	1.00	816.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	1.0000	46,769.00	46,769.00
3659	UNIÓN PVC SANITARIA 4	Ins	un	8.0000	9,459.00	75,672.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	8.0000	24,261.00	194,088.00
009	**RED ELÉCTRICA**					
5015	**TUBERÍA PVC CONDUIT 1**		m			17,714.00
12066	TUBO CONDUIT PVC 1	Ins	m	1.0500	3,434.00	3,606.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	105,524.00	1,055.00
3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1	Ins	un	0.1400	1,188.00	166.00
3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1	Ins	un	0.0700	3,434.00	240.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
5060	**SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE**		un			162,887.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	308.00	616.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	7.0000	1,980.00	13,860.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	14.0000	2,787.00	39,018.00
15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Ins	un	1.0000	753.00	753.00
15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	Ins	un	1.0000	2,628.00	2,628.00
15501	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE GÁLICA	Ins	un	1.0000	13,650.00	13,650.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	105,524.00	1,055.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	6.0000	2,478.00	14,868.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.6000	24,261.00	63,079.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	3,211.00	12,844.00
5121	**TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS**		un			307,197.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	Ins	rl	0.7000	6,944.00	4,861.00
17911	TABLERO TRIFÁSICO SIN PUERTA - 12 CIRCUITOS	Ins	un	1.0000	174,900.00	174,900.00
5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	Aná	hc	4.0000	31,859.00	127,436.00
5779	**INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM**		un			115,327.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	2.0000	2,787.00	5,574.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.5000	8,614.00	4,307.00
17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	Ins	un	1.0000	105,316.00	105,316.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	130.0000	1.00	130.00
5781	**SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER**		un			25,368.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.2500	8,614.00	10,768.00
17094	TOMA AMERICANA LÍNEA ABITARE	Ins	un	2.0000	5,175.00	10,350.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
5814	**SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.**		m			6,500.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.4000	8,614.00	3,446.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	267.0000	1.00	267.00
5816	**REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).**		un			20,690.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.5000	8,614.00	4,307.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A 127V	Ins	un	1.0000	3,934.00	3,934.00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE	Ins	un	1.0000	8,199.00	8,199.00
6110	**TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA**		m			25,018.00
15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	0.3300	4,838.00	1,597.00
17526	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 3/4	Ins	un	1.0000	786.00	786.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	0.2000	1,035.00	207.00
18688	CURVA 90° EMT 3/4``	Ins	und	0.0674	17,000.00	1,146.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	13,965.00	13,965.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3016	24,261.00	7,317.00
6295	**REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).**		un			19,574.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
17940	HORA OFICIAL ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.6500	14,241.00	9,257.00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A 127V	Ins	un	0.5000	3,934.00	1,967.00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE	Ins	un	0.5000	8,199.00	4,100.00
6389	**INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO**		un			57,072.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.0000	8,614.00	8,614.00
5020	INSTALACIÓN BALA 35W DIÁMETRO 23CM	Aná	un	1.0000	45,671.00	45,671.00
010	**CARPINTERÍA MADERA**					
5784	**MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR**		glb			1,338,989.00
19927	MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR	Ins	un	1.0000	1,200,000.00	1,200,000.00
5757	DÍA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	d	0.5000	277,978.00	138,989.00
6236	**PUESTO DE TRABAJO LINEAL 140 X 60**		un			1,700,000.00
19993	PUESTO DE TRABAJO 140 X 60	Ins	un	1.0000	1,700,000.00	1,700,000.00
6333	**Puesto de trabajo para funcionario en forma de "L" de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones**		un			2,045,000.00
20053	Puesto de trabajo para funcionario en forma de "L" de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones	Ins	un	1.0000	2,045,000.00	2,045,000.00
6335	**Mesa de reuniones D=0.90m para 4 puestos fórmica color nuez o similar base cromada - Base (PP) 5 apoyos compendio cromada**		un			865,000.00
20057	Mesa de reuniones D=0.90m para 4 puestos color nuez base cromada - SUPERFICIE REUNION CIRCULAR FORMICA DIAMETRO 90CM, BASE (PP) 5 APOYOS COMPENDIO CROMADA	Ins	un	1.0000	865,000.00	865,000.00
6340	**Silla Interlocutora color negro**		un			400,920.00
20059	Silla Interlocutora color negro	Ins	un	1.0000	400,920.00	400,920.00
6343	**Mueble bajo de 1.26 x 42 x 72 cm color maple claro**		un			1,245,000.00
222243897	Mueble bajo de 1.26 x 42 x 72 cm color maple claro	Ins	un	1.0000	1,245,000.00	1,245,000.00
6344	**Tándem de 4 puestos**		un			955,000.00
20068	Tándem de 4 puestos en acero Torino o similar.	Ins	un	1.0000	955,000.00	955,000.00
6390	**MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos**		glb			1,410,604.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
	para su correcto funcionamiento, selladores, pinturas, protectores, etc).					
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	23.0000	24,260.00	557,980.00
18543	ANTICORROSIVO	Ins	gl	8.0000	45,678.00	365,424.00
3837	ESMALTE SUPERLUX	Ins	gl	8.0000	60,900.00	487,200.00
6754	**HOJA PUERTA EN MADERA REF VALERI 0.76-1.10M**		un			415,947.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	13,965.00	13,965.00
222243858	TRANSPORTE	Ins	%	0.5000	13,964.00	6,982.00
222243896	PUERTA MADECOR VALERI WENWE DE 0.76 - 1.10	Ins	un	1.0000	395,000.00	395,000.00
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
4954	**VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM**		un			182,084.00
15904	VENTANA CORREDIZA 0.6X0.4VIDRIO 3MM	Ins	un	1.0000	165,900.00	165,900.00
16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Ins	un	2.0000	1,466.00	2,932.00
17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Ins	un	2.0000	209.00	418.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.5000	25,667.00	12,834.00
4974	**MARCO PUERTA LÁMINA 1.00M**		un			778,801.00
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	10.0000	72,765.00	727,650.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	1.0000	51,151.00	51,151.00
5837	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00M X 2.00**		m²			697,826.00
13160	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5MM	Ins	m²	8.1600	78,210.00	638,194.00
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	0.7000	72,765.00	50,936.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.1700	51,151.00	8,696.00
5944	**SUMINISTRO INST. PERFILES EN ALUMINIO 10X4CM**		m			184,818.00
14366	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR NEGRO 100 X 40MM ESP.2MM (6M)	Ins	m	0.6000	42,500.00	25,500.00
16700	PERNO GRADO 6	Ins	un	6.0000	443.00	2,658.00
16701	ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2	Ins	un	1.0000	1,523.00	1,523.00
16702	PLATINA L 0.90X0.30MX1/4	Ins	un	1.0000	115,977.00	115,977.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.0000	39,160.00	39,160.00
5986	**BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA. INCLUYE SUMINISTR, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**		m			285,300.00
19893	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA INCLUYE PARALES, PASAMANOS Y HORIZONTALES	Ins	m	1.0000	285,300.00	285,300.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6276	**REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS**		m²			154,000.00
20019	REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS	Ins	m²	1.0000	154,000.00	154,000.00
6406	**MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) duplicado 1**		un			69,100.00
19876	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES	Ins	glb	1.0000	69,100.00	69,100.00
6749	**SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO**		un			120,423.00
3968	SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO	Ins	kg	1.0000	114,200.00	114,200.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	20,744.00	6,223.00
012	**PINTURAS**					
5769	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1**		m²			15,556.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0100	168,900.00	1,689.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0500	66,900.00	3,345.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2000	52,261.00	10,452.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0400	1,749.00	70.00
5770	**RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES**		m²			20,997.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
16653	PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS	Ins	gl	0.1000	47,361.00	4,736.00
16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	Ins	un	0.0500	1,900.00	95.00
17015	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)	Ins	un	0.0100	48,790.00	488.00
5789	**PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS**		m²			21,854.00
13147	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (3KG)	Ins	kg	0.1200	51,470.00	6,176.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
5817	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.**		m²			19,946.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0400	88,700.00	3,548.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0500	1,749.00	87.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
5818	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA**		m²			20,350.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0520	88,700.00	4,612.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2800	52,261.00	14,633.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0305	1,749.00	53.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.0300	13,965.00	419.00
013	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**					
5357	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3**		m²			34,469.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	650,376.00	19,511.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.7200	20,744.00	14,936.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	430.00	22.00
015	**ANÁLISIS URBANISMO**					
4452	**ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO 0.08M**		m²			88,800.00
1	DESCAPOTE	Aná	m²	0.0000	559,842.00	0.00
1546	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Aná	m³	0.0900	290,713.00	26,164.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	47.0000	1.00	47.00
3007	REPLANTEO GENERAL	Aná	m²	1.9500	2,810.00	5,480.00
3210	BORDILLO PREFABRICADO A-80	Aná	m	0.4800	32,550.00	15,624.00
4099	CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR	Aná	un	0.2700	64,964.00	17,540.00
4101	EXCAVACIÓN MECÁNICA	Aná	m³	0.4100	34,116.00	13,988.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.4800	20,744.00	9,957.00
6079	**RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA**		un			612,742.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.1000	437,424.00	43,742.00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5000	36,500.00	18,250.00
17695	MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL	Ins	kg	1.0000	4,680.00	4,680.00
18837	DEMARCACION EN PINTURA 1 ML, PINTURA ALTO TRÁFICO.	Ins	un	1.0000	55,000.00	55,000.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	808.0000	1.00	808.00
535	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	Aná	m³	0.6500	105,128.00	68,333.00
540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	Ins	ms	0.1000	450,000.00	45,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	20,744.00	41,488.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	1.0000	332,357.00	332,357.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	61,684.00	3,084.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
535	**RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO**		m³			105,128.00
13936	RECEBO COMÚN	Ins	m³	1.3000	10,497.00	13,646.00
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.3800	61,745.00	23,463.00
16777	POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M	Ins	kg	1.0500	5,511.00	5,787.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3.0000	20,744.00	62,232.00
3210	**BORDILLO PREFABRICADO A-80**		m			32,550.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	219.0000	1.00	219.00
4424	ARENA DE PEÑA	Ins	m³	0.0600	20,512.00	1,231.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
8190	BORDILLO PREFABRICADO A-80	Ins	un	1.0000	20,728.00	20,728.00
016	**CAPITULO ADICIONALES**					
5825	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**		un			2,475,548.00
18336	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU SET	Ins	un	1.0000	1,882,184.00	1,882,184.00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	Aná	d	2.0000	296,682.00	593,364.00
5827	**SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)**		glb			759,379.00
19842	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDÍN	Ins	m²	1.0000	621,104.00	621,104.00
558	GRAVILLA O MIXTO	Aná	kg	1.0000	900.00	900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
5730	RELLENO TIERRA NEGRA	Aná	m³	1.0000	116,631.00	116,631.00
5925	**REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.**		un			107,700.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	5.0000	1.00	5.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	4.4390	24,261.00	107,695.00
5926	**CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN**		m			158,150.00
1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	Ins	un	3.0000	260.00	780.00
19863	CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Ins	un	1.0000	99,900.00	99,900.00
19864	TORNILLO GOLOSO 1/8X11/4	Ins	un	1.0000	100.00	100.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	17.0000	1.00	17.00
276	TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	Ins	ms	0.1900	257,167.00	48,862.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3500	24,261.00	8,491.00
6339	**Silla Directivos tipo Gerencial**		un			945,750.00
20058	Silla Directivos tipo Gerencial	Ins	un	1.0000	945,750.00	945,750.00
6519	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACKOUT.**		m²			130,000.00
20137	CORTINAS TIPO BLACK OUT	Ins	m²	1.0000	130,000.00	130,000.00
6646	**SUMINISTRO E INSTACIÓN DE MESA CON 4 SILLAS PARA COCINETA**		un			400,000.00
19928	MESA CON 4 SILLAS OARA COCINETA	Ins	un	1.0000	400,000.00	400,000.00
019	**OTROS**					
6138	**ASEO GENERAL**		glb			380,000.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	117.0000	1.00	117.00
5657	HORA CUADRILLA KK - ASEO	Aná	hc	14.6900	25,860.00	379,883.00
021	**RED HIDRÁULICA**					
5820	**CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.**		glb			767,464.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	3.1000	24,260.00	75,206.00
17255	REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1	Ins	un	1.0000	116,000.00	116,000.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.5000	1,101.00	551.00
19243	FLANCHE - ADAPTADOR H.M. TANQUE PARA AGUA Dia. 2``	Ins	un	1.0000	29,631.00	29,631.00
19380	VALVULA PVC SCHD 40 PRE-AISLADA DE 2"	Ins	un	1.0000	240,672.00	240,672.00
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0500	99,904.00	4,995.00
3889	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2	Ins	un	1.0000	6,119.00	6,119.00
3936	TUBO PRESIÓN PVC 2 RDE.21	Ins	m	15.0000	17,986.00	269,790.00
3937	CODO 90° PRESIÓN PVC 2	Ins	un	2.0000	12,250.00	24,500.00
6129	**PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO**		un			44,739.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	878.00	1,756.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	520.00	520.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0200	57,971.00	1,159.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0800	51,625.00	4,130.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0400	46,769.00	1,871.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	458.00	916.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	8.0000	2,572.00	20,576.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	666.00	1,332.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					
5291	**LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I**		un			273,499.00
154	LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO AVANTI	Ins	un	1.0000	152,900.00	152,900.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.0300	21,900.00	657.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	1,101.00	11.00
17511	GRIFERÍA LAVAMANOS BALTA PICO TUBULAR 4	Ins	un	1.0000	73,900.00	73,900.00
17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	Ins	un	1.0000	33,900.00	33,900.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
5293	**LAVAPLATOS CON GRIFERÍA**		un			378,141.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.2100	21,900.00	4,599.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	1,101.00	11.00
17512	GRIFERÍA LAVAPLATOS PRAKTI 8	Ins	un	1.0000	120,500.00	120,500.00
17517	KIT INSTALACIÓN LAVAPLATOS	Ins	un	1.0000	62,900.00	62,900.00
17519	LAVAPLATOS MESÓN 100 X 52CM ACERO INOXIDABLE	Ins	un	1.0000	178,000.00	178,000.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
5296	**INODORO TIPO I**		un			375,473.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.0700	21,900.00	1,533.00
162	SANITARIO AVANTI PLUS	Ins	un	1.0000	299,900.00	299,900.00
17228	BRIDA SANITARIA 4 REPUESTO	Ins	un	1.0000	43,900.00	43,900.00
17464	ACOPLE PLÁSTICO 1/2 X 1/2 60CM	Ins	un	1.0000	5,200.00	5,200.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.2300	51,625.00	11,874.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	46,769.00	935.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
5772	**SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			801,075.00
156	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE RD	Ins	un	1.0000	609,900.00	609,900.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.5000	24,260.00	36,390.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	1.6500	82,900.00	136,785.00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA-150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	Ins	un	1.0000	18,000.00	18,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5773	**LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			796,075.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.5000	24,260.00	36,390.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	1.6500	82,900.00	136,785.00
19650	ACOPLES FLEXIBLES PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS AGUA FRÍA Y CALIENTE 82ºC - 150 PSI 1/2" X 1/2" 120cm	Ins	un	1.0000	13,000.00	13,000.00
20152	LAVAMANOS AQUAJET PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	Ins	un	1.0000	520,000.00	520,000.00
4294	GRIFERÍA LAVAMANOS ARCE 8	Ins	un	1.0000	89,900.00	89,900.00
5843	**MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE**		un			134,650.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	5.5500	24,260.00	134,643.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	7.0000	1.00	7.00
5886	**SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO**		un			129,084.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.1000	21,900.00	2,190.00
17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	Ins	un	15.0000	926.00	13,890.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	1,101.00	11.00
4864	LLAVE TERMINAL METÁLICA 1/2- 3/4 CROMO SATÍN	Ins	un	1.0000	48,000.00	48,000.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	630,012.00	12,600.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	650,376.00	19,511.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	24,261.00	12,131.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	717.00	7.00
6222	**TANQUE PLÁSTICO 1000 LT, ELEVADO Y ASEGURADO - Incluye juego de conexión (TEE PRESIÓN PVC ½, CINTA TEFLÓN AGUA, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR, FLOTADOR PARA TANQUE ½, UNIVERSAL PVCP 1, UNIVERSAL PVCP ½, VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA ½, SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455, SOLDADURA PVC NTC 576, VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1, LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC, CHEQUE CORTINA ½, TEE PRESIÓN PVC 1, BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X ½, TUBO PRESIÓN PVC ½ RDE.9, CODO 90° PRESIÓN PVC ½, TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5, CODO 90° PRESIÓN PVC 1)**		un			510,526.00
13702	TANQUE ROTOPLAST 1000LT	Ins	un	1.0000	510,526.00	510,526.00
027	**PISOS**					
5139	**ALISTADO DE PISO 4CM**		m²			22,190.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0400	476,664.00	19,067.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1500	20,744.00	3,112.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	573.00	11.00
5158	**GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM**		m			16,800.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	0.8700	1,532.00	1,333.00
17749	GUARDAESCOBA 9.09 X 60.1CM	Ins	un	1.6400	8,160.00	13,382.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	11.0000	1.00	11.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	20,744.00	2,074.00
6186	**PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM duplicado 1**		m²			95,700.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	10.9300	1,532.00	16,745.00
19967	PORCELANATO BEIGE 56.6X56.6CM IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE	Ins	m²	1.0000	58,200.00	58,200.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	11.0000	1.00	11.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
6258	**PISO EN TABLÓN CÚCUTA ANTIDESLIZANTE DILATADO 5 CMS EN GRAVILLA LAVADA No. 1.**		m²			99,100.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	2.8300	1,532.00	4,336.00
19987	CEMENTO GRIS	Ins	kg	10.0000	561.00	5,610.00
222243898	HERRAMIENTA M	Ins	%	57.0000	1.00	57.00
2568	TABLON TRADICIÓN ROJO 30.5X30.5	Ins	m²	1.0000	35,915.00	35,915.00
4422	GRAVILLA DE RÍO	Ins	m³	0.0340	202,300.00	6,878.00
4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	Ins	m³	0.0400	120,402.00	4,816.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	20,744.00	41,488.00
6746	**PISO DECK WPC LT COFF 30X30 CM**		m²			338,700.00
222243882	PISO DECK WPC LT COFF 30X30 CM	Ins	m²	1.0000	317,956.00	317,956.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	20,744.00	20,744.00
6750	**TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL**		m³			107,600.00
222243885	TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL	Ins	m³	1.0000	107,600.00	107,600.00