Comercio, Industria y Turismo

VUCE

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razon Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: PLANTA DE TRATAMIENTO Nombre Comercial: Nombre Comercial

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles | mostrar 10 entradas | Filtrar: 8421211000

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860008495	202406050123233	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	8421211000		Registro de Producción Nacional	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO HASTA 60 LPS CICLO COMPLETO	2025-06-07
860008495	202406070123379	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	8421211000		Registro de Producción Nacional	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA PARA USO DOMESTICO HASTA 1 LPS CICLO COMPLETO MODULAR COMPACTA	2025-06-07
860008495	202406070123383	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	8421211000		Registro de Producción Nacional	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA PARA USO DOMESTICO HASTA 5 LPS CICLO COMPLETO MODULAR COMPACTA	2025-06-07
860008495	202406070123384	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	8421211000		Registro de Producción Nacional	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA PARA USO DOMESTICO HASTA 7.5 LPS CICLO COMPLETO	2025-06-07
NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento

Mostrando 1 a 4 de un total de 4 entradas (filtrados de 6 entradas totales) Anterior 1 Siguiente

PROYECTO:		PLANTA DE POTABILIZACION ESCUELA LA POPA - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA			FECHA:
		PRESUPUESTO DE OBRA			
ITEM	CODIGO GACETA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1		Localizacion y Replanteo Lineal	M2	12,00	$ 3.676,00
2	MT003	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	6,00	$ 28.438,00
3		Lleno compactado con material Granular e=0.20m	M2	2,40	$ 181.642,00
4	OP040	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	6,00	$ 100.953,00
6		Suministro e instalacion de Cheque Cortina Sello Metálico de 1"	UND	1,00	$ 200.885,00
7		Suministro e instalacion de Valvula de control de 1"	UND	3,00	$ 121.985,00
8		Suministro e instalación valvula de flotador 1".	UND	1,00	$ 178.600,00
9	EC041	Canal en concreto clase D (21 MPA) Impermeabilizado Ld=0,60m, Esp=0,07m (PARA LAVADO LATERAL)	ML	10,00	$ 94.412,00
10	HS066	Caja de inspección de 100*100 cms. En concreto clase D (21 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones tipo sumidero	UND	2,00	$ 857.365,00
11	CP027	Suministro e instalación malla eslabonada con tubería y platina	M2	36,80	$ 81.839,00
12	PH006	Concreto simple de 21 Mpa. e=0.15 para Placas, aleros y/o Placa Huella	M2	16,00	$ 176.567,00
13	AA001	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	KG	22,40	$ 6.849,00
14	AC048	Pintura Epoxica para pisos	M2	16,00	$ 44.984,00
15		Adecuacion red electrica	UND	1,00	$ 1.003.085,00
16		Adecuacion tanques de almacenamiento existentes	UND	1,00	$ 1.035.360,00
				COSTO DIRECTO TOTAL	
			ADMINISTRACION		34,24%
			IMPREVISTOS		0,50%
			UTILIDAD		5,00%
				COSTO TOTAL OBRA	