	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	m2
6.1	Rocería mecánica		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Alquiler de guadañadora	DIA	500	$ 80.000,00	$ 160,00
				Sub-Total:	$ 160,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	49,02	$ 41.545,23	$ 848,00
				Sub-Total:	$ 848,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 1.008,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
	CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL	Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Jornal
6.2	Poda de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 4.937,00	$ 4.937,00
				Sub-Total:	$ 4.937,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	0,43	$ 21.229,33	$ 49.371,00
				Sub-Total:	$ 49.371,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.308,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL	Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Jornal
6.3	Erradicación del interior del jardín de plantas de Durantas secas		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 4.937,00	$ 4.937,00
				Sub-Total:	$ 4.937,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	0,43	$ 21.229,33	$ 49.371,00
				Sub-Total:	$ 49.371,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.308,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Jornal
6.4	Desyerbe manual de jardines		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 4.937,00	$ 4.937,00
				Sub-Total:	$ 4.937,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	0,43	$ 21.229,33	$ 49.371,00
				Sub-Total:	$ 49.371,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.308,00

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	mt
6.5	Perfilado manual de jardines		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 71,00	$ 71,00
	Alquiler de guadañadora	DIA	120	$ 80.000,00	$ 666,67
				Sub-Total:	$ 737,67

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	15	$ 10.614,67	$ 708,00
				Sub-Total:	$ 708,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.445,67

FIRMA
0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL	Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Und
6.6	Suministro y siembra de plantas tipo lxoras rojas: altura prom.35 cm.		1

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
0	Plantas tipo lxoras rojas: altura prom.35 cm.	UND	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
				Sub-Total:	$ 3.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3.799,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Und
6.7	Suministro y siembra de plantas tipo Cinta liriope altura prom. 20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Cinta liriope altura prom. 20 cm.	UND	1	$ 3.800,00	$ 3.800,00
				Sub-Total:	$ 3.800,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 4.099,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Und
6.8	Suministro y siembra de plantas tipo Agave promedio altura 25 cm		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Agave promedio altura 25 cm	UND	1	$ 28.000,00	$ 28.000,00
				Sub-Total:	$ 28.000,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 28.299,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	ml
6.9	Aporque de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				$ -	$ -
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	80	$ 21.229,33	$ 265,00
				Sub-Total:	$ 265,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 292,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Bulto
6.10	Aporte de tierra negra para la siembra de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Tierra negra	m3	0,098	$ 73.500,00	$ 7.203,00
				Sub-Total:	$ 7.203,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 7.203,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPITULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	m3
6.11	Suministro e instalación de gravilla al natural de ¾"		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 531,00	$ 531,00
				Sub-Total:	$ 531,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	gravilla al natural de ¾"	m3	1	$ 80.200,00	$ 80.200,00
				Sub-Total:	$ 80.200,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	4	$ 21.229,33	$ 5.307,00
				Sub-Total:	$ 5.307,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 86.038,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
	CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL	Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	mt
6.12	Instalación geotextil (2 metros de ancho)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 21,00	$ 21,00
				Sub-Total:	$ 21,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	GEOTEXTIL	ML	1	$ 10.900,00	$ 10.900,00
				Sub-Total:	$ 10.900,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	100	$ 21.229,33	$ 212,00
				Sub-Total:	$ 212,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 11.133,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL	Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	m3
6.13	Aplicación de riego en frecuencia semanal de 3 veces		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 13,00	$ 13,00
				Sub-Total:	$ 13,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	AGUA	lt	15	$ 104,00	$ 1.560,00
				Sub-Total:	$ 1.560,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	80	$ 10.614,67	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.706,00

FIRMA

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	m2
6.14	Control de malezas en gravillas		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 19,00	$ 19,00
				Sub-Total:	$ 19,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	GLIFOSATO	LT	0,02	$ 29.800,00	$ 596,00
	UREA	KG	0,01	$ 85.000,00	$ 850,00
	AGUA	LT	0,1	$ 104,00	$ 10,40
				Sub-Total:	$ 1.456,40

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	112,5	$ 21.229,33	$ 189,00
				Sub-Total:	$ 189,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.664,40

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	m2
6.15	Aplicación de fertilizantes (15-15-15)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 9,00	$ 9,00
				Sub-Total:	$ 9,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	FERTILIZANTE 15-15-15	KL	0,004	$ 11.900,00	$ 47,60
	AGUA	LT	0,1	$ 104,00	$ 10,40
				Sub-Total:	$ 58,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	112,5	$ 10.614,67	$ 94,00
				Sub-Total:	$ 94,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 161,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS; EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Jornal
6.16	Control fitosanitario		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 4.937,00	$ 4.937,00
				Sub-Total:	$ 4.937,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND: (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	0,215	$ 10.614,67	$ 49.371,00
				Sub-Total:	$ 49.371,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.308,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPITULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL	Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	Global
6.17	Pintura del monumento		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Pintura Monumento	global	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
				Sub-Total:	$ 350.000,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 350.000,00

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 6. PRESUPUESTO GLORIETA SANTA ISABEL		Fecha: Abril de 2025	

6.0	GLORIETA SANTA ISABEL	UNIDAD:	m2
6.18	Recolección y Limpieza		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 133,00	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)		Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						$ -
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	16	$ 10.614,67	$ 663,00
2A	2 Ayudantes	HC	32	$ 21.229,33	$ 663,00
				Sub-Total:	$ 1.326,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.459,00

FIRMA

0

0