	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	m2
11.1	Rocería mecánica		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Alquiler de guadañadora	DIA	250	$ 80.000,00	$ 320,00
				Sub-Total:	$ 320,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	31,25	$ 41.545,23	$ 1.329,00
				Sub-Total: -	$ 1.329,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.649,00

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Jornal
11.2	Erradicación de especies arbóreas		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND: (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	ml
11.3	Perfilado de zonas verdes y jardines		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 9,00	$ 9,00
	Alquiler de guadañadora	DIA	120	$ 80.000,00	$ 666,67
				Sub-Total:	$ 675,67

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL
A	Ayudante	HC	120	$ 10.614,67	$ 88,00
				Sub-Total:	$ 88,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 763,67

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Jornal
11.4	Poda de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION:	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0.76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON	Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Jornal
11.5	Poda árboles de la especie Limón swinglia (Reducir mínima altura 25 Cms)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Jornal
11.6	Plateo de árboles:		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3; Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON	Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Und
11.7	Suministro y siembra de plantas tipo ixoras rojas: altura prom.35 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
0	Plantas tipo ixoras rojas: altura prom.35 cm.	UND	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
				Sub-Total:	$ 3.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 3.799,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Und
11.8	Suministro y siembra de plantas tipo Duranta limón prom. 15-20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	plantas tipo Duranta limón prom. 15-20 cm	UND	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00
				Sub-Total:	$ 1.900,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2.199,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Und
11.9	Suministro y siembra de plantas tipo Veranera rojas; altura prom. 25 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Plantas tipo Veranera rojas; altura prom. 25 cm	UND	1	$ 17.000,00	$ 17.000,00
				Sub-Total:	$ 17.000,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 17.299,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON	Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Und
11.10	Suministro y siembra de plantas tipo Duranta variegada: altura prom. 20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Duranta variegada: altura prom. 20 cm	UND	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00
				Sub-Total:	$ 1.900,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UNO. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2.199,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Und
11.11	Suministro y siembra de plantas tipo Croto altura prom 40 cm		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Croto altura prom 40 cm	UND	1	$ 14.800,00	$ 14.800,00
				Sub-Total:	$ 14.800,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 15.099,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	Und
11.12	Suministro y siembra de plantas tipo Rodeo: altura prom. 15-20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Rodeo: altura prom. 15-20 cm	UND	1	$ 2.400,00	$ 2.400,00
				Sub-Total:	$ 2.400,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2.699,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	ml
11.13	Aporque de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				$ -	$ -
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	80	$ 21.229,33	$ 265,00
				Sub-Total:	$ 265,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 292,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	m3
11.14	Aporte de tierra negra para la siembra de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Tierra negra	m3	1	$ 73.500,00	$ 73.500,00
				Sub-Total:	$ 73.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 73.500,00

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	m3
11.15	Aplicación de riego en frecuencia semanal de 3 veces		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 13,00	$ 13,00
				Sub-Total:	$ 13,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	AGUA	Lt	15	$ 104,00	$ 1.560,00
				Sub-Total:	$ 1.560,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	80	$ 10.614,67	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.706,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON		Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	m2
11,16	Aplicación de fertilizantes (15-15-15)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 9,00	$ 9,00
				Sub-Total:	$ 9,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	FERTILIZANTE 15-15-15	KL	0,004	$ 11.900,00	$ 47,60
	AGUA	LT	0,1	$ 104,00	$ 10,40
				Sub-Total:	$ 58,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	112,5	$ 10.614,67	$ 94,00
				Sub-Total:	$ 94,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 161,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 11. PRESUPUESTO INTERVIADOR VIAL EL TIZON	Fecha: Abril de 2025	

11.0	INTERVIADOR VIAL EL TIZON	UNIDAD:	m2
11.17	Recolección y Limpieza		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de ta mano de obra)	%	10%	$ 133,00	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION .	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)		Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						$ -
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	16	$ 10.614,67	$ 663,00
2A	2 Ayudantes	HC	32	$ 21.229,33	$ 663,00
				Sub-Total:	$ 1.326,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.459,00

FIRMA

0

0