ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FORMATO DE COTIZACIÓN
EMPRESA: RUBÉN SOLANO / SOLAR TO GO

ANEXO 1

Señores
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES
Dirección: CL 19 10 44
Teléfono: (+57) 6012976030 Ext: 204
Ciudad: Bogotá D.C

Dando respuesta a la solicitud realizada por el Instituto para la economía Social – IPES, a continuación enviamos la cotización de los parámetros minimos solicitados y los servicios requeridos, bajo las especificaciones técnicas solicitadas en la tabla 1 de la solicitud de cotización.

OBJETO: Suministro e instalacion de energia renovable (sistema foltovoltaico)

CLASIFICACION	CANTIDAD	VALOR COSTOS DIRECTOS	IVA	COSTO TOTAL
Suministro e instalacion de 2 paneles solares flexible 100W (conexión universal, sin costuras y flexible), 2 estaciones de energia portatil 256W (X-Stream, Portable, X-Boost) esto incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento y suministro de energia solar a los modulos M-141(Quioscos) compuesto por dos puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con: 1 toma corriente doble, una luminaria, y alarma que garantice una duración minima de 12 horas de suminsitro de energia.				
Panel Solar Flexible marca EcoFlow 100W diseñado para adaptarse perfectamente a la curvatura del techo. Eficiencia 23%, Garantía: 2 Años	**2**	$ 1.814.000	$ 344.660	$ 2.158.660
Cable de Conexión Para Panel Solar MC4 a XT60 marca EcoFlow 5 mts, garantia 1 año	**2**	$ 718.000	$ 136.420	$ 854.420
OPCIÓN 1 EcoFlow RIVER 2 Estación de Energía 300W de Potencia - 256Wh Capacidad de almacenamiento, marca EcoFlow, Salida AC: 300W, X Boost: 600W, Puertos de salida: 6, Tipo batería: LFP (LiFePO4) con protección BMS, Vida útil: 3000 ciclos 10 años Garantía: 5 años	**2**	$ 3.060.000	$ 581.400	$ 3.641.400
OPCIÓN 2 EcoFlow RIVER 2 MAX Estación de Energía Portátil 500W de Potencia - 512Wh de almacenamiento, marca EcoFlow Salida AC: 500W, X-Boost: 1000W- Puertos de salida: 9, Tipo batería: LFP (LiFePO4) con protección BMS, Vida útil: 3000 ciclos / 10 años, Garantía: 5 años	**2**	$ 5.244.000	$ 996.360	$ 6.240.360
Instalación externa del panel solar sobre la cubierta curva, acometida del cable solar con conectores MC4 a conector XT60, conección interna y configuración de los equipos. Garantia de la instalación 5 años	**2**	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
Adecuaciones internas en acero inoxidable, material de acuerdo a la especificación de diseño para ubicar los equipos y protecciones antirobo e interfas con el usuario	**2**	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000

NOTA 1: Esta cotizacion debera incluir adecuacion interna con la menor afectacion posible al mobiliario intervenido M-141 (según ficha tecnica) al exterior toda intervencion sera adjunta a lo existente evitando cualquier tipo de afectacion a su morfologia y afectacion a su estructura.

NOTA 2: Se localizara dentro del perimetro de Bogotá

NOTA 3: El Quiosco M-141 a intervenir cuenta con dos modulos de ventas, cada una es independiente para su funcionamiento.

NOTA 4: Estos costos incluyen costos directos e indirectos (fabricación, transporte, suminstro e instalacion)

NOTA 5: El tamaño de los equipos se ajustan a los volumenes actuales de los modulos

