
# COTIZACIÓN

| No. | EQ-COT-01386-2025 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha elaboración** | 9 DE ABRIL DEL 2025 | **Vigente hasta** | 20 DE JULIO DEL 2025 |
| **Cliente** | SENA REGIONAL PUTUMAYO CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA | **Contacto** | Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio, Puerto Asís – Tel. 4227177 |
| **Nit** | Calle 19 A 23-57 Barrio 20 de Julio | **Correo** | |
| **Dirección** | | **Teléfono Fijo** | |
| **Ciudad** | PUERTO ASIS | **Celular** | |
| **Orden Trabajo No.** | | | |

| ITEM | EQUIPO | REGISTRO FOTOGRAFICO | REQUERIMIENTOS | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | HORNO DE TURBINA ZINGAL |  | Limpieza general<br>Cambio tarjeta electrónica<br>cambio de electroválvula<br>cambio de aspa quebrada<br>Revisión de válvula de inicio de combustión no da chispa,Cambio tarjeta de control. | Mantenimiento preventivo HORNO RATIONAL consiste limpieza del sistema electrico, verificacion de datos en el sotfware del equipo, purga de la caldera, pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 |
| **2** | HORNO ROTATORIO |  | Cambio tarjeta electrónica<br>Revisión de motor (sin encendido)<br>Cambio de guaya<br>Cambio de rotadora<br>Engrasado genera<br>Revisión y cambio sistema eléctrico | Mantenimiento preventivo HORNO RATIONAL consiste limpieza del sistema electrico, verificacion de datos en el sotfware del equipo, purga de la caldera, pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 |
| **3** | CUARTO DE CRECIMIENTO |  | Revisión sistema eléctrico verificar, superficie de la base presenta orificios,<br>Mantenimiento al sistema de agua<br>Realizar mantenimiento general preventivo. | Mantenimiento Preventivo CUARTO DE CRECIMIENTO, consiste en limpieza, revision sistema electrico, control de temperatura, resistensias y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 355.000 | $ 355.000 |
| **4** | CILINDRADORA |  | cambio de láminas de la base por oxidación<br>cambio de sistema eléctrico<br>Engrasado general.<br>mantenimiento general | Mantenimiento Preventivo LAMINADORA DE MASAS consiste en limpieza general, revision sistema electrico, revision de rodillos, engranajes, bandas y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 950.000 | $ 950.000 |
| **5** | REFRIGERADOR |  | cambio de la base por oxidación, cambio de cerraduras,<br>cambio de empaque de cierre,<br>cambio de cable eléctrico,<br>Cambio de manguera de desagüe y mantenimiento general | Mantenimiento preventivo de NEVERA consiste limpieza profunda con desengrasante unidad condensadora, revision sistema electrico, verificar carga de gas refrigerante, control de tempertura, revision y limpieza evaporador y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 950.000 | $ 950.000 |
| **6** | BATIDORA 1 |  | Engrasado general de parte internas<br>Mantenimiento al motor de fuerza<br>Mantenimiento sistema de control de velocidad.<br>mantenimiento general | Mantenimiento preventivo BATIDORA consiste revision sistema electrico, gancho, tazon, sistema de engranaje, motor y pruebas de funcionamiento y lubricacion. | UNIDAD | 1,0 | $ 273.925 | $ 273.925 |
| **7** | BATIDORA 2 |  | Engresado general<br>Mantenimiento motor fuerza<br>Revisión sistema de control de velocidad.<br>mantenimiento general | Mantenimiento preventivo BATIDORA consiste revision sistema electrico, gancho, tazon, sistema de engranaje, motor y pruebas de funcionamiento y lubricacion. | UNIDAD | 1,0 | $ 380.000 | $ 380.000 |
| **8** | MOLINO DE CARNE 1 |  | Engrasado general<br>Cambio de cuchillas<br>Cambio de molino interno.<br>Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo MOLINO consiste revision sistema electrico, cuchillas, tazon, sistema de engranaje, motor y pruebas de funcionamiento y lubricacion. | UNIDAD | 1,0 | $ 850.000 | $ 850.000 |
| **9** | MOLINO DE CARNE 2 |  | Engrasado general<br>Cambio de cuchillas y molino iinterno.<br>Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo MOLINO consiste revision sistema electrico, cuchillas, tazon, sistema de engranaje, motor y pruebas de funcionamiento y lubricacion. | UNIDAD | 1,0 | $ 850.000 | $ 850.000 |
| **10** | PROCESADOR DE ALIMENTOS WARING |  | Cambio de cuchillas<br>Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo PROCESADOR DE ALIMENTOS revision sistema electrico, motor, cuchillas y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 1.050.000 | $ 1.050.000 |
| **11** | TAJADORA |  | • Cambio de cuchillas<br>• Mantenimiento correctivo | Mantenimiento Preventivo TAJADORA Torrey consiste limpieza y revision sistema electrico, revision sistema mecanico pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 600.000 | $ 600.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | ESTUFA |  | Cambio de llaves de paso<br>Mantenimiento preventivo<br>Revisión de fugas y ductería | Mantenimiento preventivo ESTUFA INDUSTRIAL consiste en limpieza general de fistos, quemadores, valvulas, pilotos, ajuste y calibracion de llama, pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 880.000 | $ 880.000 |
| **13** | PLANCHA ZINGAL |  | Cambio de llaves de paso<br>Mantenimiento preventivo<br>Revisión de fugas y ductería-FLAUTAS | Mantenimiento Preventivo de PLANCHA consiste en limpieza general de fistos, quemadores, valvulas, pilotos, ajuste y calibracion de llama, pruebas de funcionamiento | UNIDAD | 1,0 | $ 720.000 | $ 720.000 |
| **14** | DISPENSADOR DE JUGOS CRATHCO |  | Cambio de cuchillas internas<br>corrección de parte eléctrica de encendido<br>Control de velocidades.<br>Mantenimiento general | Mantenimiento preventivo DISPENSADOR DE BEBIDAS, consiste en limpieza general, unidad condensadora, revision sistema electrico, imanes, empaquetadura y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| **15** | SALAMANDRA ZINGAL |  | mantenimiento preventivo. | Mantenimiento preventivo SALAMANDRA consiste en limpieza general de fistos, quemadores, valvulas, pilotos, ajuste y calibracion de llama, pruebas de funcionamiento | UNIDAD | 1,0 | $ 280.000 | $ 280.000 |
| **16** | MESA DE TRABAJO 1 |  | cambio de superficie en acero y cambio de travesaños de<br>soporte | Correctivo | UNIDAD | 1,0 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
| **17** | MESA DE TRABAJO 2 |  | cambio de superficie en acero<br>cambio de travesaños de soporte | Correctivo | UNIDAD | 1,0 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
| **18** | CAMPA EXTRATORA |  | mantenimiento preventivo. | Mantenimiento preventivo CAMPANA Extractora 3 m acero inox con filtros consiste desmonte y limpieza de filtros y parte interna con desengrasante y hidrolavadora | UNIDAD | 1,0 | $ 550.000 | $ 550.000 |
| **19** | CORTADORA DE MASA |  | Engrasado general<br>mantenimiento<br>preventivo. | Mantenimiento Preventivo CORTADORA DE MASA consiste en limpieza de cuchillas, revision tazon y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| **20** | LICUADORA INDUSTRIAL VITAMIX |  | Cambio de base y cuchilla dañadas<br>Mantenimiento de engranajes del motor<br>cambio de tapa vaso<br>mantenimiento general | Mantenimiento preventivo LICUADORA INDUSTRIAL, consiste en limpieza general, revisión sistema eléctrico y mecánico, pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 650.000 | $ 650.000 |
| **21** | AMASADORA CITALSA |  | Engrasado general, cambio de balineras y bujes<br>mantenimiento general | Mantenimiento preventivo AMASADORA consiste limpieza profunda con desengrasante piñoneria y lubricacion general, limpieza y revision sistema electrico, tension de cadenas y correas y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 850.000 | $ 850.000 |
| **22** | BATIDORA DE PEDESTAL ROSU |  | Cambio de Swich de encendido.<br>Engrasado general<br>Reparación parte interna eléctrica y embobinado<br>mantenimiento general | Mantenimiento preventivo BATIDORA consiste revision sistema electrico, gancho, tazon, sistema de engranaje, motor y pruebas de funcionamiento y lubricacion. | UNIDAD | 1,0 | $ 755.000 | $ 755.000 |
| **23** | PLANCHA ASADORA MEGATEK |  | corrección de fugas<br>cambio de flautas<br>cambio de válvulas<br>Cambio de llaves<br>mantenimiento general | Mantenimiento Preventivo de PLANCHA consiste en limpieza general de fistos, quemadores, valvulas, pilotos, ajuste y calibracion de llama, pruebas de funcionamiento | UNIDAD | 1,0 | $ 830.000 | $ 830.000 |
| **24** | PARRILLA MEGATEK |  | corrección de<br>fugas<br>cambio de flautas<br>cambio de válvulas<br>Cambio de llaves<br>mantenimiento<br>general | Mantenimiento preventivo PARRILLA INDUSTRIAL consiste en limpieza general de fistos, quemadores, valvulas, pilotos, ajuste y calibracion de llama, pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 830.000 | $ 830.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | ESTUFA DE GAS 6 PUESTOS MEGATEK |  | Corrección de fugas<br>Cambio de fogones y ducteria completa de gas incluyendo válvulas y llaves.<br>Mantenimiento general | Mantenimiento preventivo ESTUFA INDUSTRIAL consiste en limpieza general de fistos, quemadores, valvulas, pilotos, ajuste y calibracion de llama, pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 1.450.000 | $ 1.450.000 |
| **26** | MOLINO MEGATEK |  | Engrasado,<br>Cambio de cuchillas y molino interno.<br>Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo MOLINO consiste revision sistema electrico, cuchillas, tazon, sistema de engranaje, motor y pruebas de funcionamiento y lubricacion. | UNIDAD | 1,0 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| **27** | REFIRGERADOR VERTICAL MEGATEK |  | Cambio de motor,<br>Cambio de ventiladores,<br>Mantenimiento ducteria<br>Corrección instalaciones eléctricas.<br>Mantenimiento general | Mantenimiento preventivo de NEVERA consiste limpieza profunda con desengrasante unidad condensadora, revision sistema electrico, verificar carga de gas refrigerante, control de tempertura, revision y limpieza evaporador y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 980.000 | $ 980.000 |
| **28** | ROBOT DE COCINA ROBOT COUPE |  | Suministro de a base sujetadora de aspas engrasado interno<br>Revisión y corrección de encendido. | Mantenimiento preventivo LICUADORA DE INMERSIÓN ROBO COUPE, consiste en limpieza general, revision sistema electrico y mecanico, pruebas de funiconamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 850.000 | $ 850.000 |
| **29** | ESTUFA DE INDUCCION INDURAMA |  | Mantenimiento general<br>Cambio de bobina interna de encendido quemada. | Mantenimiento preventivo ESTUFA INDUCCIÓN consiste en limpieza profunda, revision sistema electrico, resistencias, control de temperatura y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 480.000 | $ 480.000 |
| **30** | TAJADORA |  | • Cambio de cuchilla<br>• Mantenimiento correctivo. | Mantenimiento Preventivo TAJADORA Torrey consiste limpieza y revision sistema electrico, revision sistema mecanico pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 650.000 | $ 650.000 |
| **31** | MOLINO DE CAFÉ SIMONELLI |  | Botón de encendido y cambio de cuchillas.<br>Mantenimiento preventivo. | Mantenimiento preventivo MOLINO DE CAFE consiste limpieza general, revision sistema electrico, mordazas y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 600.000 | $ 600.000 |
| **32** | CAMPANA Y EXTRACTOR MEGATEK | | Cambio de extractor mantenimiento de campana<br>Mantenimiento ducteria externa. | Mantenimiento EXTRACTOR INDUSTRIAL-CAMPANA Tipo Hongo consiste limpieza general con desengrasante y hidrolavadora, revisión sistema eléctrico contactor y relec térmico, tensión de correas, revisión borneras motor, lecturas de voltaje y amperaje. | UNIDAD | 1,0 | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 |
| **33** | CILINDRADORA TENPO | | cambio de partes oxidadadas<br>Cambio de sistema eléctrico, engrasar partes del motor.<br>Mantenimiento general | Mantenimiento Preventivo LAMINADORA DE MASAS consiste en limpieza general, revision sistema electrico, revision de rodillos, engranajes, bandas y pruebas de funcionamiento. | UNIDAD | 1,0 | $ 665.000 | $ 665.000 |
| **34** | CARRO 3 ESTANTES RUBBERMAINT | | Cambio de rodachines de piso | Cambio de rodachines de piso | UNIDAD | 1,0 | $ 490.000 | $ 490.000 |
| **35** | VIATICOS | | | Viáticos ida y regreso de dos técnicos para la ejecución del contrato (tiempo estimado de ejecución 5días hábiles) | UNIDAD | 1,0 | $ 5.350.000 | $ 5.350.000 |
| | | | **TOTAL EQUIPOS** | | | 34,0 | **Subtotal** | **$ 33.568.925** |
| | | | | | | | Descuento % | 0,00% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **$ 33.568.925** |
| | | | | | | | Iva 19% | $ 6.378.096 |
| | | | | | | | **Total** | **$ 39.947.021** |

Forma de Pago: El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: El Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima - Regional Putumayo del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, realizará único pago, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con los requisitos establecidos por la institución, adjuntando el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con la certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscal, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | Incluye informe técnico y hoja de vida para cada equipo. |
| **ACUERDO NIVEL DE SERVICIO** | **1. Horarios de atención:**<br>Soporte estándar: Lunes a viernes, 8:00 am - 4:00 pm<br>Soporte mantenimiento preventivo de Lunes a viernes, 8:00 am - 4:00 pm. y Sábado de 8:00 a.m a 12:00 p.m<br>Soporte fuera de horario: Atención especial bajo acuerdo previo con costos adicionales.<br><br>**2. Exclusiones del ANS**<br>Fallas causadas por mal uso del equipo, en dado caso de evidenciarse tendrá un costo adicional.<br>Problemas derivados de factores externos como desastres naturales, cortes de energía, etc.<br>Casos donde el equipo ya no tiene garantía (2 meses). |
| **Vigencia de la oferta** | 3 MESES |
| **Tiempo de entrega** | Las etipuladas por el cliente |
| **Condiciones Pago** | Las etipuladas por el cliente |

| | |
|---|---|
| **Garantía** | **2 meses mano de obra**<br>**Gastos de desplazamiento:** El cliente debe cubrir costos de transporte y viáticos según la distancia (fuera de Bogotá) |
| **Ítems incluidos:** | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ACORDE A LA NORMATIVA.<br>PAGOS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES DEL PERSONAL.<br>SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ACTIVIDAD.<br>SUMINISTRO DE EQUIPOS.<br>ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD INCLUIDOS EN EL PROTOCOLO DE MAQUIGAST SAS. |
| **Ítems no incluidos:** | OBRAS CIVILES NO COTIZADAS.<br>ACTIVIDADES ADICIONALES.<br>TRANSPORTES NO INDICADOS EN DESGLOSE DE CADA SERVICIO.<br>ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ADICIONALES SOLICITADOS POR EL CLIENTE. |

Cualquier inquietud con gusto será atendida, atentamente,

**Ing. William F. Torres Peña**
Gerente general.
**MAQUIGAST SAS – Mantenimiento Equipos Industria Gastronomica.**