Outlook

Re: Invitación a cotizar precios unitarios de actividades a ejecutar en el Departamento de Santander, municipios de Sucre, Coromoro y La Belleza

Desde CONADITIVOS INGENIERIA SAS <conaditivosingenieria@gmail.com>
Fecha Mar 24/06/2025 10:09
Para Infraestructura - Santander - Bucaramanga <infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (360 KB)
FORMATO DE COTIZACION CONADITIVOS.xlsx; FORMATO DE COTIZACION CONADITIVOS.pdf;

Cordial saludo

Acordé a su solicitud, nos permitimos allegar propuesta económica.

Cualquier solicitud y/o inquietud quedamos pendientes

ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONADITIVOS INGENIERIA SAS

El mar, 24 jun 2025 a las 7:42, Infraestructura - Santander - Bucaramanga (<infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

> Bucaramanga, 24 de junio de 2025
>
> Señores
>
> **SAFRID INGENIERIA SAS**
> **TECNISA S.A.S.**
> **MSG SAS**
> **INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S**
> **VERTICES INGENIERIA SAS**
> **BRASCO INGENIERIA SAS**
> **G&D INGENIERIA**
> **DEJO CONSTRUCCIONES SAS**
> **CONSMOELEC SAS**
> **SECOING SAS**
> **CONADITIVOS INGENIERIA SAS**
> **GLOBAL CONSTRUCIONES SAS**
> **COINAGUAS SAS**

Asunto: Invitación a cotizar precios unitarios de actividades a ejecutar en el Departamento de Santander, municipios de Sucre, Coromoro y La Belleza

Saludo cordial,

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, está interesada en recibir cotizaciones con el fin de adelantar estudio de mercado, para la intervención de las sedes judiciales de los municipios de Sucre, Coromoro y La Belleza del Departamento de Santander. Para tal fin se anexa formato de cotización en archivo Excel, que contiene las características de las actividades a realizar incluidos materiales y mano de obra. Los precios deben incluir impuestos de ley y erogaciones en que deba incurrir el proveedor. Los trabajos ofertados deben ser de excelente calidad y los elementos nuevos y de excelente calidad para garantizar su funcionabilidad y durabilidad.

Agradezco por favor remitir la cotización por este mismo medio en PDF y Excel.

atentamente,

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga

Lesly Briyith Ramirez Bustos
Profesional Universitario
Área Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

PRESUPUESTO DE OBRA JUZGADO DEL MUNICIPIO LA BELLEZA SANTANDER

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL ANTES DE IVA Y AIU
1. PRELIMINARES					
1.1	Desmonte De Tanque Elevado En Concreto Incluyendo Red Hidraulica (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	UND	$ 162.000,00	1,00	$ 162.000,00
1.2	Retiro Impermeabilización Manto Asfaltico De Cubierta. (Incluye Equipos, Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 24.166,00	44,92	$ 1.085.536,72
1.3	Mantenimiento Puerta En Madera. (Incluye Lijado, Tapaporos, Macilla, Pintura, Cambio De Herrajes Necesarios)	UN	$ 191.584,00	1,00	$ 191.584,00
1.4	Lavar Superficie Con Aire Comprimido + Barrido + Desengrasante + Sello Para Concreto Sobre Todas Las Fisuras Encontradas	M2	$ 55.290,00	2,57	$ 142.095,30
1.5	Desmonte De Aparatos Sanitarios. (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	UN	$ 34.958,00	6,00	$ 209.748,00
1.6	Desmonte De Pasamanos En Madera. (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	M	$ 15.962,00	2,95	$ 47.087,90
1.7	Demolición De Enchapes Piso/Muro. (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 33.332,00	31,98	$ 1.065.957,36
1.8	Desmonte De Puntos Eléctricos. (Incluye Tubería, Luminaria,Toma Corrientes, Trasiego Y Disposición Final)	UN	$ 18.838,00	15,00	$ 282.570,00
1.9	Desmonte De Cielo Raso En Mortero (Incluyendo Marcos Y Estructura, Asi Como Su Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 43.231,00	72,83	$ 3.148.513,73
1.10	Mantenimiento De Fachada Y Lavado Con Acido Muriatico 1:5 (Incluye Restauracion De Boquilla Para Exteriores)	M2	$ 36.400,00	38,40	$ 1.397.760,00
2. CUBIERTAS			0	0,00	$ 0,00
2.1	Suministro E Instalacion Sistema Manto Asfaltico Mono Capa - Imperdan Fp 40 Gp - 3 Mm Con Refuerzo En Fibra Poliester Y Auto Proteccion En Granulo Piedra Pizarra , Incluye Imprimante Con Emulsion Asfaltica	M2	$ 74.200,00	44,92	$ 3.333.064,00
2.2	Flanche En Lámina Galvanizada Cal.20, Desarrollo 40 Cm. (Incluye Suministro E Instalacion Con Dilatacion En Muro Para Instalacion)	M	$ 38.106,00	19,90	$ 758.309,40
2.3	Suministro E Instalacion De Tanque Elavado Con Tapa De 500 Lt En Polietileno Con Proteccion Uv (Incluye Todos Los Accesorias De Instalacion, Tuberia De Conexión, Ventilacion, Rebose Y Lavado , Valvulas, Uniones, Flotador)	UND	$ 736.000,00	1,00	$ 736.000,00
3. CARPINTERIA METALICA			0	0,00	$ 0,00
3.1	Pasamanos En Acero Inoxidable D=2" Con Remates Curvos (Suministro E Instalación. Incluye Anclajes)	M	$ 220.292,00	7,50	$ 1.652.190,00
3.2	Mantenimiento De Ventanas Y/O Puertas En Hierro Con Vidrio (Incluye Lavado, Lijado, Desmonte De Vidrios, Pintura Anticorrosiva, Pintura Con Compresor En Ambas Caras A Dos Colores, Lubricacion De Bisagras Y Cerraduras, Reparacion Y Remplazo De Piezas Dañadas)	M2	$ 72.207,00	10,67	$ 770.448,69
3.3	Mantenimiento De Rejas En Hierro Hmax 1,20 (Incluye Lavado, Lijado, Pintura Anticorrosiva, Pintura Con Compresor En Ambas Caras A Dos Colores, Reparacion Y Remplazo De Piezas Dañadas)	M	$ 70.825,00	3,96	$ 280.467,00
4. ACABADOS			0	0,00	$ 0,00
4.1	Suministro E Instalación De Pañete Liso Muros 1:3 (Incluye Filos Y Dilataciones)+ Adherente Tipo Sikadur	M2	$ 40.240,00	2,57	$ 103.416,80
4.2	Mantenimiento Baranda En Madera (Incluye Lijado, Tapaporos, Macilla, Pintura Con Compresor, Cambio De Herrajes Necesarios)	M	$ 88.400,00	5,19	$ 458.796,00
4.3	Suministro E Instalación De Cinta Antideslizante Adh Franja Fotoluminiscente 50 Mm	M	$ 26.728,00	11,90	$ 318.063,20
4.4	Suministro E Instalación Sanitario De Piso Línea Institucional. (Incluye Accesorios De Punto Hidraulico)	UN	$ 1.132.519,00	3,00	$ 3.397.557,00
4.5	Suministro E Instalación Lavamanos Línea Institucional Con Grifería Tipo Push. (Incluye, pedestal free Grifería Tipo Push, Sifón, Desagüe, Accesorios De Punto Hidraulico)	UN	$ 685.212,00	3,00	$ 2.055.636,00
4.6	Rejilla En Aluminio Para Reventilacion 20 X20. (Suministro E Instalación)	UN	$ 102.623,00	3,00	$ 307.869,00
4.7	Rejilla Metálica Con Sosco 3x2". (Suministro E Instalación)	UN	$ 24.058,00	3,00	$ 72.174,00
4.8	Vidrio Laminado De 3+3 Mm (Suministro E Instalación. Incluye Herrajes, Accesorios)	M2	$ 162.517,00	6,62	$ 1.075.862,54
4.9	Cielo Raso En Pvc 9 Mm Color De Elección (Suministro E Instalación. Incluye Perfilería, Estructura Y Todo Lo Referente Para Su Correcta Instalación)	M2	$ 90.623,00	72,83	$ 6.600.073,09
4.10	Suministro Y Aplicación De Resanes Con Estuco Y Pintura Muros Vinilo Tipo 1 A 3 Manos. (Incluye Equipos, Filos Y Dilataciones)	M2	$ 27.283,00	136,10	$ 3.713.216,30
4.11	Enchape Pared Cerámica (Suministro E Instalación, Incluye Pegamento, Boquilla, Distanciadores Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación. Incluye Win)	M2	$ 76.213,00	28,21	$ 2.149.968,73
4.12	Piso En Cerámica Antideslizante (Suministro E Instalación , Incluye Pegamento , Boquilla , Distanciadores Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación)	M2	$ 93.379,00	3,78	$ 352.972,62
4.13	Película Sand Blasting. (Suministro E Instalación)	M2	$ 87.400,00	3,20	$ 279.680,00
5. INSTALACIONES ELECTRICAS			0	0,00	$ 0,00
5.1	Suministro E Instalación De Lampara Led 18w De Empotrar	UN	$ 27.413,00	3,00	$ 82.239,00
5.2	Suministro E Instalación De Reflector Led Para Exteriores Resistente A La Interperie E Impactos 50 W	UN	$ 88.102,00	2,00	$ 176.204,00
5.3	Suministro, Transporte E Instalación De Salida Para Iluminación 110 V, Incluye Caja Octogonal, Caja Rectangular, Interruptor Sencillo, Conectores 3m, 3 Mts De Cable Cu 3x12 Thwnn Lszh, 3 Mts De Ducto Sch 40 Ø 1/2", Clavija Aerea Tipo Hembra 15 A, Clavija Aerea Tipo Macho 15 A, 1 Mt De Cable Encauchetado 3x14 Awg Thwn Lszh	UN	$ 115.328,00	20,00	$ 2.306.560,00
5.4	Suministro, Transporte E Instalación De Panel Led Cuadrada 60x60 Cm, 40 W, 6500 K, Incluye Marco Soporte, Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara	UN	$ 174.744,00	15,00	$ 2.621.160,00
5.5	Suministro, Transporte E Instalación De Salida Tomacorriente 110 V, Incluye: 3 Mts De Cable Cu 3x12 Awh Thwnn Lszh, Toma Blanca 20 A Y Tapa	UN	$ 109.541,00	9,00	$ 985.869,00
5.6	Suministro, Transporte E Instalación De Salida Toma Regulada 110 V, Incluye: 3 Mts De Cable Cu 3x12 Awh Thwnn Lszh, Toma Naranja 20 A Y Tapa	UN	$ 119.863,00	9,00	$ 1.078.767,00
5.7	Suministro, Transporte E Instalación De Salida Voz Y Datos, Incluye: Caja Rectangular, Herrajes, Jack, Face Plate, 3 Mts De Cable Utp Categoria 6a , Ponchado Del Cable Y Marcación	UN	$ 128.893,00	9,00	$ 1.160.037,00
5.8	Suministro, Transporte E Instalación De Canaleta Metalica 12x5 Cm, En Pintura Electrostatica Blanca, Con Separador, Incluye: Elementos De Fijación Y Soporte	M	$ 70.814,00	23,00	$ 1.628.722,00
5.9	Suministro, Transporte E Instalación De Red De Cable 3x 12 Awg Thwnn Lszh	M	$ 14.464,00	3,00	$ 43.392,00
5.10	Suministro, Transporte E Instalación De Cable Utp, Lszh, Categoria 6a	M	$ 9.478,00	2,00	$ 18.956,00
5.11	Suministro E Instalación De Troquel Metálico Piramidal Triple 12 X 5 Blanco	UN	$ 34.125,00	9,00	$ 307.125,00
5.12	Conexion De Ups 6 Kva Incluye Cable 3 X 8, Breaker 40 Amp, canalizacion Y Todo Lo Necesario Para Su Instalacion	UN	$ 423.000,00	1,00	$ 423.000,00
	COSTO TOTAL DIRECTO JUZGADO LA BELLEZA				**$ 46.980.648,38**

PRESUPUESTO DE OBRA JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE SANTANDER

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU		VALOR TOTAL ANTES DE IVA Y AIU
1. PRELIMINARES					
1.1	Desmonte De Cielo Raso en Drywall (Incluyendo Marcos Y Estructura, Asi Como Su Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 28.125,00	46,40	$ 1.305.000,00
1.2	Lavado De Muros Y Escarificado De Pinturas. (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 9.023,00	110,49	$ 996.951,27
1.3	Demolición De Alfajia en Enchapes (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	M	$ 15.693,00	16,70	$ 262.073,10
1.4	Retiro Impermeabilización Manto Asfaltico De Cubierta. (Incluye Equipos, Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 27.187,00	54,90	$ 1.492.566,30
2. ACABADOS			0	0,00	$ 0,00

2.1	Cielo Raso En Drywall 1/2" Junta Perdida Con Acabado Pintura Vinilo Tipo 2 A 3 Manos. (Suministro E Instalación. Incluye Perfilería, Malla, Cinta Papel, Pintura)	M2	$ 89.196,00	46,40	$ 4.138.694,40
2.2	Suministro, Transporte E Instalación De Panel Led Cuadrada 60x60 Cm, 40 W, 6500 K, Incluye Marco Soporte, Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara	UN	$ 134.147,00	10,00	$ 1.341.470,00
2.3	Suministro Y Aplicación De Resanes Con Estuco Y Pintura Muros Vinilo Tipo 1 A 3 Manos. (Incluye Equipos, Filos Y Dilataciones)	M2	$ 26.778,00	110,49	$ 2.958.701,22
2.4	Suministro E Instalación De Pañete Liso Muros 1:3 HMAX 0.5 M (Incluye Filos Y Dilataciones)	M	$ 28.349,00	33,12	$ 938.918,88
2.5	Flanche En Lámina Galvanizada Cal.20, Desarrollo 40 Cm. (Incluye Suministro E Instalacion Con Dilatacion En Muro Para Instalacion)	M	$ 34.577,00	35,90	$ 1.241.314,30
2.6	Suministro E Instalacion Sistema Manto Asfaltico Mono Capa - Imperdan Fp 40 Gp - 3 Mm Con Refuerzo En Fibra Poliester Y Auto Proteccion En Granulo Piedra Pizarra , Incluye Imprimante Con Emulsion Asfaltica	M2	$ 70.000,00	54,90	$ 3.843.000,00
2.7	Accesorio pvc Presion Ø=3/4". (Suministro E Instalación)	UN	$ 38.016,00	2,00	$ 76.032,00
	COSTO TOTAL DIRECTO JUZGADO SUCRE				**$ 18.594.721,47**

PRESUPUESTO DE OBRA JUZGADO DEL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER					
ITEMS	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU**		**VALOR TOTAL ANTES DE IVA Y AIU**
1. PRELIMINARES					
1.1	Desmonte De Puntos Eléctricos. (Incluye Tubería, Luminaria,Toma Corrientes, Trasiego Y Disposición Final)	UN	$ 24.801,00	10,00	$ 248.010,00
1.2	Desmonte de Flanche En Lámina Galvanizada (Incluye retiro y disposicion final)	M	$ 33.166,00	12,10	$ 401.308,60
1.3	Desmonte De Puerta Metálicas. (Incluye Marcos, Cerraduras Herrajes, Accesorios, Trasiego Y Disposición Final)	UN	$ 36.767,00	4,00	$ 147.068,00
1.22	Desmonte De Cubiertas En Cualquier Material (Incluye Andamios, Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 27.793,00	19,32	$ 536.960,76
2. CUBIERTAS			**0**		
2.1	Flanche En Lámina Galvanizada Cal.20, Desarrollo 40 Cm. (Incluye Suministro E Instalacion Con Dilatacion En Muro Para Instalacion)	M	$ 36.694,00	12,10	$ 443.997,40
2.2	suministro e instalacion de canal amazonas para aguas lluvias	ML	$ 80.600,00	8,20	$ 660.920,00
2.3	Redes Pvc Sanitaria 3". (Suministro E Instalación. Incluye Tubería, Accesorios De Fijacion)	M	$ 51.192,00	2,50	$ 127.980,00
2.4	Mantenimiento, Inspección, Retiro Y Remplazo De Piezas Afectadas De Cubierta En Teja De Barro Colonial (Incluye Mortero De Pega)	M2	$ 32.947,00	24,40	$ 803.906,80
2.5	Cubierta En Upvc 2,5mm Color A Definir. (Suministro E Instalación. Incluye Perfiles, Remates, Accesorios)	M2	$ 178.337,00	19,32	$ 3.445.470,84
3. ACABADOS			0	0,00	$ 0,00
3.1	Retiro de Material Organico Suministro E Instalacion De Igol Denso En Area De Jardinera A Dos Manos y Reinstalacion de Jardin	M2	$ 92.432,00	12,49	$ 1.154.475,68
3.2	Suministro E Instalación De Pañete Liso Muros 1:3 (Incluye Filos Y Dilataciones)	M2	$ 36.130,00	12,49	$ 451.263,70
3.3	Escarificación De Pañetes, Limpieza Y Aplicación De Sellador Elástico De Poliuretano De Alto Desempeño	M	$ 41.310,00	5,72	$ 236.293,20
3.4	Suministro Y Aplicación De Resanes Con Estuco Y Pintura Muros Vinilo Tipo 1 A 3 Manos. (Incluye Equipos, Filos Y Dilataciones)	M2	$ 24.252,00	242,47	$ 5.880.382,44
3.5	Suministro E Instalación Sanitario De Piso Línea Institucional. (Incluye Accesorios De Punto Hidraulico)	UN	$ 789.574,00	2,00	$ 1.579.148,00
3.6	Suministro E Instalación Lavamanos Línea Institucional Con Grifería Tipo Push. (Incluye, pedestal free Grifería Tipo Push, Sifón, Desagüe, Accesorios De Punto Hidraulico)	UN	$ 751.098,00	2,00	$ 1.502.196,00
3.7	Suministro e instalación de persiana en aluminio Incluye marco	M2	$ 479.679,00	0,32	$ 153.497,28
3.8	Rejilla Metálica Con Sosco 3x2". (Suministro E Instalación)	UN	$ 18.955,00	2,00	$ 37.910,00
3.9	Enchape Pared Cerámica (Suministro E Instalación, Incluye Pegamento, Boquilla, Distanciadores Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación. Incluye Win)	M2	$ 77.801,00	18,85	$ 1.466.548,85
3.10	Piso En Cerámica Antideslizante (Suministro E Instalación , Incluye Pegamento , Boquilla , Distanciadores Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación)	M2	$ 94.322,00	4,29	$ 404.641,38
3.11	Desmonte De Aparatos Sanitarios. (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	UN	$ 48.974,00	4,00	$ 195.896,00
3.12	Demolición De Enchapes Piso/Muro. (Incluye Trasiego Y Disposición Final)	M2	$ 35.372,00	23,14	$ 818.508,08
3.13	Puerta Metálica Entamborada En Lámina Cr Cal.18. (Suministro E Instalación. Incluye Marco, Herrajes, Cerradura Con Dos Llaves, Acabado Con Pintura Electrostática)	M2	$ 642.264,00	8,30	$ 5.330.791,20
3.14	Mantenimiento De Ventanas Y/O Puertas En Hierro Con Vidrio (Incluye Lavado, Lijado, Desmonte De Vidrios, Pintura Anticorrosiva, Pintura Con Compresor En Ambas Caras A Dos Colores, Lubricacion De Bisagras Y Cerraduras, Reparacion Y Remplazo De Piezas Dañadas)	M2	$ 81.425,00	5,22	$ 425.038,50
3.15	Muro En Bloque NO.4. Con Acabado En Pintura (Incluye Mortero De Pega, Pañete, Estuco Y Pintura Tipo 1 A 3 Manos)	M2	$ 63.504,00	2,56	$ 162.570,24
4. INSTALACIONES ELECTRICAS			0		
4.1	Suministro, Transporte E Instalación De Salida Para Iluminación 110 V, Incluye Caja Octogonal, Caja Rectangular, Interruptor Sencillo, Conectores 3m, 3 Mts De Cable Cu 3x12 Thwnn Lszh, 3 Mts De Ducto EMT pintado de color segun especificacion Ø 1/2", Clavija Aerea Tipo Hembra 15 A, Clavija Aerea Tipo Macho 15 A, 1 Mt De Cable Encauchetado 3x14 Awg Thwn Lszh	UN	$ 114.555,00	16,00	$ 1.832.880,00
4.2	Suministro, Transporte E Instalación De Panel Led Cuadrada 120x30 Cm, 48 W, 6500 K, colgante Incluye Marco Soporte, kit de suspension (guayas) Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara	UN	$ 161.399,00	13,00	$ 2.098.187,00
4.3	Suministro, Transporte E Instalación De Panel Led Cuadrada 60x60 Cm, 40 W, 6500 K,colgante Incluye Marco Soporte, kit de suspension (guayas), Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara	UN	$ 138.813,00	3,00	$ 416.439,00
	COSTO TOTAL DIRECTO JUZGADO COROMORO				**$ 30.962.288,95**

COSTO TOTAL DIRECTO 3 JUZGADOS		**$ 96.537.658,80**
AIU		
ADMINISTRACIÓN (%)	20%	$ 19.307.531,76
IMPREVISTOS (%)	1%	$ 965.376,59
UTILIDAD (%)	5%	$ 4.826.882,94
IVA SOBRE UTILIDAD (%)	19%	$ 917.107,76
TOTAL		**$ 122.554.557,85**

II. PRESUPUESTO SUMINISTRO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL ANTES DE IVA Y AIU
1	Suministro e instalacion de Persianas verticales con cadenilla y sin cenefa: en poliéster 100% (april showers) y poli vidrio (incluye refuerzo de soporte)	M2	$ 218.449,00	9,34	$ 2.040.313,66
2	Suministro e instalacion de Persiana enrollable estándar en material black out (rollo a la vista, tubo en aluminio que gire de manera manual por medio de cadena) con perfil estándar bolsillo termosellado y perfil lágrima, mecanismo clic. La persiana debe ser resistente tanto el material como el sistema.	M2	$ 134.400,00	19,62	$ 2.636.928,00
3	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm decorado en impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado, incluye distanciadores y accesorios necesarios para su correcta instalacion	M2	$ 869.291,00	1,45	$ 1.260.471,95
SUBTOTAL					$ 5.937.713,61
		IVA SOBRE UTILIDAD (%)	19%		$ 1.128.165,59
TOTAL					**$ 7.065.879,20**

TOTAL OBRA + MOBILIARIO	**$ 129.620.437,05**

FIRMA

NOMBRE DEL OFERENTE CONADITIVOS INGENIERIA S.A.S
NIT 901.508.270-2
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ
CC 80.228.016