PROGRAMA ACADEMICO ARQUITECTONICO

COLEGIO MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

DEPARTAMENTO DE SANTANDERER

AREA				
LOTE	1080,35			

COLEGIO 7 AULAS PREESCOLAR -- PRIMRIA

PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER PISO

	DESCRIPCION	ALUMNOS	ESPACIO	TOTAL ALUMNOS	MT² ALUM	AREA ESPACIO	TOTAL AREA
	ACCESO PORTERIA		1,00			30,00	30,00
	GRADO 0-1	20,00	1,00	20,00	2,85	57,00	57,00
	GRADO 0-2	20,00	1,00	20,00	2,85	57,00	57,00
	UNIDAD SANITARIA GRADO 0		1,00			30,00	30,00
	PARQUE DE ESPERIENCIAS		1,00			70,00	70,00
	AREA CAFETERIA		1,00			27,00	27,00
	BATERIA SANITARIA - VESTIER EMPLEADOS		1,00			24,00	24,00
	UNIDAD SANITARIA PARA PERSONAS CON OTRAS CAPACIDADES		1,00			5,00	5,00
	DEPOSITO		1,00			5,00	5,00
	CUARTO DE BOMBAS Y EQUIPOS (SUBESTACION PLANTA ELECTRICA)		1,00			22,00	22,00
	CUARTO DE BASURAS		1,00			22,00	22,00
	PARQUEADEROS (5 UND)		1,00			78,00	78,00
	PATIO DE DESCANSO		1,00			167,00	167,00
	RAMPA		1,00			57,00	57,00
	ESCALERA		1,00			23,00	23,00
	VIA INTERNA		1,00			160,00	160,00
TOTAL AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO							**834,00**
	ZONA VERDE		1,00				246,35
TOTAL AREA PRIMER PISO							**1.080,35**

PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO

	DESCRIPCION	ALUMNOS	ESPACIO	TOTAL ALUMNOS	MT² ALUM	AREA ESPACIO	TOTAL AREA
	GRADO 1	40,00	1,00	40,00	2,27	90,75	90,75
	GRADO 2	40,00	1,00	40,00	2,27	90,75	90,75
	GRADO 3	40,00	1,00	40,00	2,27	90,75	90,75
	GRADO 4	40,00	1,00	40,00	2,27	90,75	90,75
	CIRCULACION PASILLOS		1,00			100,00	100,00
	BATERIA SANITARIA NIÑOS		1,00			23,10	23,10
	BATERIA SANITARIA NIÑAS		1,00			23,10	23,10
	RAMPA		1,00			57,00	57,00
	ESCALERA		1,00			23,00	23,00
TOTAL AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO							**589,20**

PLANTA ARQUITECTONICA TERCER PISO

	DESCRIPCION	ALUMNOS	ESPACIO	TOTAL ALUMNOS	MT² ALUM	AREA ESPACIO	TOTAL AREA
	GRADO 5	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00	100,00
	AULA NECESIDADES ESPECIALES		1,00			31,40	31,40
	AULA POLIVALENTE CIENCIAS Y ARTES		1,00			31,40	31,40
	BIBLIOTECA	80,00	1,00	80,00	2,56	205,00	205,00
	CIRCULACION PASILLOS		1,00			100,00	100,00
	BATERIA SANITARIA NIÑOS		1,00			20,70	20,70
	BATERIA SANITARIA NIÑAS		1,00			20,70	20,70
	RAMPA		1,00			57,00	57,00
	ESCALERA		1,00			23,00	23,00
	TOTAL AREA CONSTRUIDA TERCER PISO						**589,20**

PLANTA ARQUITECTONICA CUARTO PISO

	DESCRIPCION	ALUMNOS	ESPACIO	TOTAL ALUMNOS	MT² ALUM	AREA ESPACIO	TOTAL AREA
	AREA ADMINSTRATIVA (RECTORIA + W.C +SECRETARIA + SALA DE ESPERA , COORDINADOR ACADEMICO , COORDINADOR DISCIPLINA , 3 PUESTOS DE TRABAJO Y BAÑOS.		1,00			90,55	90,55
	SALA DE PROFESORES (6 PUESTOS DE TRABAJO , MESAS PARA DEBATES , SALA DESCANSO Y BAÑOS.		1,00			62,40	62,40
	AUDITORIO	170,00	1,00	170,00	0,95	161,10	161,10
	AULA EXPERIENCIAS ARTISTICAS		1,00			44,15	44,15
	CIRCULACION PASILLOS		1,00			100,00	100,00
	BATERIA SANITARIA NIÑOS		1,00			20,00	20,00
	BATERIA SANITARIA NIÑAS		1,00			20,00	20,00
	DEPOSITO		1,00			11,00	11,00
	RAMPA		1,00			57,00	57,00
	ESCALERA		1,00			23,00	23,00
	TOTAL AREA CONSTRUIDA CUARTO PISO						**589,20**

TOTAL AREA CONSTRUIDA	**2.601,60**