1140

NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CADENA DE VALOR

Objetivo General del Proyecto:

Incrementar la competitividad y aprovechamiento del potencial turístico de Santander de Quilichao

Objetivo específico	Producto	Indicador de Producto	Meta PDM	Actividad / Entregable	Etapa del proyecto (Inversión, Operación o Preinversión)	Costo
Fortalecer la implementación de estrategias enfocadas hacia la promoción de la oferta turística del municipio	**3502036** - Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística	**350203600** - Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística	M162	Actividad 1: Realizar el embellecimiento y adecuación de la piscina municipal.	Inversión	$ 120.000.000
				Actividad 2: Realizar el montaje del Alumbrado decembrino y de fin de año en el municipio	Inversión	$ 200.000.000
				Actividad 3: Realizar el montaje de espacios biodiversos con valor turístico	Inversión	$ 20.000.000
Costo total de la alternativa (proyecto)						$ 340.000.000

Presupuesto Detallado

Actividad No. 1: REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL					
Ítem	**descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
1	Cerramiento metálico adosado a cerramiento en concreto, conformado por perfil tubular estructural acabado negro HR50 SECCIÓN 60X60 espesor 2,5mm ubicado de manera horizontal, perfil tubular tipo cerrajería 40x40" espesor 1,5mm acabado negro, ubicados de manera vertical separados cada 16 cms medidos desde su centroide, perfil tubular cuadrado acero negro tipo cerrajería 1 1/2" espesor 1,1mm a manera riostra, perfil tubular rectangular en acero negro tipo cerrajería 2"x1" espesor 1,2 mm ubicado de manera horizontal entre elementos horizontales del cerramiento en concreto. Altura promedio de los elementos verticales 2m, separación muros en concreto para adosarse ≤ 2,1 m Se incluyen platinas, pernos de anclaje, soldadura, limpieza con disolvente, pintura en poliuretano según color definido por la entidad contratante.	metros	96,37	$ 383.415	$ 36.949.704
2	Cerramiento metálico anclado a piso en concreto, conformado por perfil tubular estructural acabado negro HR50 SECCIÓN 60X60 espesor 2,5 mm ubicado de manera horizontal soportado sobre dados de la misma sección separados a distancia ≤2 m, perfil tubular tipo cerrajería 40x40" espesor 1,5mm acabado negro, ubicados de manera vertical separados cada 16 cms medidos desde su centroide, perfil tubular cuadrado acero negro tipo cerrajería 1 1/2" espesor 1,1mm a manera riostra, Altura promedio de los elementos verticales 2,9 m, Se incluyen platinas, pernos de anclaje, soldadura, limpieza con disolvente, pintura en poliuretano según color definido por la entidad contratante.	metros	85,66	$ 490.497	$ 42.015.973
3	Reparación de cerramiento en concreto reforzado 3000 psi, reposición de pedestal y vigas. Pedestal sección 20x20cms H=0.9m y sección de vigas 10x10 cms.	Global	1	$ 667.449	$ 667.449
4	suministro y aplicación de pintura sobre cerramiento en concreto a dos manos de pintura exteriores tipo Korasa	metros	96,37	$ 14.157	$ 1.364.310

5	Suministro e instalación de puerta peatonal ancho entre 1.5-2 metros, altura promedio 2,9m elaborada con elementos metálicos, elementos de confinamiento perfiles tubulares rectangulares estructural 3x1.5" calibre 2mm, elementos Verticales tubo cuadrado tipo cerrajería 40x40 espesor 1,5mm calibre 1.2mm, incluye accesorios de fijación, bisagras, limpieza de elementos con disolvente y pintura poliuretanos según color definido por la entidad	UND	6	$ 1.568.629	$ 9.411.774
6	Suministro e instalación de portón para acceso vehicular de 3.7 x 2,9 metros elaborada con elementos metálicos, elementos de confinamiento perfiles tubulares rectangulares estructural 3x1.5" calibre 2mm, elementos Verticales tubo cuadrado tipo cerrajería 40x40 espesor 1,5mm calibre 1.2mm, incluye accesorios de fijación, bisagras, limpieza de elementos con disolvente y pintura poliuretanos según color definido por la entidad.	UND	1	$ 2.921.126	$ 2.921.126
7	Anclajes en varilla 3/8" con epóxico Sikadur Anchorfix-4 Adhesivo De Anclaje De, de 33 cms, se insertan 10 cms	UND	36	$ 24.024	$ 864.864
8	Bloque de concreto sección 0,2 m x 0,2m x 0,8m f'c 4000 PSI	UND	6	$ 96.000	$ 576.000
9	Demolición de muro en concreto, para ampliación de ventana de flujo de agua sección 0,8m x 0,8m x 0,8m	UND	6	$ 204.800	$ 1.228.800
	SUB TOTAL				$ 96.000.000
				Administración 19%	$ 18.240.000
				Imprevistos 1%	$ 960.000
				Utilidad 5%	$ 4.800.000
	Subtotal				**$ 120.000.000**

Actividad No. 2 – REALIZAR EL MONTAJE DEL ALUMBRADO DECEMBRINO Y DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO.

Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Alquiler de Alumbrado decembrino para el Parque Francisco De Paula Santander	Global	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000
2	Alquiler de Alumbrado decembrino para el Parque Lineal	Global	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000
	Subtotal				**$ 200.000.000**

Actividad No 3: REALIZAR EL MONTAJE DE ESPACIOS BIODIVERSOS CON VALOR TURÍSTICO					
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
1	Establecimiento de 1 *arborétum*	Unidad	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000
2	Establecimiento de 1 *palmétum.*	Unidad	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000
Subtotal					**$ 20.000.000**

Valor Total del Proyecto	**$ 340.000.000**

Para constancia se firma a los 15 días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

EDNA GRIJALBA MONCAYO
Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

Redactor(a)/transcriptor(a): Luis Enrique Rivera Molano PU SFEA
Revisó: Edna Grijalba
Sub serie documental: Proyectos 2025