Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8043925
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 11:14:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0017-DRNR-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTAR) SEDES BUCARAMANGA Y CÚCUTA Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) SEDES BARRANCABERMEJA Y VALLEDUPAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	48 minutos de tiempo transcurrido *(10/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICONSTRUCIONES R&F SAS

COLOMBIA, Montería
Número de documento 901443757

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICONSTRUCIONES R&F SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	16600001617

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVICONSTRUCIONES R&F S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 9:44:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2025 10:45:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8043925_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(9/07/2025 11:46:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17448109	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	43.799.225,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	16/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17447455	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17442930	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	5/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.17442921	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	43.799.225,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	5/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	42.269.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8043925
Proveedor SERVICONSTRUCIONES R&F SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 1- 51
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 45 # 1- 51
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BUCARAMANGA, CALLE 45 # 1-51 TELEFONO:6076854966 - 6078019500 EXT 40003	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
2	Cementerio Central de Cúcuta, Avenida 17 No. 17-35, Barrio el Contento. 607-6854966 ext. 43504 celular 3105619272 - 3502822271	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
3	Calle 52 No. 8A-30 frente al Cristo Petrolero, Teléfono 607-6854966 ext. 42000 celular 3164025226	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja
4	Hospital Rosario Pumarejo de López, Calle 16 Carrera 17, (morgue). Teléfono 607-6854966 ext. 47000 47002 celular 3106428133.	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCONTR.8043925

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								51.528.500,00	42.269.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		77111602	El mantenimiento preventivo y correctivo incluye: Lavado y desinfección interna de cinco (5) pozos colectores; Retiro de lodos con equipo DE EXTRACCION POR SUCCION AL VACIO TIPO VACTOR. Aproximadamente cuatro (4) metros cúbicos. El proponente deberá remitir a la Entidad, copia de las actas de tratamiento y certificados de disposición final con empresas autorizadas por la autoridad competente, de los residuos recolectados y generados en la prestación del servicio donde se indique la cantidad de metros cúbicos recolectados.	1,00	VG	3.079.750,00	2.525.000,00	3.079.750,00	2.525.000,00
2		77111602	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de filtración a presión, incluye: Limpieza de los filtros y extracción y reposición de material filtrante. Cambio de medios filtrantes de los Filtros de Arenas y carbón así: - Arena 10 - 12 (torpedo) 50 kg - Grava de 1/8 en una cantidad de 75 kg - Arena 20 - 30 (fina) 100 kg - Carbón activado con una granulometria aprox. de 2 mm, en una cantidad total de 70 kg.	1,00	VG	1.947.500,00	1.596.000,00	1.947.500,00	1.596.000,00
3		77111602	Mantenimiento General en tablero de control eléctrico y redes del sistema, incluye: desarme de los contactores, limpieza de platinos y verificación del estado de las bobinas, si fuese necesario efectuar el cambio de las mismas, protecciones, pulsadores, testigos, cableado eléctrico y todos los elementos para el correcto funcionamiento del sistema.	1,00	VG	1.061.750,00	870.000,00	1.061.750,00	870.000,00
4		72151802	Suministro y cambio de la tubería y accesorios para alta presión en PVC de 1" (una pulgada) del sistema filtrante de la PTAR **Mis observaciones:** Revisar en los estudios previos el numeral, 3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, Ítem 4, - PTAR Bucaramanga.	1,00	VG	2.125.000,00	1.740.000,00	2.125.000,00	1.740.000,00
5		72151802	Suministro e instalación de cuatro (4) tanques para almacenamiento de insumos para las bombas dosificadoras. (Tanque con tapa. Medidas aproximadas: Alto: 70 cm, Ancho: 68 cm, diámetro: 59 cm. Capacidad 120 litros). Material peletizado, color a escoger.	4,00	UN	290.000,00	204.000,00	1.160.000,00	816.000,00
6		72151802	Suministro y cambio de cajas de paso plásticas eléctricas con tapa, que cubran cableado eléctrico expuesto.	4,00	UN	51.000,00	48.000,00	204.000,00	192.000,00
7		72151802	Suministro e instalación de flotador eléctrico (switch flotador de nivel, alto, bajo). Función: Doble función (llenado o vaciado); Voltaje Máximo de entrada: 250V; Amperaje Máximo: 16 amp; Longitud del cable: mínimo 3 metros.	2,00	UN	282.500,00	230.000,00	565.000,00	460.000,00
8		77111602	Mantenimiento Preventivo a dos (2), Electro bombas centrifugas de superficie de 1 HP incluye: Revisión del bobinado general, cambio de rodamientos SKF o de las mismas características, cambio de sello 14 mm botón, cambio de O-Ring, ajuste de tapas, armado general y Pintura. Mantenimiento de tuberías de interconexión de presión en PVC, cambio de llaves terminales y de manómetro para el control de la presión.	2,00	UN	732.500,00	600.000,00	1.465.000,00	1.200.000,00
9		77111602	Mantenimiento Preventivo a cuatro (4) Electro Bombas Sumergibles de 1 HP. Incluye: Cambio de rodamientos, sello mecánico, ajuste de tapas, barnizado de estator y cambio de aceite dieléctrico y demás accesorios para su normal funcionamiento.	4,00	UN	950.000,00	780.000,00	3.800.000,00	3.120.000,00
10		72151802	Suministro y cambio de las telas del sistema filtrante del filtro prensa.	1,00	VG	1.884.500,00	1.550.000,00	1.884.500,00	1.550.000,00
11		72151802	Suministro e instalación de mangueras flexibles de acople (lavamanos, lavaplatos), del sistema de filtro prensa (40 cms aproximadamente c/u).	9,00	UN	195.000,00	159.000,00	1.755.000,00	1.431.000,00
12		72151802	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de nueve (9) niples en PVC roscable de ½ pulgada	9,00	UN	39.000,00	32.000,00	351.000,00	288.000,00
13		77111602	Mantenimiento preventivo al compresor. Incluye: cambio de aceite, calibración de arrancador, ajuste de elementos complementarios del sistema (tuercas, racores, acoples, etc.) que eviten fugas en el sistema. Limpieza general del equipo.	1,00	VG	692.500,00	560.000,00	692.500,00	560.000,00
14		77111602	Mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas dosificadoras de productos químicos: Incluye cuatro (4), bombas dosificadoras tipo diafragma.	4,00	UN	600.000,00	495.000,00	2.400.000,00	1.980.000,00
15		72151802	Suministro y cambio de las mangueras, que hacen parte del sistema de dosificación en las bombas y tanques acumuladores (para intemperie) aproximadamente 50 metros. El material sobrante debe ser entregado a la Entidad.	50,00	M	48.750,00	40.000,00	2.437.500,00	2.000.000,00
16		72151802	Lijar y limpiar, aplicar cromato de zinc con capa final seca mínimo de cuatro (4) mils y acabado en dos (2) capas de esmalte para exterior, del mismo color a estructura metálica del filtro prensa.	1,00	UN	925.000,00	623.000,00	925.000,00	623.000,00
17		72151802	Lijar, limpiar, aplicar cromato de zinc con capa final seca mínimo de cuatro (4) mils y acabado en dos (2) capas de esmalte para exterior, color a escoger, a toda la estructura metálica, tubería, pérgola. **Mis observaciones:** Revisar en los Estudios Previos el numeral, 3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, Ítem 17, - PTAR Bucaramanga.	1,00	UN	2.125.000,00	1.745.000,00	2.125.000,00	1.745.000,00
18		72151802	Limpieza de los techos (pérgola) que componen la estructura de intemperie de la PTAR.	2,00	UN	635.000,00	520.000,00	1.270.000,00	1.040.000,00
19		40101701	Retiro de lodos con equipo DE EXTRACCION POR SUCCION AL VACIO TIPO VACTOR. Aproximadamente cinco (5) metros cúbicos. El proponente deberá remitir a la Entidad copia de las actas de tratamiento y certificados de disposición final con empresas autorizadas por la autoridad competente, de los residuos recolectados y generados en la prestación del servicio donde se indique la cantidad de metros cúbicos recolectados.	5,00	M3	565.000,00	463.000,00	2.825.000,00	2.315.000,00
20		72101511	Suministro y cambio de una lámpara ultravioleta germicida de 30w, con las adecuaciones necesarias para la instalación de una válvula universal en PVC del diámetro de la tubería existente, con sus correspondientes accesorios, para fácil manipulación e intervenciones futuras. La segunda (2), lámpara se debe entregar al supervisor del contrato.	2,00	UN	317.500,00	260.000,00	635.000,00	520.000,00
21		72101511	Suministro y cambio de platinas de electrolisis de cobre y zinc de 15 cm de largo, 3 cm de ancho y 9 mm de espesor.	4,00	UN	500.000,00	410.000,00	2.000.000,00	1.640.000,00
			Mantenimiento Preventivo a dos (2) Electro Bombas Sumergibles de 1 HP. Incluye: Cambio de rodamientos, sello mecánico,						

22	72101511	ajuste de tapas, barnizado de estator y cambio de aceite dieléctrico y demás accesorios para su normal funcionamiento.	2,00	UN	832.500,00	682.000,00	1.665.000,00	1.364.000,00
23	72101511	Revisión y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico de controles, ajuste de tornillería de los diferentes elementos eléctricos y electrónicos, del cableado externo de los equipos, cambio de las soldaduras de los terminales eléctricos de los diferentes componentes si fuese necesario, aplicar desplazador de humedad donde se requiera.	1,00	VG	775.000,00	635.000,00	775.000,00	635.000,00
24	72101511	Revisión y mantenimiento preventivo al dosificador de cloro.	1,00	UN	600.000,00	495.000,00	600.000,00	495.000,00
25	72101511	Revisión y mantenimiento preventivo al dosificador de alumbre.	1,00	UN	600.000,00	492.000,00	600.000,00	492.000,00
26	72101511	Suministro de un cono de sedimentación Imhoff de 1000 ml graduado que incluya soporte. Fabricado con material de policarbonato de alta calidad y transparente permitiendo una visualización clara de los sólidos sedimentados, resistencia a los impactos.	1,00	UN	965.000,00	682.000,00	965.000,00	682.000,00
27	72101511	Suministro de un KIT analizador o medidor de PH, que incluya: goteros rojo fenol y ortotolidina Solución indicadora para Prueba de Hidrógeno (PH) Volumen: 20 ml Ortotolidina OTO: Solución indicadora para prueba de cloro (CL) Volumen: 20 ml Incluye: tubos de ensayo; medidores, estuche.	1,00	UN	540.000,00	442.000,00	540.000,00	442.000,00
28	72101511	Suministro de una (1) electrobomba sumergible de un (1) HP de Potencia, tensión 110 V, con las siguientes características: - Caudal hasta 650 l/min (39 m3/h) - Altura manométrica hasta 14 m - Profundidad máxima de utilizo hasta 5 m - Temperatura máxima del fluido hasta +40 grados centígrados - Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión hasta 50 mm - Para aguas inmundas y cargadas - Cuerpo Bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis con boca roscada - Base acero inoxidable AISI 304 - Rodete tipo vortex en acero inoxidable AISI 304 - Caja portamotor en Acero inoxidable AISI 304 - Tapa motor en acero inoxidable AISI 304 - Eje motor en Acero inoxidable - Doble sello mecánico en el eje con cámara de aceite intercalada - Motor eléctrico con protección térmica incorporada en el bobinado - Interruptor con flotador externo - Garantía mínima: Dos (2) años	1,00	UN	2.525.000,00	2.070.000,00	2.525.000,00	2.070.000,00
29	72101511	MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR) DE LA SEDE DE BARRANCABERMEJA **Mis observaciones:** Revisar las especificaciones técnicas establecidas en los Estudios Previos.	1,00	VG	4.975.000,00	4.078.000,00	4.975.000,00	4.078.000,00
30	72101511	MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR) DE LA SEDE DE VALLEDUPAR **Mis observaciones:** Revisar las especificaciones técnicas establecidas en los Estudios Previos.	1,00	VG	4.175.000,00	3.800.000,00	4.175.000,00	3.800.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS - MiC-0013-DRNR-2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS - MiC-0013-DRNR-2025.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0017-DRNR-2025.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0017-DRNR-2025.pdf	(detalle)
RUT SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S.pdf	RUT SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S.pdf	(detalle)
2.ANEXO Nº 2 - FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	2.ANEXO Nº 2 - FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	42.269.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	42.269.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000955	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	128125	CDP	Generado	51.528.500 COP	42.269.000 COP	29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 51.528.500 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 42.269.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 3/07/2025 12:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	442225	Presupuestal (CDP)	4/07/2025 12:00 AM	Generado	42.269.000 COP	42.269.000 COP	0 COP	C-2999-0800-23-53105B-2999011-02 C-2999-0800-23-53105B-2999016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 42.269.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 42.269.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 10/07/2025 8:47 AM