Sahagún, 7 de mayo de 2025

Señor,
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA STPGA

Ref. COTIZACION MANTENIMIENTO PARA MALLA ESLABONADA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL

Cordial saludo,

Por este medio me permito presentar la cotizacion solicitada.

INGENIERÍA
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES
ISC


# INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S
# Nit: 901203488 - 0

**OBJETO:** **MANTENIMIENTO PARA MALLA ESLABONADA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL**

## COTIZACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | **MATENIMIENTO** | | | | |
| 1.1 | Reemplazo de parales metalicos en tuberia galvanizada de 3", incluye anclaje, soldadura y pintura anticorrosiva gris. | Unidad | 5 | $ 230.000.00 | $ 1.150.000.00 |
| 1.2 | Reparación de malla eslabonada de 3 m de altura en secciones e 1.5 m de ancho por 3 m de altura, incluye desmonte de la seccion a intervenir, traslapo y soldadura para union con el marco existente. | Unidad | 21 | $ 140.000.00 | $ 2.940.000.00 |
| 1.3 | Pintura anticorrosiva para malla eslabonada del cerramiento, incluye pintura para tubos galvanizados que hacen parte del cerramiento. | M2 | 570.3874272 | $ 30.000.00 | $ 17.111.622.82 |
| 1.4 | Soldadura de malla eslabonada al marco existente en la parte inferior de la malla realizado en puntos criticos de la malla. | ML | 125.4 | $ 14.500.00 | $ 1.818.300.00 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 23.019.922.82** |

| | | |
|---|---|---|
| | **COSTOS DIRECTOS** | **$ 23.019.922.82** |
| | ADMINISTRACION 25 % | **$ 5.754.980.70** |
| | UTILIDAD 5 % | **$ 1.150.996.14** |
| | **COSTO TOTAL** | **$ 29.925.899.66** |



**JORGE MORALES ALEMAN.**
**Representante Legal**
**INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC SAS**

*Dirección: Calle 11 No. 10 – 33 Bosque Centro - Sahagún – Córdoba*

*Tel: 3043293398 – 3006432900*
*Correo: Ingenieriajjmm@gmail.com*