Código | CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URB LAS MERCEDES PARQUE — **CODIGO: 01-546**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MEDIDA
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	6,72	$ 346.322,00	$ 2.327.284,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
20	15419	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	UND		$ 2.332.781,00	$ -	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	149,63	$ 679.825,00	$ 101.722.215,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	149,63	$ 88.406,00	$ 13.228.190,00	
43	14818	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 2.314.636,00	$ 2.314.636,00	
46	13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	159,43	$ 12.211,00	$ 1.946.800,00	
47	10868	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	62,50	$ 35.512,00	$ 2.219.500,00	
48	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML	2,00	$ 19.714,00	$ 39.428,00	
57	20709	Columpio Combinado con cesta incluyente	UND	1,00	$ 30.870.367,00	$ 30.870.367,00	
		NO PREVISTOS					
NP-1	10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UND	1,00	$ 352.489,48	$ 352.489,00	
NP-2	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	1,00	$ 1.282.828,30	$ 1.282.828,00	
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	3,00	$ 41.419,77	$ 124.259,00	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	1,00	$ 672.487,86	$ 672.488,00	
NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	39,45	$ 30.682,70	$ 1.210.433,00	
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un	37,00	$ 307.210,57	$ 11.366.791,00	
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	15,93	$ 120.537,53	$ 1.920.163,00	EXCAVACION CONFORMACION PLACA JUEGO 159.42 *0.10
NP-8	16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UND		$ 14.733.858,45	$ -	
NP-9	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 27.354,67	$ -	
NP-10	20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN		$ 227.941,86	$ -	
NP-11	IDU-3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$ 103.219,00	$ 103.219,00	
NP-12	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 181,74	$ -	
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN		$ 6.223.791,99	$ -	
NP-14	12495	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)	UN		$ 191.865,00	$ -	
NP-15	16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN		$ 569.670,89	$ -	
NP-16	16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN		$ 835.318,09	$ -	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3		$ 233.460,56	$ -	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3		$ 215.830,00	$ -	LLENO DE BASE DEMOLIDAS JUEGO DESMONTADO 0.6*0.6*0.7*12
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	159,43	$ 1.690,43	$ 269.505,00	
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML	127,12	$ 4.200,00	$ 533.904,00	cara externa bordillo z. juegos+ cuneta + loseta
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	131,37	$ 8.650,35	$ 1.136.396,00	para conformacion dados paral baranda L=0,2*4*6un+ CORTES DILATACIONES PLACA JUEGOS
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1,00	$ 61.428,00	$ 61.428,00	
NP-25	13917	Banca M-40 (desmonte)	UN	2,00	$ 49.413,69	$ 98.827,00	
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj;6M3)	m3	20,71	$ 8.571,00	$ 177.497,00	
NP-27	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ml	36,67	$ 49.402,14	$ 1.811.576,00	perimetro L = 47,3- dados existentes (44*0,25)
NP-28	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	un	2,00	$ 1.123.484,80	$ 2.246.970,00	
NP-29	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	un	2,00	$ 1.011.221,74	$ 2.022.443,00	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	159,43	$ 13.182,05	$ 2.101.614,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
	15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)	UN	2,00	$ 70.728,30	$ 141.457,00	desagües placa zona de juegos
					COSTO DIRECTO	**$ 185.040.116,00**	184.320.325,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 6.783.016,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 3.381.053,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 3.029.107,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 44.409.628,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 1.850.401,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 9.252.006,00
VALOR TOTAL				**$ 253.745.327,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I — **CODIGO:01-517**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MEDIDA
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
50	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML	20,00	$ 11.606,00	$ 232.120,00	
		NO PREVISTOS					
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	1,00	$ 672.487,86	$ 672.488,00	
NP-9	13253	Limpieza tuberia existente**	ML	15,00	$ 27.354,67	$ 410.320,00	
NP-10	20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN	1,00	$ 227.941,86	$ 227.942,00	
NP-11	IDU-3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$ 103.219,00	$ 103.219,00	
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML	43,40	$ 4.200,00	$ 182.280,00	BORDILLOS ZONA ADOQUIN CTO L = 11,2+11,2+11,6+11,6
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1,00	$ 61.428,00	$ 61.428,00	
NP-42	10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2	21,60	$ 52.965,33	$ 1.144.051,00	PINTURA M-40
					COSTO DIRECTO	**$ 3.566.627,00**	

$ 2.801.728,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 130.742,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 65.169,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 58.386,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 855.990,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 35.666,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 178.331,00
VALOR TOTAL				**$ 4.890.911,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMANA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN ALTA BLANCA — **CODIGO: 01-003**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MEDIDA
29	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 5.595.492,00	$ 5.595.492,00	
		NO PREVISTOS					
NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	21,57	$ 30.682,70	$ 661.826,00	
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un	1,00	$ 307.210,57	$ 307.211,00	ZONA JUEGOS
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN	1,00	$ 6.223.791,99	$ 6.223.792,00	
NP-14	12495	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)	UN	1,00	$ 191.865,00	$ 191.865,00	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	3,64	$ 8.650,35	$ 31.487,00	PARA INSTALACION BASES EQUIPOS GYM
NP-30	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	24,00	$ 10.105,79	$ 242.539,00	MANTENIMINETO BARANDA ZONA JUEGOS
NP-48		COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 4.440.340,08		
STO DIRECTO						**$ 13.254.212,00**	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 485.860,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 242.181,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 216.971,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 3.181.011,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 132.542,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 662.711,00
VALOR TOTAL				**$ 18.175.488,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN BALMORAL — **CODIGO: 01-395**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MEDIDA
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND	5,00	$ 114.439,00	$ 572.195,00	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	43,98	$ 15.015,00	$ 660.360,00	RETIRO CESPED BORDE CERRAMINETO JUEGOS
16	12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UND	2,00	$ 117.861,00	$ 235.722,00	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	2,13	$ 346.322,00	$ 737.666,00	
18	14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UND	10,00	$ 45.283,00	$ 452.830,00	
53	14852	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UND	2,00	$ 172.283,00	$ 344.566,00	
		NO PREVISTOS					
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	4,00	$ 41.419,77	$ 165.679,00	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	3,00	$ 672.487,86	$ 2.017.464,00	
NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	88,83	$ 30.682,70	$ 2.725.544,00	
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un	15,00	$ 307.210,57	$ 4.608.159,00	CAMBIO MODULOS E MAL ESTADO EN ZONA JUEGOS
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	4,72	$ 120.537,53	$ 569.359,00	62,98m x 0,30 x 0,25
NP-15	16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN	2,00	$ 569.670,89	$ 1.139.342,00	
NP-16	16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN	2,00	$ 835.318,09	$ 1.670.636,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	1,89	$ 215.830,00	$ 407.789,00	62.98* ANCHO 0.3*ESPESOR 0.1
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	6,14	$ 8.571,00	$ 52.631,00	
NP-27	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ml	62,98	$ 49.402,14	$ 3.111.347,00	90,96-27,98=62,98m
NP-30	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	180,00	$ 10.105,79	$ 1.819.042,00	MANTENIMINETO BARANDA ZONA JUEGOS
NP-31	100117	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML	2,20	$ 77.682,00	$ 170.900,00	MANTENIMINETO BARANDA ZONA JUEGOS
NP-32	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN	7,00	$ 53.383,22	$ 373.683,00	
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN	4,00	$ 46.861,96	$ 187.448,00	
NP-48		COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 4.440.340,08	$ 13.321.020,00	
	15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)	UN		$ 70.728,30		
	15178	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	4,68	$ 85.327,60	$ 399.333,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 35.742.715,00**	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 1.310.221,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 653.091,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 585.108,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 8.578.252,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 357.427,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 1.787.136,00
VALOR TOTAL				**$ 49.013.950,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR — **CODIGO:01-016**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MEDIDA
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	336,00	$ 7.528,00	$ 2.529.408,00	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND	2,00	$ 114.439,00	$ 228.878,00	
27	16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 4.740.020,00	$ 4.740.020,00	
28	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 5.660.389,00	$ 5.660.389,00	
29	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 5.595.492,00	$ 5.595.492,00	
30	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 6.861.263,00	$ 6.861.263,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	235,87	$ 88.406,00	$ 20.852.323,00	PLACA ZONA JUEGOS ((3,1416*8*8)/2)+ SENDEROS ACCESO ORIENTAL (40,5*1,5+18,52*1,52) PLACAS NUEVAS COSTADO OCCIDENTAL
		NO PREVISTOS					
NP-2	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	1,00	$ 1.282.828,30	$ 1.282.828,00	
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	41,70	$ 120.537,53	$ 5.026.777,00	ZONA JUEGOS (100,53*0,1)+SENDERO OCCIDENTAL SE RETIRAN 5 CM PARA RETIRO MATERIAL CONTAMINADO DEML(40,5*1,52*0,05)+(18,5*1,52*0,05)+SENDERO OCCIDENTAL SE RETIRAN 10 CM PARA MEJORAMINETO BASE PLACAS NUEVAS
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN	1,00	$ 6.223.791,99	$ 6.223.792,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	29,03	$ 215.830,00	$ 6.265.761,00	BASE PARA MEJORAMINETO PIUSO EN SECTOR DE PLACAS NUEVAS SENDERO OCCIDENTAL (44,8*2+10,1*2+24,3*1,3+ SENDERO ORIENTAL
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	235,87	$ 1.690,43	$ 398.722,00	AREA PLACA CTO ((3,1416*8*8)/2)+(40,5*1,52+18,5*1,52) + AREA CTO ESTAMPADO 44,8*2+10,1*2+4*2+24,3*1,3
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML	74,20	$ 4.200,00	$ 311.640,00	LIMPIEZA JUNTAS ZONA GYM
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	19,20	$ 8.650,35	$ 166.087,00	CORTE PLACA CONFORMACION DADOS GYM 04* 4 LADOS 12 UN
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	54,21	$ 8.571,00	$ 464.667,00	
NP-34	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	255,99	$ 35.026,48	$ 8.966.429,00	SENDERO CENTRAL L= 44,8*2+21,6*2+ SENDERO ACCESO ORIENTAL 40,5*1,52+18,5*1,52+ SENDERO ACCESO OCCIDENTAL L 2*24,3+PLACA DEM PARA
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	235,87	$ 13.182,05	$ 3.109.250,00	AREA PLACA CTO ((3,1416*8*8)/2)+(40,5*1,52+18,5*1,52) + AREA CTO ESTAMPADO 44,8*2+10,1*2+4*2+24,3*1,3
NP-37	13574	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	ML	74,20	$ 14.093,91	$ 1.045.768,00	
NP-47	14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	UN	1,00	$ 1.226.656,00	$ 1.226.656,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 83.160.780,00**	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 3.048.425,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 1.519.514,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 1.361.342,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 19.958.587,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 831.608,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 4.158.039,00
VALOR TOTAL				**$ 114.038.295,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN LOS MOLINOS

CODIGO:01-117

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	900,00	$ 7.528,00	$ 6.775.200,00	90 x 10
2	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UND		$ 877.148,00	$ -	
3	10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	M2		$ 197.197,00	$ -	
4	10301	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UND		$ 533.443,00	$ -	
5	10356	BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **	UND		$ 409.471,00	$ -	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT		$ 95.558,00	$ -	
7	10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3		$ 150.290,00	$ -	
8	10826	Rampa en concreto e=0.07 5.3-1 blando geoLafay**	M2		$ 122.739,00	$ -	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND	2,00	$ 114.439,00	$ 228.878,00	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2		$ 15.015,00	$ -	
11	12030	Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal	M2		$ 177.344,00	$ -	
12	12065	BordilloprefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	223,90	$ 88.808,00	$ 19.884.111,00	sendero central 87+87+ sectores accesos 5.5+5.5+5.5+ sectores sobre carreras 16.6+16.6+16.9+16.9+ adicionales15 15ml adicionales
13	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3		$ 116.138,00	$ -	
14	12723	Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	M2	250,00	$ 21.589,00	$ 5.397.250,00	
15	12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UND		$ 42.898,00	$ -	
16	12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UND		$ 117.861,00	$ -	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 346.322,00	$ -	
18	14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UND		$ 45.283,00	$ -	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
20	15419	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	UND		$ 2.332.781,00	$ -	
21	15505	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 1.196.827,00	$ -	
22	15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 1.688.194,00	$ -	
23	15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 829.458,00	$ -	
24	15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	UND		$ 3.712.176,00	$ -	
25	15509	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 2.704.170,00	$ -	
26	15919	Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir	M2		$ 26.963,00	$ -	
27	16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UND		$ 4.740.020,00	$ -	
28	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND		$ 5.660.389,00	$ -	
29	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND		$ 5.595.492,00	$ -	
30	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND		$ 6.861.263,00	$ -	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND		$ 123.253.645,00	$ -	
32	16128	Juego La Estrella-Incluyente-Niños:2-6Años(Resorte	UND		$ 7.192.855,00	$ -	
33	16131	Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UND		$ 64.891.776,00	$ -	
34	16564	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND		$ 9.966.364,00	$ -	
35	16565	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UND		$ 10.662.379,00	$ -	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2		$ 541.294,00	$ -	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2		$ 679.825,00	$ -	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2		$ 88.406,00	$ -	
39	14785	ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 127.526,00	$ 127.526,00	
40	14616	CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	UND	2,00	$ 86.982,00	$ 173.964,00	
41	14842	JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)	UND		$ 309.376,00	$ -	
42	14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	UND		$ 84.851,00	$ -	
43	14818	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UND		$ 2.314.636,00	$ -	
44	14887	Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)	UND		$ 452.714,00	$ -	
45	12824	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	ML		$ 30.412,00	$ -	
46	13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2		$ 12.211,00	$ -	
47	10868	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2		$ 35.512,00	$ -	
48	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 19.714,00	$ -	
49	12697	Instalación baranda M-83ES***	ML		$ 97.348,00	$ -	
50	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 11.606,00	$ -	
51	12399	Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UND	2,00	$ 11.151,00	$ 22.302,00	
52	10915	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	ML		$ 18.961,00	$ -	
53	14852	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UND		$ 172.283,00	$ -	

54	16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UND		$ 283.840,00	$ -		
55	19254	RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale)	M3		$ 54.323,00	$ -		
56	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 904.777,00	$ -		
57	20709	Columpio Combinado con cesta incluyente	UND		$ 30.870.367,00	$ -		
58	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND		$ 123.253.645,00	$ -		
59	16073	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UND		$ 10.565.379,00	$ -		$ 33.142.010,00
		NO PREVISTOS						$ 33.142.010,00
NP-1	10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UND		$ 352.489,48	$ -		
NP-2	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND		$ 1.282.828,30	$ -		
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	2,00	$ 41.419,77	$ 82.840,00		
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	2,00	$ 672.487,86	$ 1.344.976,00		
NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML		$ 30.682,70	$ -		
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un		$ 307.210,57	$ -		
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3		$ 120.537,53	$ -		
NP-8	16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UND		$ 14.733.858,45	$ -		
NP-9	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 27.354,67	$ -		
NP-10	20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN		$ 227.941,86	$ -		
NP-11	IDU-3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN		$ 103.219,00	$ -		
NP-12	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 181,74	$ -		
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN		$ 6.223.791,99	$ -		
NP-14	12495	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)	UN		$ 191.865,00	$ -		
NP-15	16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN		$ 569.670,89	$ -		
NP-16	16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN		$ 835.318,09	$ -		
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3		$ 233.460,56	$ -		Sendero y accesos según plano: (85,9 x 1,8 + 14,8 x 1,8 x 2) x 0,15
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3		$ 215.830,00	$ -		Sendero y accesos según plano: (85,9 x 1,8 + 14,8 x 1,8 x 2) x 0,20
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2		$ 10.248,68	$ -		Sendero y accesos según plano: (85,9 x 1,8 + 14,8 x 1,8 x 2) x 1,1
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2		$ 1.690,43	$ -		Sendero y accesos según plano: 85,9 x 1,8 + 14,8 x 1,8 x 2
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	86,00	$ 127.554,74	$ 10.969.708,00		Sendero y accesos según plano: (85,9 x 2,2 + 14,8 x 2,2x 2) x0,45
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML		$ 4.200,00	$ -		
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML		$ 8.650,35	$ -		
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN		$ 61.428,00	$ -		
NP-25	13917	Banca M-40 (desmonte)	UN		$ 49.413,69	$ -		
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	341,65	$ 8.571,00	$ 2.928.297,00		
NP-27	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ml		$ 49.402,14	$ -		
NP-28	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	un		$ 1.123.484,80	$ -		
NP-29	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	un		$ 1.011.221,74	$ -		
NP-30	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 10.105,79	$ -		
NP-31	100117	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML		$ 77.682,00	$ -		
NP-32	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN		$ 53.383,22	$ -		
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN		$ 46.861,96	$ -		
NP-34	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 35.026,48	$ -		
NP-35	10433	Desmonte y retiro adoquin **	M2	0,00	$ 19.709,92			
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	0,00	$ 13.182,05	$ -		Sendero y accesos según plano: 85,9 x 1,8 + 14,8 x 1,8 x 2
NP-37	13574	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	ML		$ 14.093,91	$ -		
NP-38	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UN		$ 190.952,64	$ -		
NP-39	ESTRUCTURA APU CIO 13017	Loceta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)	ML	41,60	$ 146.552,65	$ 6.096.590,00		esquinas10.5+10.5+7+ contra bordes rampas 5.4+5.4+ accesos en senderos laterales1.6+1.2
NP-40	13994	INSTALACION DOTACION	un		$ 367.138,36	$ -		
NP-41	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	un		$ 36.973,70	$ -		
NP-42	10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2		$ 52.965,33	$ -		
NP-43	10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN		$ 252.122,96	$ -		
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	272,14	$ 236.457,76	$ 64.350.561,00		paños internos sendero central(7*1.6*11)+(4.24*1.6)+ senderos laterales(16.6*1.6)+(16.9*1.6)
NP-45	10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN		$ 2.774.389,16	$ -		
NP-46	ESTRUCTURA APU CIO 13005	Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM	M2	6,00	$ 237.506,51	$ 1.425.039,00		rampas acceso al parque 3*1*2
NP-47	14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	UN		$ 1.226.656,00	$ -		
NP-48		COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 4.440.340,08	$ -		
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN		$ 2.204.629,69	$ -		
NP-50		CANASTA COLUMPIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 8.416.065,00	$ -		
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	43,35	$ 69.612,61	$ 3.017.707,00		Cenefa adicional: 1,2x2 + 0,8x2 = 4
NP-52	15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)	UN		$ 70.728,30	$ -		

NP-53	15178	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN		$ 85.327,60	$ -	
NP-54	14786	ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)	un	2,00	$ 114.029,80	$ 228.060,00	
NP-55	15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	m3	2,30	$ 394.149,28	$ 907.962,00	placas sillas + placas acceso + placa caseta vendedore
NP-56	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ml	34,00	$ 25.414,85	$ 864.105,00	srdinel para conformacion rampas Y SENDERO COST. OCCIDENTAL7.5+26.50
NP-57	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ml	7,20	$ 12.558,35	$ 90.420,00	bordillo caseta 4.4+2.8
NP-58	10782	Desmonte y reinstalacion canecas **	un	1,00	$ 108.619,31	$ 108.619,00	
NP-59	16253	Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)	M3		$ 34.989,65	$ -	
NP-60	10004	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	16,00	$ 46.778,79	$ 748.461,00	conformacion terreno en costado accesos por cambio de nivel entre el paraque y nivel del sardinel
NP-61	10723	Relleno en arena de rio suelta**	m3		$ 293.546,11	$ -	
NP-62	15479	Resiembra de césped común	M2		$ 16.202,59	$ -	
NP-63	10067	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML		$ 223.656,59	$ -	
NP-64	14017	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica	M3		$ 35.274,02	$ -	
NP-65	11702	Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML		$ 123.440,45	$ -	
NP-66	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 64.583,00	$ -	
NP-67	11321	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML	34,00	$ 118.212,43	$ 4.019.223,00	
Subtotal						$ -	
COSTO DIRECTO						**$ 130.324.578,00**	

$ 87.198.011,00

$ 109.884.097,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST		**3,6657%**	$ 4.777.308,00
COMPONENTE SOCIAL		**1,8272%**	$ 2.381.291,00
COMPONENTE TRANSITO		**1,6370%**	$ 2.133.413,00
ADMINISTRACIÓN		**24,0000%**	$ 31.277.899,00
IMPREVISTO		**1,0000%**	$ 1.303.246,00
UTILIDAD		**5,0000%**	$ 6.516.229,00
VALOR TOTAL			**$ 178.713.964,00**

	DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR CODIGO:01-009


Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	672,52	$ 7.528,00	$ 5.062.731,00	senderos y plazoleta 569.55+filtro (10.9*2.3)+(19*4.1)
2	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UND	6,00	$ 877.148,00	$ 5.262.888,00	
3	10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	M2		$ 197.197,00	$ -	
4	10301	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UND	2,00	$ 533.443,00	$ 1.066.886,00	Conexión filtro
5	10356	BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **	UND		$ 409.471,00	$ -	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT		$ 95.558,00	$ -	
7	10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3		$ 150.290,00	$ -	
8	10826	Rampa en concreto e=0.07 5.3-1 blando geoLafay**	M2		$ 122.739,00	$ -	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND		$ 114.439,00	$ -	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	245,08	$ 15.015,00	$ 3.679.876,00	Senderos +filtro
11	12030	Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal	M2		$ 177.344,00	$ -	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	378,8	$ 88.808,00	$ 33.640.470,00	2.2+30+34.2+5+5+5.8+32.6+33.3+15.8+12.7+6.5+25.2+3.8+28.6+5+58+1.6+53+15.5
13	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3		$ 116.138,00	$ -	
14	12723	Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	M2		$ 21.589,00	$ -	
15	12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UND		$ 42.898,00	$ -	
16	12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UND		$ 117.861,00	$ -	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 346.322,00	$ -	Areas de esquema arquitectónico de en AutoCad
18	14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UND		$ 45.283,00	$ -	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND		$ 532.779,00	$ -	
20	15419	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	UND		$ 2.332.781,00	$ -	
21	15505	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 1.196.827,00	$ -	
22	15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 1.688.194,00	$ -	
23	15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 829.458,00	$ -	
24	15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	UND		$ 3.712.176,00	$ -	
25	15509	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		$ 2.704.170,00	$ -	
26	15919	Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir	M2		$ 26.963,00	$ -	
27	16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UND		$ 4.740.020,00	$ -	
28	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 5.660.389,00	$ 5.660.389,00	
29	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 5.595.492,00	$ 5.595.492,00	
30	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND		$ 6.861.263,00	$ -	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND		$ 123.253.645,00	$ -	
32	16128	Juego La Estrella-Incluyente-Niños:2-6Años(Resorte	UND		$ 7.192.855,00	$ -	
33	16131	Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UND		$ 64.891.776,00	$ -	
34	16564	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 9.966.364,00	$ 9.966.364,00	
35	16565	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 10.662.379,00	$ 10.662.379,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2		$ 541.294,00	$ -	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2		$ 679.825,00	$ -	Areas de esquema arquitectónico de en AutoCad
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	68,16	$ 88.406,00	$ 6.025.753,00	Áreas de esquema arquitectónico de en AutoCad
39	14785	ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)	UND		$ 127.526,00	$ -	
40	14616	CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	UND		$ 86.982,00	$ -	
41	14842	JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)	UND		$ 309.376,00	$ -	
42	14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	UND		$ 84.851,00	$ -	

43	14818	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UND		$ 2.314.636,00	$ -	
44	14887	Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)	UND		$ 452.714,00	$ -	
45	12824	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	ML		$ 30.412,00	$ -	
46	13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2		$ 12.211,00	$ -	
47	10868	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	4,00	$ 35.512,00	$ 142.048,00	2 x 2 arreglo acceso
48	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 19.714,00	$ -	
49	12697	Instalación baranda M-83ES***	ML		$ 97.348,00	$ -	
50	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 11.606,00	$ -	
51	12399	Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UND		$ 11.151,00	$ -	
52	10915	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	ML		$ 18.961,00	$ -	
53	14852	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 172.283,00	$ 172.283,00	
54	16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UND		$ 283.840,00	$ -	
55	19254	RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale)	M3		$ 54.323,00	$ -	
56	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 904.777,00	$ -	
57	20709	Columpio Combinado con cesta incluyente	UND		$ 30.870.367,00	$ -	
58	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND		$ 123.253.645,00	$ -	
59	16073	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UND	1,00	$ 10.565.379,00	$ 10.565.379,00	
		NO PREVISTOS					
NP-1	10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UND		$ 352.489,48	$ -	
NP-2	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND		$ 1.282.828,30	$ -	
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	3,00	$ 41.419,77	$ 124.259,00	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	4,00	$ 672.487,86	$ 2.689.951,00	
NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML		$ 30.682,70	$ -	
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un		$ 307.210,57	$ -	
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	6,91	$ 120.537,53	$ 833.445,00	adicional en filtro(10.9*0.6*0.36)+(19*0.6*0.4)
NP-8	16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UND	1,00	$ 14.733.858,45	$ 14.733.858,00	
NP-9	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 27.354,67	$ -	
NP-10	20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN		$ 227.941,86	$ -	
NP-11	IDU-3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN		$ 103.219,00	$ -	
NP-12	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 181,74	$ -	
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN		$ 6.223.791,99	$ -	
NP-14	12495	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)	UN		$ 191.865,00	$ -	
NP-15	106092	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN		$ 569.670,89	$ -	
NP-16	16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN		$ 835.318,09	$ -	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	13,63	$ 233.460,56	$ 3.182.534,00	Áreas de esquema arquitectónico de en AutoCad
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	21,43	$ 215.830,00	$ 4.625.021,00	placa gym 68.16 *0.25+ sello fallos en senderos (8*2.2*0.05*2 un)+ fallo plazoleta acceso (5*5*0.1)+ sello rajon en sector filtro bajo tuberia (4.3*0.6*0.05)
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	74,98	$ 10.248,68	$ 768.405,00	(Senderos + zona caucho) x 1,1
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	130,94	$ 1.690,43	$ 221.345,00	fondo placa gym 68.16 + fondo fallos en senderos (8*2.2*2 un)+ fondo fallo plazoleta acceso (5*5)+ fondo fallo en sector filtro bajo tuberia (4.3*0.6)
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	52,85	$ 127.554,74	$ 6.740.885,00	zona gym 68.16 *0.55+fallos en senderos (8*2.2*0.4)+(8*2.2*0.25)+fallo plazoleta acceso (5*5*0.1)+faloo en sector filtro tubo (4.3*0.6*0.55)
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML		$ 4.200,00	$ -	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	37,00	$ 8.650,35	$ 320.063,00	DILATACION PLACA GYM
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN		$ 61.428,00	$ -	
NP-25	13917	Banca M-40 (desmonte)	UN		$ 49.413,69	$ -	
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	452,88	$ 8.571,00	$ 3.881.621,00	
NP-27	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ml	20,00	$ 49.402,14	$ 988.043,00	remates senderos nuevos contra existentes: 5x4

NP-28	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	un		$ 1.123.484,80	$ -	
NP-29	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	un		$ 1.011.221,74	$ -	
NP-30	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 10.105,79	$ -	
NP-31	100117	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML		$ 77.682,00	$ -	
NP-32	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN		$ 53.383,22	$ -	
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN		$ 46.861,96	$ -	
NP-34	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	11,00	$ 35.026,48	$ 385.291,00	
NP-35	10433	Desmonte y retiro adoquin **	M2		$ 19.709,92	$ -	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2		$ 13.182,05	$ -	
NP-37	13574	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	ML		$ 14.093,91	$ -	
NP-38	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UN		$ 190.952,64	$ -	
NP-39	ESTRUCTURA APU CIO 13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)	ML	39,63	$ 146.552,65	$ 5.807.882,00	
NP-40	13994	INSTALACION DOTACION	un		$ 367.138,36	$ -	
NP-41	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	un		$ 36.973,70	$ -	
NP-42	10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2		$ 52.965,33	$ -	
NP-43	10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN	1,00	$ 252.122,96	$ 252.123,00	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	297,87	$ 236.457,76	$ 70.433.674,00	S1 25.76+59.31+ S2 66.6+ S3 57.78+ S4 48.42+ PLAZA CENTRAL 9+31
NP-45	10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN		$ 2.774.389,16	$ -	
NP-46	ESTRUCTURA APU CIO 13005	Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM	M2		$ 237.506,51	$ -	
NP-47	14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	UN		$ 1.226.656,00	$ -	
NP-48		COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES	UN		$ 3.695.000,00	$ -	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
NP-50		CANASTA COLUMPIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 8.416.065,00	$ -	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	63,10	$ 69.612,61	$ 4.392.556,00	
NP-52	15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)	UN		$ 70.728,30	$ -	
NP-53	13659	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN		$ 85.327,60	$ -	
NP-54	14786	ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)	un		$ 114.029,80	$ -	
NP-55	15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	m3		$ 394.149,28	$ -	
NP-56	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ml	6,00	$ 25.414,85	$ 152.489,00	
NP-57	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ml		$ 12.558,35	$ -	
NP-58	10782	Desmonte y reinstalacion canecas **	un	2,00	$ 108.619,31	$ 217.239,00	
NP-59	16253	Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)	M3	11,10	$ 34.989,65	$ 388.350,00	8X2,2X0,4 8X2,2X0,25 4,3X0,6X0,55
NP-60	10004	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	134,40	$ 46.778,79	$ 6.287.069,00	CONFORMACIÓN nivelacion TERRENO sector costado FILTRO l= (10.9+3.7+19)*3.5
NP-61	10723	Relleno en arena de rio suelta**	m3	0,90	$ 293.546,11	$ 263.311,00	
NP-62	15479	Resiembra de césped común	M2	134,40	$ 16.202,59	$ 2.177.628,00	sector nivelado (10.9+3.7+19)*3.5
NP-63	10067	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	29,90	$ 223.656,59	$ 6.687.332,00	
NP-64	14017	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica	M3	6,91	$ 35.274,02	$ 243.899,00	relleno filtro (10.9*0.6*0.36)+(19*0.6*0.4)
NP-65	11702	Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	5,90	$ 123.440,45	$ 728.299,00	CONEXIÓN CAJAS - FILTRO
NP-66	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	68,16	$ 64.583,00	$ 4.401.977,00	
NP-67	11321	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML		$ 118.212,43	$ -	
						$ -	
Subtotal						$ -	
					COSTO DIRECTO	**$ 241.636.117,00**	240.522.362,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 8.857.655,00	
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 4.415.175,00	
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 3.955.583,00	
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 57.992.668,00	
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 2.416.361,00	
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 12.081.806,00	
VALOR TOTAL				**$ 331.355.365,00**	

	DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%	
		TOTAL A.I.U	30%	



ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE — **CODIGO:01-483**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	200,00	$ 7.528,00	$ 1.505.600,00	
2	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UND	2,00	$ 877.148,00	$ 1.754.296,00	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	3,00	$ 95.558,00	$ 286.674,00	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND	4,00	$ 114.439,00	$ 457.756,00	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	91,00	$ 88.808,00	$ 8.081.528,00	AutoCad
14	12723	Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	M2	45,00	$ 21.589,00	$ 971.505,00	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	36,00	$ 346.322,00	$ 12.467.592,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND	1,00	$ 123.253.645,00	$ 123.253.645,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	49,00	$ 541.294,00	$ 26.523.406,00	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	23,00	$ 679.825,00	$ 15.635.975,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	72,00	$ 88.406,00	$ 6.365.232,00	AutoCad
		NO PREVISTOS					
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	1,00	$ 672.487,86	$ 672.488,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	14,40	$ 233.460,56	$ 3.361.832,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	18,00	$ 215.830,00	$ 3.884.940,00	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	79,20	$ 10.248,68	$ 811.695,00	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	72,00	$ 1.690,43	$ 121.711,00	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	41,76	$ 127.554,74	$ 5.326.686,00	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	35,00	$ 8.650,35	$ 302.762,00	
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	136,23	$ 8.571,00	$ 1.167.602,00	
NP-35	10433	Desmonte y retiro adoquin **	M2	49,60	$ 19.709,92	$ 977.612,00	sendero cental longitud total 31*1.6
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	72,00	$ 13.182,05	$ 949.108,00	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	64,00	$ 236.457,76	$ 15.133.297,00	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	14,20	$ 69.612,61	$ 988.499,00	
NP-55	15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	m3	9,20	$ 394.149,28	$ 3.626.607,00	
NP-57	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ml	61,19	$ 12.558,35	$ 768.383,00	
NP-66	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 64.583,00		
NP-67	11321	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML		$ 118.212,43		
					COSTO DIRECTO	**$ 235.929.210,00**	235.089.451,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 8.648.457,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 4.310.899,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 3.862.161,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 56.623.010,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 2.359.292,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 11.796.461,00
VALOR TOTAL				**$ 323.529.490,00**	380.078.171,00

	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	5%
	TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO — **CODIGO:01-556**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	597,86	$ 7.528,00	$ 4.500.690,00	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	2,00	$ 95.558,00	$ 191.116,00	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND	4,00	$ 114.439,00	$ 457.756,00	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	103,00	$ 15.015,00	$ 1.546.545,00	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	99,96	$ 88.808,00	$ 8.877.248,00	AutoCad
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	51,35	$ 346.322,00	$ 17.783.635,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
21	15505	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 1.196.827,00	$ 1.196.827,00	
22	15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 1.688.194,00	$ 1.688.194,00	
23	15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 829.458,00	$ 829.458,00	
24	15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	UND	1,00	$ 3.712.176,00	$ 3.712.176,00	
25	15509	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 2.704.170,00	$ 2.704.170,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND	1,00	$ 123.253.645,00	$ 123.253.645,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	50,00	$ 541.294,00	$ 27.064.700,00	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	23,00	$ 679.825,00	$ 15.635.975,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	73,00	$ 88.406,00	$ 6.453.638,00	AutoCad
		NO PREVISTOS					AutoCad
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	3,00	$ 41.419,77	$ 124.259,00	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	1,00	$ 672.487,86	$ 672.488,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	14,60	$ 233.460,56	$ 3.408.524,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	18,25	$ 215.830,00	$ 3.938.898,00	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	80,30	$ 10.248,68	$ 822.969,00	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	73,00	$ 1.690,43	$ 123.401,00	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	42,34	$ 127.554,74	$ 5.400.668,00	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	53,40	$ 8.650,35	$ 461.929,00	DILATACION PLACA
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	2,00	$ 61.428,00	$ 122.856,00	
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	152,78	$ 8.571,00	$ 1.309.474,00	
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN	2,00	$ 46.861,96	$ 93.724,00	
NP-34	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	21,60	$ 35.026,48	$ 756.572,00	DEMOLICION PLACAS BANCAS 1.8*1*12UN
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	73,00	$ 13.182,05	$ 962.290,00	
NP-41	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	un	4,00	$ 36.973,70	$ 147.895,00	
NP-42	10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2	35,20	$ 52.965,33	$ 1.864.380,00	
NP-43	10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN	8,00	$ 252.122,96	$ 2.016.984,00	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	85,40	$ 236.457,76	$ 20.193.493,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	11,31	$ 69.612,61	$ 787.458,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 261.841.444,00**	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 9.598.322,00	
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 4.784.367,00	
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 4.286.344,00	
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 62.841.947,00	
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 2.618.414,00	
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 13.092.072,00	
VALOR TOTAL				**$ 359.062.910,00**	358.016.496,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL — CODIGO:01-407

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	150,00	$ 7.528,00	$ 1.129.200,00	
2	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UND	4,00	$ 877.148,00	$ 3.508.592,00	
4	10301	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UND	1,00	$ 533.443,00	$ 533.443,00	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	2,00	$ 95.558,00	$ 191.116,00	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND	4,00	$ 114.439,00	$ 457.756,00	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	71,84	$ 88.808,00	$ 6.379.967,00	AutoCad
15	12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UND	4,00	$ 42.898,00	$ 171.592,00	
16	12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UND	4,00	$ 117.861,00	$ 471.444,00	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	38,00	$ 346.322,00	$ 13.160.236,00	
18	14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UND	10,00	$ 45.283,00	$ 452.830,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND	1,00	$ 123.253.645,00	$ 123.253.645,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	49,00	$ 541.294,00	$ 26.523.406,00	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	23,00	$ 679.825,00	$ 15.635.975,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	75,00	$ 88.406,00	$ 6.630.450,00	AutoCad
		NO PREVISTOS					
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	4,00	$ 41.419,77	$ 165.679,00	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	4,00	$ 672.487,86	$ 2.689.951,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	15,00	$ 233.460,56	$ 3.501.908,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	18,75	$ 215.830,00	$ 4.046.813,00	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	82,50	$ 10.248,68	$ 845.516,00	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	75,00	$ 1.690,43	$ 126.782,00	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	43,50	$ 127.554,74	$ 5.548.631,00	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	28,00	$ 8.650,35	$ 242.210,00	DILATACION PLACA
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	120,25	$ 8.571,00	$ 1.030.694,00	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	75,00	$ 13.182,05	$ 988.654,00	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	46,96	$ 236.457,76	$ 11.104.057,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	13,40	$ 69.612,61	$ 932.809,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 232.460.765,00**	233.048.775,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 8.521.314,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 4.247.523,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 3.805.383,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 55.790.584,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 2.324.608,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 11.623.038,00
VALOR TOTAL				**$ 318.773.215,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMANA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN CODABAS

CODIGO:01-372

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	607,40	$ 7.528,00	$ 4.572.507,00	
2	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UND	7,00	$ 877.148,00	$ 6.140.036,00	
3	10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	M2		$ 197.197,00	$ -	
4	10301	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UND		$ 533.443,00	$ -	
5	10356	BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **	UND		$ 409.471,00	$ -	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	6,00	$ 95.558,00	$ 573.348,00	
7	10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3		$ 150.290,00	$ -	
8	10826	Rampa en concreto e=0.07 5.3-1 blando geoLafay**	M2		$ 122.739,00	$ -	
9	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UND		$ 114.439,00	$ -	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2		$ 15.015,00	$ -	
11	12030	Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal	M2		$ 177.344,00	$ -	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	37,98	$ 88.808,00	$ 3.372.928,00	AutoCad
13	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3		$ 116.138,00	$ -	
15	12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UND		$ 42.898,00	$ -	
16	12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UND		$ 117.861,00	$ -	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	76,25	$ 346.322,00	$ 26.407.053,00	
18	14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UND		$ 45.283,00	$ -	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND		$ 532.779,00	$ -	
20	15419	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	UND		$ 2.332.781,00	$ -	
21	15505	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	2,00	$ 1.196.827,00	$ 2.393.654,00	
22	15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 1.688.194,00	$ 1.688.194,00	
23	15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 829.458,00	$ 829.458,00	
24	15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	UND	2,00	$ 3.712.176,00	$ 7.424.352,00	
25	15509	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND	1,00	$ 2.704.170,00	$ 2.704.170,00	
26	15919	Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir	M2		$ 26.963,00	$ -	
27	16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 4.740.020,00	$ 4.740.020,00	
28	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 5.660.389,00	$ 5.660.389,00	
29	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 5.595.492,00	$ 5.595.492,00	
30	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 6.861.263,00	$ 6.861.263,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND		$ 123.253.645,00	$ -	
32	16128	Juego La Estrella-Incluyente-Niños:2-6Años(Resorte	UND		$ 7.192.855,00	$ -	
33	16131	Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UND		$ 64.891.776,00	$ -	
34	16564	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 9.966.364,00	$ 9.966.364,00	
35	16565	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 10.662.379,00	$ 10.662.379,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2		$ 541.294,00	$ -	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2		$ 679.825,00	$ -	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2		$ 88.406,00	$ -	AutoCad
39	14785	ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)	UND		$ 127.526,00	$ -	
40	14616	CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	UND		$ 86.982,00	$ -	
41	14842	JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)	UND		$ 309.376,00	$ -	
42	14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	UND		$ 84.851,00	$ -	
43	14818	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UND		$ 2.314.636,00	$ -	
44	14887	Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)	UND		$ 452.714,00	$ -	
45	12824	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	ML		$ 30.412,00	$ -	
46	13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2		$ 12.211,00	$ -	
47	10868	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	5,90	$ 35.512,00	$ 209.521,00	Rectángulo: 5,9 x 1
48	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 19.714,00	$ -	

49	12697	Instalación baranda M-83ES***	ML		$ 97.348,00	$ -	
50	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 11.606,00	$ -	
51	12399	Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UND		$ 11.151,00	$ -	
52	10915	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	ML		$ 18.961,00	$ -	
53	14852	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UND		$ 172.283,00	$ -	
54	16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UND		$ 283.840,00	$ -	
55	19254	RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale)	M3		$ 54.323,00	$ -	
56	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 904.777,00	$ -	
57	20709	Columpio Combinado con cesta incluyente	UND		$ 30.870.367,00	$ -	
58	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND		$ 123.253.645,00	$ -	
59	16073	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UND	1,00	$ 10.565.379,00	$ 10.565.379,00	
		NO PREVISTOS					
NP-1	10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UND		$ 352.489,48	$ -	
NP-2	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND		$ 1.282.828,30	$ -	
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND		$ 41.419,77	$ -	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 672.487,86	$ -	
NP-5	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML		$ 30.682,70	$ -	
NP-6	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	un		$ 307.210,57	$ -	
NP-7	12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3		$ 120.537,53	$ -	
NP-8	16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UND	1,00	$ 14.733.858,45	$ 14.733.858,00	
NP-9	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 27.354,67	$ -	
NP-10	20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN	5,00	$ 227.941,86	$ 1.139.709,00	
NP-11	IDU-3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	5,00	$ 103.219,00	$ 516.095,00	
NP-12	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 181,74	$ -	
NP-13	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	UN	1,00	$ 6.223.791,99	$ 6.223.792,00	
NP-14	12495	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)	UN		$ 191.865,00	$ -	
NP-15	16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN	2,00	$ 569.670,89	$ 1.139.342,00	
NP-16	16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN	2,00	$ 835.318,09	$ 1.670.636,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3		$ 233.460,56	$ -	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3		$ 215.830,00	$ -	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2		$ 10.248,68	$ -	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2		$ 1.690,43	$ -	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3		$ 127.554,74	$ -	
NP-22		LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	ML		$ 4.200,00	$ -	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	19,20	$ 8.650,35	$ 166.087,00	CORTE PARA INSTALACION EQUIPO GY 0.4*4LADOS *12 UN
NP-24	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN		$ 61.428,00	$ -	
NP-25	13917	Banca M-40 (desmonte)	UN		$ 49.413,69	$ -	
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	0,00	$ 8.571,00	$ -	
NP-27	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ml		$ 49.402,14	$ -	
NP-28	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	un		$ 1.123.484,80	$ -	
NP-29	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	un		$ 1.011.221,74	$ -	
NP-30	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 10.105,79	$ -	
NP-31	100117	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML		$ 77.682,00	$ -	
NP-32	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN		$ 53.383,22	$ -	
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN		$ 46.861,96	$ -	
NP-34	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	1,92	$ 35.026,48	$ 67.251,00	DEMOLICION PLACA EXISTENTE EN ZONA VERDE (4.2*4.2)+ DEMOLICION PLACA PARA INSTALACION GYM 0.4*0.4*12UN
NP-35	10433	Desmonte y retiro adoquin **	M2		$ 19.709,92	$ -	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2		$ 13.182,05	$ -	
NP-37	13574	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	ML		$ 14.093,91	$ -	
NP-38	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UN	5,00	$ 190.952,64	$ 954.763,00	
NP-39	ESTRUCTURA APU CIO 13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)	ML		$ 146.552,65	$ -	TABLETA TACTIL(3.12*0.4)+(3.81*2*0.4)+(3.8*0.4)+(7.6*0.4)+((2.3*0.4)*2)+(1.54*0.4)
NP-40	13994	INSTALACION DOTACION	un		$ 367.138,36	$ -	
NP-41	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	un		$ 36.973,70	$ -	
NP-42	10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2		$ 52.965,33	$ -	
NP-43	10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN		$ 252.122,96	$ -	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2		$ 236.457,76	$ -	

NP-45	10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN		$ 2.774.389,16	$ -	
NP-46	ESTRUCTURA APU CIO 13005	Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM	M2		$ 237.506,51	$ -	
NP-47	14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	UN		$ 1.226.656,00	$ -	
NP-48		COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES	UN		$ 3.695.000,00	$ -	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
NP-50		CANASTA COLUMPIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 8.416.065,00	$ -	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml		$ 69.612,61	$ -	
NP-55	15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	m3	2,40	$ 394.149,28	$ 944.214,00	
Subtotal						$ -	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$	5.153.725,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$	2.568.919,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$	2.301.511,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$	33.742.369,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$	1.405.932,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$	7.029.660,00
VALOR TOTAL				**$**	**192.795.322,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMANA
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO USAQUEN 005 2024

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA — **CODIGO:01-126**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	250,00	$ 7.528,00	$ 1.882.000,00	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	4,00	$ 95.558,00	$ 382.232,00	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	41,00	$ 88.808,00	$ 3.641.128,00	AutoCad
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	41,00	$ 346.322,00	$ 14.199.202,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND	1,00	$ 123.253.645,00	$ 123.253.645,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	52,00	$ 541.294,00	$ 28.147.288,00	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	23,00	$ 679.825,00	$ 15.635.975,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	75,00	$ 88.406,00	$ 6.630.450,00	AutoCad placa gym y placa juegos
56	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND	6,00	$ 904.777,00	$ 5.428.662,00	
		NO PREVISTOS					
NP-1	10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**	UND	1,00	$ 352.489,48	$ 352.489,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	15,00	$ 233.460,56	$ 3.501.908,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	18,75	$ 215.830,00	$ 4.046.813,00	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	82,50	$ 10.248,68	$ 845.516,00	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	75,00	$ 1.690,43	$ 126.782,00	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	43,50	$ 127.554,74	$ 5.548.631,00	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	28,00	$ 8.650,35	$ 242.210,00	DILATACION PLACA
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	56,55	$ 8.571,00	$ 484.690,00	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	75,00	$ 13.182,05	$ 988.654,00	
NP-40	13994	INSTALACION DOTACION	un	6,00	$ 367.138,36	$ 2.202.830,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 220.278.514,00**	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 8.074.749,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 4.024.929,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 3.605.959,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 52.866.843,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 2.202.785,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 11.013.926,00
VALOR TOTAL				**$ 302.067.705,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

55,00

34

$ 18.340.523,00

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE — **CODIGO:01-189**

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	548,40	$ 7.528,00	$ 4.128.355,00	
2	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UND	4,00	$ 877.148,00	$ 3.508.592,00	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	2,00	$ 95.558,00	$ 191.116,00	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	182,60	$ 15.015,00	$ 2.741.739,00	
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	454,97	$ 88.808,00	$ 40.404.976,00	AutoCad
15	12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UND	2,00	$ 42.898,00	$ 85.796,00	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	39,50	$ 346.322,00	$ 13.679.719,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND	1,00	$ 123.253.645,00	$ 123.253.645,00	
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	52,00	$ 541.294,00	$ 28.147.288,00	
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	23,00	$ 679.825,00	$ 15.635.975,00	
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	115,73	$ 88.406,00	$ 10.231.226,00	AutoCad
56	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND	5,00	$ 904.777,00	$ 4.523.885,00	
		NO PREVISTOS					
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	2,00	$ 672.487,86	$ 1.344.976,00	
NP-15	16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	UN	2,00	$ 569.670,89	$ 1.139.342,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	23,15	$ 233.460,56	$ 5.403.678,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	28,93	$ 215.830,00	$ 6.244.501,00	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	127,30	$ 10.248,68	$ 1.304.688,00	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	115,73	$ 1.690,43	$ 195.633,00	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	107,12	$ 127.554,74	$ 13.664.097,00	PLACAS CONCRETO 115.73 * ALTURA 0.58+ 40 MT3 VIVELACION TRERRENO Y MEJORAMINETO FONDO SENDERO CENTRAL
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	45,00	$ 8.650,35	$ 389.266,00	
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)	m3	594,62	$ 8.571,00	$ 5.096.499,00	
NP-33	14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re	UN	2,00	$ 46.861,96	$ 93.724,00	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	115,73	$ 13.182,05	$ 1.525.559,00	
NP-39	ESTRUCTURA APU CIO 13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)	ML	118,45	$ 146.552,65	$ 17.358.429,00	
NP-40	13994	INSTALACION DOTACION	un	5,00	$ 367.138,36	$ 1.835.692,00	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	357,57	$ 236.457,76	$ 84.550.202,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	60,70	$ 69.612,61	$ 4.225.486,00	
NP-55	15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **	m3	25,91	$ 394.149,28	$ 10.212.408,00	
NP-59	16253	Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)	M3	35,20	$ 34.989,65	$ 1.231.636,00	
NP-62	15479	Resiembra de césped común	M2	150,00	$ 16.202,59	$ 2.430.389,00	
NP-66	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	40,73	$ 64.583,00	$ 2.630.466,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 410.146.392,00**	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 15.034.736,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 7.494.195,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 6.714.096,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 98.435.134,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 4.101.464,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 20.507.320,00
VALOR TOTAL				**$ 562.433.337,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

418,83

75,00

390.172.338,00 $ 140.146.286,00

739.587.173,00

Código CCE-EICP-FM-14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

URBANIZACIÓN CAPRI

CODIGO:01-059

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	450,00	$ 7.528,00	$ 3.387.600,00	
6	10661	Desmonte juegos infantiles **	EVNT	4,00	$ 95.558,00	$ 382.232,00	
10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	20,00	$ 15.015,00	$ 300.300,00	CESPED PARA ZONA DE PLACAS DEMOLIDAS
12	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	94,395	$ 88.808,00	$ 8.383.031,00	AutoCad
14	12723	Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	M2	20,00	$ 21.589,00	$ 431.780,00	EN ZONA DE PLACAS DEMOLIDAS
15	12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UND	3,00	$ 42.898,00	$ 128.694,00	
17	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	31,71	$ 346.322,00	$ 10.981.871,00	
19	14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	UND	1,00	$ 532.779,00	$ 532.779,00	
31	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ	UND	1,00	$ 123.253.645,00	$ 123.253.645,00	cio del insumo del juego es 105922
36	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	55,00	$ 541.294,00	$ 29.771.170,00	78,00
37	16677	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	23,00	$ 679.825,00	$ 15.635.975,00	51
38	16792	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	M2	78,00	$ 88.406,00	$ 6.895.668,00	AutoCad
		NO PREVISTOS					
NP-3	12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UND	1,00	$ 41.419,77	$ 41.420,00	
NP-4	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND	2,00	$ 672.487,86	$ 1.344.976,00	
NP-17		RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) SIN IMPRIMACION	M3	15,60	$ 233.460,56	$ 3.641.985,00	
NP-18		RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	19,50	$ 215.830,00	$ 4.208.685,00	
NP-19	16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC	M2	85,80	$ 10.248,68	$ 879.337,00	
NP-20	15085	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	78,00	$ 1.690,43	$ 131.854,00	
NP-21	24	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	45,24	$ 127.554,74	$ 5.770.576,00	
NP-23	10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	71,65	$ 8.650,35	$ 619.798,00	DILATACION PLACA
NP-26	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	m3	198,11	$ 8.571,00	$ 1.697.959,00	
NP-36	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	78,00	$ 13.182,05	$ 1.028.200,00	
NP-39	ESTRUCTURA APU CIO 13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)	ML	15,91	$ 146.552,65	$ 2.331.653,00	
NP-44	ESTRUCTURA APU CIO 10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	M2	133,52	$ 236.457,76	$ 31.571.840,00	
NP-45	10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	3,00	$ 2.774.389,16	$ 8.323.167,00	
NP-49	20827	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 2.204.629,69	$ 2.204.630,00	
NP-51	Bbase insumos cio idrd	Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM	ml	18,62	$ 69.612,61	$ 1.296.187,00	
					COSTO DIRECTO	**$ 265.177.012,00**	267.251.360,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			**3,6657%**	$ 9.720.594,00
COMPONENTE SOCIAL			**1,8272%**	$ 4.845.314,00
COMPONENTE TRANSITO			**1,6370%**	$ 4.340.948,00
ADMINISTRACIÓN			**24,0000%**	$ 63.642.483,00
IMPREVISTO			**1,0000%**	$ 2.651.770,00
UTILIDAD			**5,0000%**	$ 13.258.851,00
VALOR TOTAL				**$ 363.636.972,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		**IMPREVISTO**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**UTILIDAD**	5%
		TOTAL A.I.U	30%

ARQUITECTA MAGDA UMAÑA
DIRECTORA DE OBRA

INGENIERA MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA