

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 002 DE FECHA 2025, OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL												
CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA												
CONTRATISTA : ROBINSON PAN CHAPARRO NIT: 74795637-1												
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	28 DE FEBRERO DEL 2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	58.337.194,85	ACTA DE MODIFICACIÓN N° 01						
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES	VALOR ANTICIPO (XX%)			N/A							
PRORROGAS ACUMULADAS:	N/A	VALOR ADICIONALES			N/A							
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES ACUMULADAS:	SEIS (06) MESES	VALOR ACTUALIZADO FINAL PRESENTE ACTA:		\$	58.337.194,85	FECHA PRESENTE ACTA						
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	28 DE JUNIO 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	58.337.194,85	21 de Marzo del 2025						
CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES MODIFICADAS ACTA No. XXX		MODIFICACIONES ACTUALES (+/-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	COD.	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	DESMONTE											
1,1	Desmonte aparatos sanitarios	21	und	11,00	\$ 14.738,83	\$ 162.127,13	N/A		-	2,00	-\$ 29.477,66	9,00 \$ 132.649,47
1,2	Desmonte lavaderos prefabricados, con retiro	6,639	m2	0,48	\$ 86.773,00	\$ 41.651,04	N/A		-	\$ -	0,48 \$ 41.651,04	
2	DEMOLICIÓN											
2,1	Demolicion enchape muros con retiro	6,717	m2	3,84	\$ 29.546,03	\$ 113.456,76	N/A		-	\$ -	3,84 \$ 113.456,76	
2,2	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	5,781	m3	0,22	\$ 189.766,60	\$ 41.748,65	N/A		-	\$ -	0,22 \$ 41.748,65	
2,3	Corte en concreto	2,306	m	3,70	\$ 23.920,65	\$ 88.506,41	N/A		-	\$ -	3,70 \$ 88.506,41	
3	INSTALACIÓN											
3,1	Instalacion de aparatos sanitarios	788	und	11,00	\$ 60.907,70	\$ 669.984,70	N/A		-	11,00	-\$ 669.984,70	- \$ -
3,2	Punto agua fria PVC 1/2"	5,258	und	11,00	\$ 72.864,07	\$ 801.504,77	N/A		-	\$ -	11,00 \$ 801.504,77	
4	MESÓN Y MUROS											
4,1	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	6,589	m	3,20	\$ 200.528,94	\$ 641.692,61	N/A		1,60	\$ 320.846,30	4,80 \$ 962.538,91	
4,2	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	89	m2	1,44	\$ 78.326,16	\$ 112.789,67	N/A		-	0,04	-\$ 3.133,05	1,40 \$ 109.656,62
5	PAÑETE Y ENCHAPE											
5,1	Pañete liso muros 1.4	279	m2	2,33	\$ 19.408,63	\$ 45.222,11	N/A		0,66	\$ 12.809,70	2,99 \$ 58.031,80	
5,2	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	682	m2	4,25	\$ 68.109,44	\$ 289.465,12	N/A		3,22	\$ 219.312,40	7,47 \$ 508.777,52	
6	SUMINISTROS											
6,1	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco con Griferia sencilla Nogal de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex	5,551	und	4,00	\$ 370.761,40	\$ 1.483.045,60	N/A		2,00	\$ 741.522,80	6,00 \$ 2.224.568,40	
6,2	Griferia para tanque de sanitario	1,941	und	7,00	\$ 49.673,74	\$ 347.716,18	N/A		-	5,00	-\$ 248.368,70	2,00 \$ 99.347,48
6,3	Sanitario infantil kiddy ecoflush blanco de Corona o similar instalado	7,045	und	7,00	\$ 594.007,70	\$ 4.158.053,90	N/A		-	5,00	-\$ 2.970.038,50	2,00 \$ 1.188.015,40
6,4	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 1.0 m, incluye: accesorios instalacion	6,608	m	45,02	\$ 244.245,99	\$ 10.995.954,47	N/A		-	\$ -	45,02 \$ 10.995.954,47	
6,5	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	4,832	m	30,15	\$ 44.048,75	\$ 1.328.069,81	N/A		-	14,00	-\$ 616.682,50	16,15 \$ 711.387,31
6,6	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	5,917	und	5,00	\$ 29.006,95	\$ 145.034,75	N/A		-	4,00	-\$ 116.027,80	1,00 \$ 29.006,95
6,7	Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.	1,219	und	1,00	\$ 237.466,41	\$ 237.466,41	N/A		-	\$ -	1,00 \$ 237.466,41	
6,8	Griferia lavadero sencilla pared cuello S. Suministro e Instal	4,663	und	1,00	\$ 87.389,50	\$ 87.389,50	N/A		-	\$ -	1,00 \$ 87.389,50	
6,9	Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	7,411	m	138,00	\$ 62.702,95	\$ 8.653.007,10	N/A		-	\$ -	138,00 \$ 8.653.007,10	
6,10	Trampa de grasas en mamposteria 200 x 100 x 134 cm, incluye tapa y accesorios sanitarios.	8,362	und	1,00	\$ 1.720.792,97	\$ 1.720.792,97	N/A		-	\$ -	1,00 \$ 1.720.792,97	

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--

CAPITULO	1	DESMONTE	ITEM	1.1	Desmonte aparatos sanitarios
----------	---	----------	------	-----	------------------------------


UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
BATERIA DE BAÑOS						
Baños Niños				4,00		4,00
Baños Niñas				5,00		5,00
					SUB TOTAL	9,00
					TOTAL	9,00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES	
---------------	--

Se ajusta la cantidad de unidades en este ítem en función de la verificación detallada en campo, donde se identificó que el número de aparatos sanitarios a desmontar es menor al inicialmente estimado, conforme a las condiciones reales del área de intervención.

Elaboró _____ Vo. Bo. Entidad _____

Elaboró _____ Vo. Bo. Entidad _____


ROBINSON PANTOJA PARRO
CONTRATISTA


JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

ROBINSON PANTOJA PARRO
CONTRATISTA

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad


DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--


CAPITULO	2	DEMOLICIÓN	ITEM	2.1	Demolicion enchape muros con retiro
----------	---	------------	------	-----	-------------------------------------

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m2
-----------	---------------------------------	--------	----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m2
-----------	---------------------------------	--------	----

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
DEMOLICIÓN ENCHAPE EN MUROS Y PISOS						
Baños Niños (Muro Lavamanos)		1,20	1,60	1,00		1,92
Baños Niñas (Muro Lavamanos)		1,20	1,60	1,00		1,92
					SUB TOTAL	3,84
					TOTAL	3,84

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Elaboró	Vo. Bo. Entidad	1
---------	-----------------	---

Elaboró	Vo. Bo. Entidad	1
---------	-----------------	---




ROBINSON BEN CHAPARRO
 CONTRATISTA

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
 Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

ROBINSON BEN CHAPARRO CONTRATISTA	JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO Profesional de apoyo infraestructura educativa
--------------------------------------	--

Vo. Bo. Entidad	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

David A. Fernández D.
DAVID ALBERTO FERNÁNDEZ DUÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL



CAPITULO 2 DEMOLICIÓN ITEM 2.2 Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)

UBICACIÓN I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA

UNIDAD m3

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
DEMOLICION DE ANDENES						
Demolicion anden para paso de filo o dren frances	1,85	0,60	0,20			0,22
					SUB TOTAL	0,22
					TOTAL	0,22

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
CONTRATISTA

Vo. Bo. Entidad

Jhonatan Fernando Cely Maldonado
JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez D.
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL


CAPITULO 3 INSTALACIÓN ITEM 3.2 Punto agua fría PVC 1/2"

UBICACIÓN #REF!

UNIDAD Und

DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
PUNTO SALIDA AGUA FRIA 1/2"						
Punto Salida agua fría 1/2" (Sanitarios Niños)				2,00		2,00
Punto Salida agua fría 1/2" (Lavamanos Niños)				3,00		3,00
Punto Salida agua fría 1/2" (Sanitarios Niñas)				3,00		3,00
Punto Salida agua fría 1/2" (Lavamanos Niñas)				3,00		3,00
					SUBTOTAL	11,00
					TOTAL	11,00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Elaboró

Vo. Bo. Entidad

Robinson Banchaparro
ROBINSON BANCHAPARRO
CONTRATISTA

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernández D.
DAVID ALBERTO FERNÁNDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL

CAPITULO: 5 PAÑETE Y ENCHAPE ITEM: 5.1 Pañete liso muros 1:4

UBICACIÓN: I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA UNIDAD: m2

DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
PANETE LISO MUROS Y PISO						
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral A		0,80	0,60	1,00		0,48
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral B		0,35	0,60	1,00		0,21
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral C		0,37	0,60	1,00		0,22
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral C		0,37	0,60	2,00		0,44
Baños Niños (Muro Lavamanos) frente		0,80	0,12	1,00		0,10
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral A		0,37	0,12	1,00		0,04
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral A		0,80	0,60	1,00		0,48
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral B		0,35	0,60	1,00		0,21
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral B		0,37	0,60	1,00		0,22
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral C		0,37	0,60	2,00		0,44
Baños Niñas (Muro Lavamanos) frente		0,80	0,12	1,00		0,10
Baños Niñas (Muro Lavamanos) frente		0,37	0,12	1,00		0,04
					SUBTOTAL	2,99
					TOTAL	2,99

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Se incrementa la cantidad de pañete liso en muros debido a la modificación en la altura de los elementos de albañilería, así como al ajuste en su disposición. En la nueva configuración, ambos paramentos del muro requieren acabado, a diferencia de la estimación inicial donde una de las caras se encontraba adosada a otro elemento constructivo.

Elaboró

ROBINSON PAZ CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL

CAPÍTULO 5 **PAÑETE Y ENCHAPE** **ITEM** 5.2 Enchape piso-pared cerámica lisa 20 x 20 blanca

UBICACION I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA **UNIDAD** m²

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
MURO LAVAMANOS						
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral A		0.80	0.60	1.00		0.48
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral B		0.35	0.60	1.00		0.21
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral C		0.37	0.60	1.00		0.22
Baños Niños (Muro Lavamanos) lateral C		0.37	0.60	2.00		0.44
Baños Niños (Muro Lavamanos) frente		0.80	0.12	1.00		0.10
Baños Niños (Muro Lavamanos) frente		0.37	0.12	1.00		0.04
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral A		0.80	0.60	1.00		0.48
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral B		0.35	0.60	1.00		0.21
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral B		0.37	0.60	1.00		0.22
Baños Niñas (Muro Lavamanos) lateral C		0.37	0.60	2.00		0.44
Baños Niñas (Muro Lavamanos) frente		0.80	0.12	1.00		0.10
Baños Niñas (Muro Lavamanos) frente		0.37	0.12	1.00		0.04
PARED (FONDO) LAVAMANOS						
Pared salpicadero Niños		0.20	1.60	1.00		0.32
Pared salpicadero Niños		0.63	0.80	1.00		0.50
Pared bajo mesón Niños		0.80	1.46	1.00		1.17
Pared bajo mesón Niños		0.37	0.66	1.00		0.24
Pared salpicadero Niñas		0.20	1.60	1.00		0.32
Pared salpicadero Niñas		0.63	0.80	1.00		0.50
Pared bajo mesón Niñas		0.80	1.46	1.00		1.17
Pared bajo mesón Niñas		0.37	0.66	1.00		0.24
					SUBTOTAL	7.47
					TOTAL	7.47

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Se incrementa la cantidad de enchape en pared con cerámica blanca de 20x20 cm, como resultado de la necesidad técnica de garantizar condiciones adecuadas de higiene y durabilidad en las superficies expuestas al uso frecuente del recurso hídrico. El ajuste incluye el revestimiento de los nuevos muros de apoyo del mesón y de la pared de fondo con área de salpicadero, los cuales no estaban contemplados en el alcance inicial del ítem.

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David Alberto Fernández Ducon
DAVID ALBERTO FERNÁNDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--


CAPITULO	6	SUMINISTROS	ITEM	6.1	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco con Grifería sencilla Nogal de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)
-----------------	----------	--------------------	-------------	------------	---

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
Lavamanos niños				3,00		3,00
Lavamanos niñas				3,00		3,00
					SUBTOTAL	6,00
					TOTAL	6,00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES	
---------------	--

Se incrementa la cantidad de lavamanos, en atención a la actualización del diseño sanitario que contempla tres unidades por baño (uno infantil y dos convencionales), en lugar de las dos inicialmente previstas. Este ajuste responde a criterios de funcionalidad y cumplimiento normativo, en concordancia con la cantidad de usuarios proyectados para cada espacio y en relación con los sanitarios proyectados.

Elaboró	Vo. Bo. Entidad
---------	-----------------

Elaboró	Vo. Bo. Entidad
---------	-----------------


ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista


JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad


ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista


JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

Contratista Vo. Bo. Entidad Profesional de apoyo infraestructura educativa

David A. Fernandez D.
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--

CAPITULO	6	SUMINISTROS	ITEM	6.4	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 1.0 m, incluye: accesorios instalacion
-----------------	---	-------------	-------------	-----	--



UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m
-----------	---------------------------------	--------	---

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m
-----------	---------------------------------	--------	---

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
CANAleta EN LAMINA GALVANIZADA						
Canaleta lateral restaurante	13.92			2.00		27.84
canaleta lateral salones	8.59			2.00		17.18
					SUBTOTAL	45.02
					TOTAL	45.02

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO	SUMINISTRO CANALETA EN LAMINA GALVANIZADA
-----------------------------	---

SUMINISTRO CANALETA EN LAMINA GALVANIZADA
CAL. 18



Viga canal (Vista Frontal)

OBSERVACIONES	
---------------	--

Elaboró

Robinson Pan Chaparro

ROBINSON PAN CHAPARRO

Contratista

Vo. Bo. Entidad



JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez D.

DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL

CAPITULO 6 **SUMINISTROS** **ITEM** 6.6 Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.

UBICACIÓN I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA **UNIDAD** und

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
CODO SANITARIO PVC 90° - 1/4 C x C 4". SUMINISTRO E INSTAL. tubería restaurante				1.00		1.00
SUBTOTAL						1.00
TOTAL						1.00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO

Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.



OBSERVACIONES

Se reduce la cantidad de codos sanitarios PVC 90° de 4" debido a que el nuevo ítem de bajantes de aguas lluvias ya incluye los codos de 90° en su análisis de precios unitarios (APU). Este ajuste se realiza para evitar la duplicación de materiales y asegurar la correcta asignación de recursos en los ítems correspondientes.

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad

Jhonatan Fernando Cely Maldonado
JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David Alberto Fernandez Ducon
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO. SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL

CAPITULO 9 **SUMINISTROS** **ITEM** 6,9 Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m


UBICACION I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA

UNIDAD m

DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
TUBERIA						
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	54.72					54.72
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	19.00					19.00
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	8.94					8.94
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	12.62					12.62
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	12.22					12.22
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	10.60					10.60
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	19.65					19.65
					SUB TOTAL	137.75
					TOTAL	138.00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO

Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m



OBSERVACIONES

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad

Jhonatan Fernando Cely Maldonado
JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez Q.
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL

CAPÍTULO 7 **PINTURA** **ITEM** 7.1 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos

UBICACIÓN I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA **UNIDAD** m²

DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
PINTURA EN MUROS EXTERIORES						
Pintura exterior muros aula de clases frontal	8.19	3.18		1.00		26.04
Pintura exterior muros aula de clases posterior	8.19	3.18		1.00		26.04
Pintura exterior muros aula de clases laterales	7.13	3.28		2.00		46.77
Pintura exterior muros aula de clases laterales culata triangular	$\frac{3.57 \times 0.91}{2}$			2.00		3.25
Pintura exterior muros bateria de baños frontal	6.03	2.74				16.52
Pintura exterior muros bateria de baños posterior	6.03	2.74				16.52
Pintura exterior muros bateria de baños laterales	6.03	2.94		2.00		35.46
Pintura exterior muros bateria de baños laterales culata triangular	$\frac{3.02 \times 1.26}{2}$			2.00		3.81
SUBTOTAL						174.42
DESCUENTO DE AREA DE VENTANAS						
Bateria de baños		0.54	1.78	2.00		1.90
		0.56	1.87	2.00		2.06
Aula de clases		1.70	2.00	1.00		3.40
		1.70	3.00	3.00		15.30
Puerta - Aula de clase		2.78	1.01	1.00		2.79
SUBTOTAL						25.45
TOTAL						148.97

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Se incrementa la cantidad de pintura exterior acrílica tipo Koraza o similar debido a la inclusión de las culatas de área triangular, que no fueron contempladas en la estimación inicial. Además, se rectificaron otras medidas durante la revisión en campo, lo que generó la necesidad de ajustar la cantidad de pintura para cubrir correctamente las superficies adicionales, garantizando así la uniformidad y protección adecuada de las superficies expuestas a condiciones climáticas.

Elaboró

Robinson Panchapabco
ROBINSON PANCHAPABCO
Consultor

Vo. Bo. Entidad

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
--------	--

CAPITULO	7	PINTURA	ITEM	7.2	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos
----------	---	---------	------	-----	---


UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m2
-----------	---------------------------------	--------	----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m2
-----------	---------------------------------	--------	----

DESCRIPCION	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	
PINTURA EN MUROS INTERIORES					
Muro perimetral interior lateral	5.73	2.94		2.00	33.69
Muro perimetral interior lateral culata triangular	$3.02 + 1.26$			4.00	7.61
	2				
Muro perimetral interior frontal	1.91	2.74		1.00	5.23
Muro perimetral interior posterior	1.94	2.74		1.00	5.32
Muro perimetral interior posterior	1.22	2.74		2.00	6.69
Muro perimetral interior posterior (arriba de enchape-ducha)	1.57	0.82		2.00	2.57
	0.89	2.02			1.80
	0.88	2.02			1.78
	0.91	2.02			1.84
	0.90	2.02		2.00	3.64
	0.93	2.02		2.00	3.76
	0.92	2.02			1.88
Muros divisorios	1.45	2.02		11.00	32.22
	0.16	2.02		5.00	1.62
	0.32	2.02		7.00	4.52
	0.91	2.02			1.84
	0.77	2.02			1.56
	0.66	2.02			1.33
	0.61	2.02			1.23
Aula de clase	7.91	3.18		2.00	50.31
	6.95	3.26		2.00	44.94
Aula de clase culata triangular	$3.57 + 0.91$			2.00	3.25
	2				
SUBTOTAL					218.59
DESCUENTO DE AREA DE VENTANAS					
Bateria de baños		0.54	1.78	2.00	1.90
		0.95	1.87	2.00	2.08
		1.70	2.00	1.00	3.40
Aula de clases		1.70	3.00	3.00	15.30
Puerta - Aula de clase		2.76	1.01	1.00	2.79
SUBTOTAL					25.45
TOTAL					193.14

ESQUEMA / PLANO DESCRITIVO

PINTURA INTERIOR MUROS BATERIA DE BAÑOS



PINTURA INTERIOR MUROS AULA DE CLASES



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Se incrementa la cantidad de pintura acrílica de alta asepsia para interiores debido a la inclusión de los muros divisorios en los baños, los cuales no estaban contemplados en la estimación inicial. Este ajuste responde a la necesidad de parantizar las condiciones higiénicas adecuadas en las superficies de los nuevos muros, como parte de la actualización del diseño en campo.

Elaboró	Vo. Bo. Entidad
---------	-----------------

Elaboró	Vo. Bo. Entidad
---------	-----------------

ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional Contratado

ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

JHONATAN FERNANDO GELY MALDONADO
Profesional Contratado

Contratista Vo. Bo. Entidad

David L. Fernandez D.
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
--------	--



CAPITULO	7	PINTURA	ITEM	7.3	Esmalte sobre marcos metalicos de puertas
----------	---	---------	------	-----	---

UNIDAD	m
--------	---

DESCRIPCION	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	
PINTURA SOBRE MARCOS METALICOS				Area/Vol./Peso (m2/m3/kg)	
Esmalte sobre marcos de puerta aula de clases allura		2.76		2.00	5.52
Esmalte sobre marcos de puerta aula de clases ancho	1.01			1.00	1.01
Esmalte sobre marcos de puertas bateria de baños		2.18		14.00	30.53
Entrada baños		2.60		2.00	5.20
				SUBTOTAL	42.26
				TOTAL	42.26

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO

ESQUEMA/PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES	
---------------	--

Se incrementa la cantidad de esmalte sobre marcos metálicos de puertas como resultado de la revisión detallada de cantidades en obra, donde se ajustó el cálculo conforme a la cantidad real de marcos a intervenir y a las especificaciones técnicas de aplicación del producto, garantizando así la cobertura y acabado adecuados.

Elaboró	Vo. Bo. Entidad
---------	-----------------

	Vn. Bo. Entidad
--	-----------------

ROBINSON PANCAPARRO
Contratista

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

ROBINSON PANCHAPARRO
Contratista

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Contratista	Vn. Bo. Entidad	Procedimiento de apoyo administrativo existente

DAVID ALBERTO FERNÁNDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa


MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO	7	PINTURA	ITEM	7.4	Esmalte sobre lamina lisa (incluye anticorrosivo)
----------	---	---------	------	-----	---

UBICACION	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	m2
-----------	---------------------------------	--------	----

ESQUEMA / PLANO DESCRITIVO

ESMALTE SOBRE LÁMINAS LLENAS DE PUERTAS



Se incrementa la cantidad de esmalte sobre lámina lisa, incluyendo anticorrosivo, debido a la inclusión de ventanas no contempladas en la estimación inicial y a la rectificación de cantidades durante la ejecución en campo. Este ajuste permite garantizar la protección y el acabado adecuado de todos los elementos metálicos expuestos conforme a las condiciones reales del proyecto.

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
 Profesional de apoyo infraestructura educativa
 Vo. Bo. Entidad

 DAVID ALBERTO FERNANDEZ BUCAN
 Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--



CAPITULO	8	ELECTRICO	ITEM	8,2	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion
----------	---	-----------	------	-----	--

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
MODULO LED REDONDO 24W, 110 V						
Modulo LED redondo 24W salon				9,00		9,00
Modulo LED redondo 24W baño				6,00		6,00
					SUBTOTAL	15,00
					TOTAL	15,00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



MODULO LED

OBSERVACIONES

Elaboró	Vo. Bo. Entidad	
---------	-----------------	--

Vo. Bo. Entidad _____

20/08/2024.
ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad



JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez D.
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--



CAPITULO	8	ELECTRICO	ITEM	8,3	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.
----------	---	-----------	------	-----	---

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA	UNIDAD	Und
-----------	---------------------------------	--------	-----

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
INTERRUPTOR SENCILLO						
Baños				2,00		2,00
Salon				1,00		1,00
					SUBTOTAL	3,00
					TOTAL	3,00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



Salida para interruptor sencillo

OBSERVACIONES	
---------------	--

Elaboró _____ Vo. Bo. Entidad _____

Vo. Bo. Entidad

ROBINSON PAN CHAPARRO
Contralista

JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez D.
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DEON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL		
--------	--	--	--

CAPÍTULO	9	EXCAVACION	ITEM	9.1	Excavación a mano en material común
----------	---	------------	------	-----	-------------------------------------

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA			UNIDAD	m3
-----------	---------------------------------	--	--	--------	----

DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
EXCAVACION A MANO						
para tubería 4" de restaurante a pozo séptico	16,15	0,5	0,25			2,02
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	54,72	0,40	0,40			8,76
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	19,00	0,40	0,40			3,04
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	8,94	0,40	0,40			1,43
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	12,62	0,40	0,40			2,02
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	12,22	0,40	0,40			1,96
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	10,60	0,40	0,40			1,70
Para Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.4 x 0.4) m	19,65	0,40	0,40			3,14
Para cámara de infiltración	1,00	2,20	1,00			2,20
					SUB TOTAL	26,26
					TOTAL	26,26

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Se incrementa la cantidad de excavación manual en material común debido a la implementación de una cámara de infiltración como complemento del sistema de drenaje francés. Esta ampliación se definió tras la revisión técnica en campo, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de evacuación de agua lluvia en respuesta a las condiciones topográficas del terreno.

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad

Vo. Bo. Entidad

Jhonatan Fernando Cely Maldonado
JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa
David Alberto Fernandez Ducón
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL


CAPITULO 10 **CONCRETOS** **ITEM** 10.1 Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 26 cm

UBICACION I.E. EL TRIUNFO - SEDE LA MANGA **UNIDAD** m2


DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
ANDENES EN CONCRETO						
Andenes en concreto de resistencia 3000 psi	15,75		1,6			25,20
Andenes en concreto de resistencia 3000 psi	2,02		1,60			3,23
Resane para anden, cruce de filtro o dren frances	1,85		0,20			0,37
SUB TOTAL						28,80
TOTAL						28,80

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO

ANDEN DE COMUNICACIÓN



RESANE PARA ANDEN, CRUCE DE FILTRO O DREN FRANCES



OBSERVACIONES

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
Contratista

Vo. Bo. Entidad

Jhonatai Fernando Cely Maldonado
JHONATAI FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David Alberto Fernandez Ducón
DAVID ALBERTO FERNÁNDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL

CAPITULO 11 **ITEM NO PREVISTOS** **ITEM** N.P 01 Sanitario acacer blanco dos piezas Incluye grifería completa, asiento y valvula reguladora. Suministro e Instal

I.E EL TRIUNFO SEDE LA MANGA **UNIDAD** und

DESCRIPCION	DIMENSIONES				Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad		
Sanitarios niños				1,00		1,00
Sanitarios niñas				2,00		2,00
SUB TOTAL						3,00
TOTAL						3,00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES

Se incluye este ítem como no previsto en el presupuesto inicial, correspondiente al suministro e instalación de sanitario blanco de dos piezas con grifería completa, asiento y válvula reguladora. Su incorporación responde a criterios de funcionalidad y a la necesidad de complementar la dotación sanitaria de acuerdo con la distribución actualizada y los requerimientos normativos identificados durante la revisión en campo.

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
CONTRATISTA

Vo. Bo. Entidad

Jhonatan Fernando Cely Maldonado
JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David Alberto Fernandez Ducon
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL


CAPITULO 11 **ITEM NO PREVISTOS** **ITEM** N.P 02 **Bajante A.L.L. PVC 4"**

UBICACIÓN I.E EL TRIUNFO SEDE LA MANGA **UNIDAD** m


DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
Restaurante		2,68		2,00		5,36
Sanitarios niñas		3,18		2,00		6,36
SUB TOTAL						11,72
TOTAL						11,72

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO

RESTAURANTE



AULA DE CLASE



OBSERVACIONES

Se incluye este ítem como no previsto en el presupuesto inicial, correspondiente a la instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC de 4". Su incorporación se realiza para separar técnicamente el sistema de aguas lluvias del sistema sanitario, conforme a las especificaciones normativas y a los ajustes realizados durante la revisión en campo, permitiendo una asignación precisa de materiales y cantidades.

Elaboró

Robinson Pan Chaparro
ROBINSON PAN CHAPARRO
CONTRATISTA

Vo. Bo. Entidad

Jhonatan Fernando Cely Maldonado
JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David Alberto Fernandez Ducón
DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCÓN
Profesional de apoyo infraestructura educativa

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TRIUNFO, SEDE LA MANGA, MUNICIPIO DE YOPAL
---------------	--



CAPITULO	11	ITEM NO PREVISTOS	ITEM	N.P 03	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro instalación
----------	----	-------------------	------	--------	---

UBICACIÓN	I.E. EL TRIUNFO SEDE LA MANGA	UNIDAD	und
-----------	-------------------------------	--------	-----

UBICACIÓN	I.E EL TRIUNFO SEDE LA MANGA	UNIDAD	und
-----------	------------------------------	--------	-----

DESCRIPCION	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Unidad	Area/Vol./Peso (m2/m3/Kg)	
Unidad sanitaria				2.00		2.00
Aula de clase				4.00		4.00
					SUB TOTAL	6.00
					TOTAL	6.00

ESQUEMA / PLANO DESCRIPTIVO



OBSERVACIONES	
---------------	--

Se incluye este ítem como no previsto en el presupuesto inicial, correspondiente al suministro e instalación de tomacorriente doble. Su incorporación se justifica como complemento del punto eléctrico de salida monofásica, ya que dicho ítem no contemplaba el accesorio del tomacorriente. Este ajuste responde a criterios de funcionalidad y completitud en la instalación eléctrica final.

Elaboró


ROBINSON PAN CHAPARRO
CONTRATISTA

Vo. Bo. Entidad



JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
Profesional de apoyo infraestructura educativa

Vo. Bo. Entidad

David A. Fernandez D.

DAVID ALBERTO FERNANDEZ DUCON

Profesional de apoyo infraestructura educativa

