GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		FECHA	8/07/2024
Sede:	PUESTO SALUD GUADUALITO	Valor mt2 Costo Directo:	960,234.11

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	7.00	$ 35,000.00	$ 245,000.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.	m2	114.64	$ 74,675.00	$ 8,560,742.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	9.73	$ 32,500.00	$ 316,225.00
1.04	ROCERIA Y RETIRO DE VEGETACIÓN PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD	M2	272.40	$ 7,950.00	$ 2,165,580.00
1.05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	42.68	$ 29,500.00	$ 1,259,060.00
1.06	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	1.80	$ 75,850.00	$ 136,530.00
1.07	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE.	GL	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
2	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS				
2.01	ENCHAPE MURO FORMATO MINIMO .25X.30	m2	42.68	$ 110,750.00	$ 4,726,810.00
2.02	HIDROFUGADO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA	m2	87.32	$ 8,950.00	$ 781,514.00
2.03	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	60.11	$ 32,650.00	$ 1,962,592.00
2.04	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2	145.46	$ 40,500.00	$ 5,891,130.00
2.05	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	m2	132.12	$ 42,500.00	$ 5,615,100.00
2.06	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	m2	107.94	$ 35,420.00	$ 3,823,235.00
3	CUBIERTAS Y CIELO RASOS				
3.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"	ml	181.40	$ 137,950.00	$ 25,024,130.00
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	153.43	$ 135,675.00	$ 20,816,615.00
3.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	9.07	$ 81,450.00	$ 738,752.00
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	18.20	$ 185,640.00	$ 3,378,648.00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	20.80	$ 43,500.00	$ 904,800.00
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	82.93	$ 133,650.00	$ 11,083,595.00
4	PISOS Y ENCHAPES				
4.01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	m2	9.73	$ 92,350.00	$ 898,566.00
4.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	m2	9.73	$ 128,500.00	$ 1,250,305.00
4.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	17.44	$ 32,000.00	$ 558,080.00
5	CARPINTERIA METALICA				
5.01	Mantenimiendo de Puertas y Ventanas Metalicas, Incluye Cuand Aplique, cambio de vidrios, Cambio de cerraduras, cambio de bisagras, cambio de marcos. Incluye para todos lijada resane y aplicacion de anticorrosivo y terminado en esmalte.	M2	28.57	$ 345,000.00	$ 9,856,650.00
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Trifasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo EMT 3/4", Capasete 3/4".	ml	50.00	$ 201,850.00	$ 10,092,500.00
6.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m.	und	1.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	und	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
6.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar.	und	22.00	$ 199,850.00	$ 4,396,700.00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 980,000.00	$ 980,000.00
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4.00	$ 199,000.00	$ 796,000.00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	Und	1.00	$ 877,500.00	$ 877,500.00
6.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.	ML	4.00	$ 201,000.00	$ 804,000.00
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS				
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60	ml	3.00	$ 1,999,000.00	$ 5,997,000.00
7.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	2.00	$ 723,720.00	$ 1,447,440.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	6.00	$ 401,820.00	$ 2,410,920.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	2.00	$ 146,500.00	$ 293,000.00
7.05	Punto Hidraulico de 1/2"	UND	2.00	$ 65,000.00	$ 130,000.00
7.06	Punto Sanitario de 2"	UND	2.00	$ 80,000.00	$ 160,000.00
7.07	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	und	1.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00
7.08	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	und	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00
7.09	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	und	2.00	$ 1,250,000.00	$ 2,500,000.00
8	LIMPIEZA				

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		**FECHA**	**8/07/2024**
Sede:	**PUESTO SALUD GUADUALITO**	**Valor mt2 Costo Directo:**	**960,234.11**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	GL	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 147,328,719.00
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	26.00%		$ 38,305,467.00
IMPREVISTOS	1.0%		$ 1,473,287.00
UTILIDAD	5.0%		$ 7,366,436.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	32.0%		$ 47,145,190.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)			$ 194,473,909.00
INTERVENTORIA	7.0%		$ 10,313,010.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)			$ 204,786,919.00

Elaboró JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Civil
M.P. 25202-260849 CND
C.C. 1.018.439.570
Presupuestador

Validó: LEONEL FERNANDO LOPEZ MARTINEZ
Ingeniero Civil
M.P. 63202-251809 QND
C.C. 18.195.423 COLON PTYO
Profesional Contratisa
Secretaria Salud Departamental

Avaló
Nombre JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ
Cargo Secretaria de Salud de Putumayo

Powered by CamScanner