SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES
PARA EL ESTUDIO DE MERCADOS

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como parte del estudio de mercado del proceso que tiene por finalidad de **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS EYECTORAS Y DEL SISTEMA SUMERGIBLE DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES DE 100 HP, DEL COMPLEJO DE LA CALLE 30.**, información que permitirá a la entidad realizar la proyección del presupuesto requerido para la contratación.

Se solicita registrar sus precotizaciones a los siguientes contactos: Plataforma Transaccional SECOP II:

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

En caso de indisponibilidad Pagina SECOP II, y si usted considera puede enviar su precotización digitalizada por medio de correo electrónico. comprascolombo@sena.edu.co.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES: 24 de junio de 2025

a. **DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR:**

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS EYECTORAS Y DEL SISTEMA SUMERGIBLE DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES DE 100 HP, DEL COMPLEJO DE LA CALLE 30

1. **Elementos y/o Servicios Solicitados:** Los servicios solicitados para precotizar, son los Siguientes:

Item	Descripción	Un.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	BOMBAS DE AGUAS LLUVIA DE 100 HP 227 AMP SEDE PRINCIPAL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN: *MANTENIMIETO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SELLOS MECANICOS DE BOMBAS * SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 RODAMIENTOS MOTORES Y BOMBAS *SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER DE LAS BOMBAS DE AGUA LLUVIA *MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOS TUBOS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS * BARNIZADO DEL ESTATOR DE LAS 3 BOMBAS * CAMBIO DE 3 SELLOS BOMBA SUMERGIBLES * MANTENIMIENTO DE LOS 3 ARRANCADORES SUAVES DE LAS 3 BOMBAS DE AGUA LLUVIA * PROGRAMACION DE LOS 3 ARRANCADORES SUAVES PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE 100 HP 100 227 AMPERIOR	UND	3		$ -
3	**CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN** BOMBA MARCA: PEDROLLO CP 680B-2HP Mantenimiento a tablero eléctrico para bombas:Toma de tención a acometida eléctrica general.Toma de medición de carga en circuitos independientes.Medición de megado (medición de aislamiento de circuitos eléctricos) Ajuste de pernería en las entradas y salidas de cada dispositivo.Medición de voltaje en la acometida principal Medición de voltaje a los sub circuitosMedición de carga en corriente a tablero Verificación de carga independiente en circuitos Medición de aislamiento, Bombas: Incluye cambio de Sellos, cambio de rodamientos, lavado secado	UND	1		$ -
			SUBTOTAL	SUBTOTAL	$ -
			ADMINISTRACION 25%	ADMINISTRACION 25%	$ -
			UTILIDAD 5%	UTILIDAD 5%	$ -
			IVA DEL 19% IMPUESTO SOBRE LA UTILIDAD	IVA DEL 19% IMPUESTO SOBRE LA UTILIDAD	$ -
			VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	$ -

b. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo para la ejecución del objeto del contrato será contado a partir de la legalización del contrato y la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo este plazo puede ser modificado según criterios del comité estructurador del proceso.

a. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El contrato de adquisición se ejecutará para el Centro Nacional Colombo Alemán, SENA, Regional Atlántico.

CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES
Subdirectora (e) del Centro Nacional Colombo Aleman

Elaboro: Hector Andrés padilla
Apoyo Administrativo de los Procesos de Contratación