MARÍA JOSÉ SUAREZ DURANGO

INGENIERO CIVIL – ESP. EN GERENCIA Y DIRECCIÓN DE OBRA

Correo: ***msuarez-mjsd@hotmail.com****, Cel: 3147927786*

Sincelejo – Sucre

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO

CONTRATISTA : MARÍA JOSÉ SUAREZ DURANGO C.C. No. 1.066.744.902

OBJETO : PINTURA DE CANCHA MÚLTIPLE SENA DESDE BOSTON, SINCELEJO – SUCRE.

VALOR $ 21.999.962 MCLV

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL**				
1.1	Limpieza y lijada de pintura existente que se encuentra en la cancha	m2	418,64	$ 1.250	$ 523.300
1.2	Limpieza y lijado de la pintura de los arcos, tableros y aros de baloncesto para retirar impurezas que no permitan el adecuado mantenimiento y adherencia de la pintura.	Und	2	$ 96.200	$ 192.400
1.3	Limpieza y lijada de pintura de los módulos o estructuras que se encuentran ubicadas detrás de los arcos que funcionan como seguridad.	m2	170	$ 1.500	$ 255.000
2	**REDEFINIR LA CANCHA MULTIFUNCIONAL SEDE BOSTON Y LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN**				
2.1	Identificar y delimitar las líneas existentes dentro de los parámetros establecidos para cada deporte que se van a jugar en la cancha (microfútbol, baloncesto, voleibol.)	Gbl	418,64	$ 1.450	$ 607.028
2.2	Identificar y delimitar las líneas de los tableros de baloncesto existentes.	Und	2	$ 50.000	$ 100.000
3	**PINTAR CANCHA MULTIFUNCIONAL SEDE BOSTON Y ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN.**				
3.1	Pintar las áreas marcadas y delimitadas de acuerdo al diseño establecido de cada deporte (microfútbol, baloncesto, voleibol.) en los colores determinados en el diseño. Se debe aplicar (3) tres veces cada color en cada espacio	m2	418,64	$ 25.500	$ 10.675.320

MARÍA JOSÉ SUAREZ DURANGO

INGENIERO CIVIL – ESP. EN GERENCIA Y DIRECCIÓN DE OBRA

Correo: ***msuarez-mjsd@hotmail.com****, Cel: 3147927786*

Sincelejo – Sucre

3.2	Pintar los arcos, tableros y aros con los colores determinados en el diseño. Se debe aplicar (2) dos veces.	Und	2	$ 500.000	$ 1.000.000
3.3	Pintar módulos estructurales con el color establecido en el diseño. Se debe aplicar (2) dos veces.	m2	170	$ 21.000	$ 3.570.000
				Costo Directo	$ 16.923.048
				Administración (22%)	$ 3.723.071
				Utilidad (5%)	$ 846.152
				Imprevistos (3%)	$ 507.691
				Costo Total	**$ 21.999.962**

MARIA JOSE SUAREZ DURANGO
INGENIERIO CIVIL