ANEXO 7

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARO	V/TOTAL
1	**ACCESO PRINCIPAL Y HALL DE RECIBIMIENTO**				
1.1	Banca en concreto	m2	1.46	$ 124,470.00	$ 181,726.00
1.2	Tubo galvanizado 7/8" + anclajes (a 40cm de altura sobre nivel de banca)	m	2.85	$ 38,882.00	$ 110,814.00
1.3	Suministro e instalación de Puerta-reja. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	6.20	$ 320,032.00	$ 1,984,198.00
1.4	Refuerzo de puerta principal (Bisagras, chapa y anclajes a pared)	Global	1.00	$ 144,000.00	$ 144,000.00
2	**SALA DE REFLEXIÓN Y/O TRANSITORIO UNO Y DOS**			$ -	$ -
2.1	Muros de mamposteria en papelillo para ventanas bajas (muros internos)	m2	17.00	$ 28,854.00	$ 490,518.00
2.2	Reja en varilla lisa #5 para ventanas	m2	4.00	$ 96,000.00	$ 384,000.00
2.3	Desmonte de vidrios de ventanas y ventanas de madera parte interna	m2	21.00	$ 2,869.00	$ 60,249.00
2.4	Suministro e instalación de Puerta-reja. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8" (incluye retiro de puerta actual)	m2	4.60	$ 320,032.00	$ 1,472,147.00
2.5	Demolición de enchapes de muro. Incluye posterior limpieza de muro	m2	47.20	$ 4,000.00	$ 188,800.00
2.6	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0.40	$ 61,758.00	$ 24,703.00
2.7	Demolición de murete de tablero	m	6.10	$ 5,174.00	$ 31,561.00
2.8	Retiro de Luminarias, acometidas, interruptores, plafones, tomacorrientes puntillas y pernos en paredes. (Incluye resanes)	Global	1.00	$ 80,966.00	$ 80,966.00
3	**CARCELETAS 1 Y 2 - SALON No. 1**			$ -	$ -
3.1	Vigas de cimiento 20x20cm (Que incluya refuerzos)	m	11.85	$ 54,328.00	$ 643,787.00
3.2	Muro en mamposteria ladrillo macizo	m2	13.70	$ 30,232.00	$ 414,178.00
3.3	Columnetas de confinamiento 10x15cm (Que incluya refuerzos)	m	7.10	$ 60,434.00	$ 429,081.00
3.4	Viguetas de confinamiento 10x10cm (Que incluya refuerzos)	m	8.70	$ 60,434.00	$ 525,776.00
3.5	Rejas para carceleta en varilla corrugadas 5/8"(que incluya puerta 2x0.95m)	m2	24.85	$ 199,981.00	$ 4,969,528.00
3.6	demolición de enchape de piso	m2	34.00	$ 5,026.00	$ 170,884.00
3.7	Suministro e instalación de reflector parte alta (interruptor afuera del salón)	Ud	1.00	$ 134,883.00	$ 134,883.00
3.8	Rejas en varilla lisa #5 para ventanas	m2	5.64	$ 96,000.00	$ 541,440.00
3.9	Desmonte de vidrios ventanas	m2	5.64	$ 2,869.00	$ 16,181.00
3.10	Resane de huecos en paredes de culatas	Global	1.00	$ 91,714.00	$ 91,714.00
3.11	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0.20	$ 61,758.00	$ 12,352.00
3.12	Retiro de Luminarias, acometidas, interruptores y tomacorrientes, puntillas y pernos en paredes. (Incluye resane)	Global	1.00	$ 80,966.00	$ 80,966.00
4	**CARCELETAS 3 Y 4 - SALON No. 2**			$ -	$ -
4.1	Demolición de muro en SuperBoard	m2	2.83	$ 4,372.00	$ 12,373.00
4.2	Vigas de cimiento 20x20cm (Que incluya refuerzos)	m	11.00	$ 54,328.00	$ 597,608.00
4.3	Columnetas de confinamiento 10x15cm (Que incluya refuerzos)	m	2.10	$ 60,434.00	$ 126,911.00
4.4	Muro en mamposteria ladrillo macizo	m2	9.30	$ 30,232.00	$ 281,158.00
4.5	Rejas para carceleta en varilla corrugadas 5/8" (que incluya puerta 2x0.95m)	m2	21.10	$ 199,981.00	$ 4,219,599.00
4.6	Apertura de hueco en mamposteria para reja puerta (2x0.90m)	m2	1.80	$ 5,190.00	$ 9,342.00
4.7	Suministro e instalación de Puerta-reja. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	1.80	$ 320,032.00	$ 576,058.00
4.8	Retiro de Luminarias, acometidas, interruptores y tomacorrientes, puntillas y pernos en paredes. (Incluye resane)	Global	1.00	$ 80,966.00	$ 80,966.00

4.9	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0.60	$ 61,758.00	$ 37,055.00
5	**CARCELTA 5 - SALON No. 3**			$ -	$ -
5.1	Refuerzo de puerta reja con chapa tipo pasador	Ud	2.00	$ 40,000.00	$ 80,000.00
5.3	Reforzar con Anclajes la puerta reja y ventanas	Global	1.00	$ 64,000.00	$ 64,000.00
5.4	Desmonte de luminarias y acometidas eléctricas	Ud	2.00	$ 3,436.00	$ 6,872.00
5.5	Desmonte de persianas metálicas ventanas	Ud	2.00	$ 3,109.00	$ 6,218.00
5.6	Suministro e instalación de platina de acero 40x40cmx3mm en espacio de chapa para impedir manipulación de la chapa desde adentro de las salas	m2	0.20	$ 61,758.00	$ 12,352.00
6	**PATIO**			$ -	$ -
6.1	Demolición de muro en SuperBoard	m2	14.25	$ 4,444.00	$ 63,327.00
6.2	Demolición de gruta en concreto ciclopeo	Global	1.00	$ 132,131.00	$ 132,131.00
6.3	Demolición de Guardaescobas	m	10.40	$ 487.00	$ 5,065.00
6.4	Suminstro e instalación de concertina según plano suministrado	m	30.00	$ 33,920.00	$ 1,017,600.00
6.5	Suministro e instalación de tubos galvanizados de 2" a 1.20m de altura (incluye anclajes y argollas cada metro)	m	20.00	$ 55,550.00	$ 1,111,000.00
7	**BAÑOS**			$ -	$ -
7.1	Adecuación de pocetas lavamanos (que incluya 6 juegos de grifería antivandálica)	m	3.60	$ 255,342.00	$ 919,231.00
7.2	Acondicionamiento de duchas (que incluya punto hidrálico y griferia antivandálica)	Ud	3.00	$ 129,396.00	$ 388,188.00
7.3	Acondicionamiento de sanitarios (que incluya reja de protección de tanques, retiro de accesorios y griferia antivandálica)	Ud	4.00	$ 133,979.00	$ 535,916.00
7.4	Suministro e instalacion de puertas -rejas. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	3.20	$ 320,392.00	$ 1,025,254.00
7.5	Construcción de lavadero en concreto (que incluya 3 puntos hidráulicos y 3 puntos de desague) seguir plano suministrado	m	6.00	$ 197,256.00	$ 1,183,536.00
7.7	Reubicación de lavatraperos	Ud	1.00	$ 41,006.00	$ 41,006.00
7.8	Retiro de puertas baños hombres	Ud	3.00	$ 5,550.00	$ 16,650.00
8	**ZONA ADMINISTRATIVA**			$ -	$ -
8.1	Suministro e instalación de reja - puerta al inicio de las gradas. Tener en cuenta recomendación suministrada. Dimensión mínima de barrotes 5/8"	m2	5.10	$ 320,032.00	$ 1,632,163.00
9	**CUBIERTA**			$ -	$ -
9.1	Recorrido de cubierta (coger goteras)	m2	5.00	$ 4,910.00	$ 24,550.00
10	**SISTEMA ELÉCTRICO**			$ -	$ -
10.1	Mantenimiento de sistema electrico	Global	1.00	$ 808,792.00	$ 808,792.00
				$ -	$ -
	OTROS			$ -	$ -
A1	CORTE DE PRIMARIO PARA VIGA DE CIEMENTACION	ML	22.85	$ 8,432.00	$ 192,671.00
A2	AFINADO DE PISO SALON 1	M2	34.00	$ 16,371.00	$ 556,614.00
A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES EXTERNOS	UN	4.00	$ 134,883.00	$ 539,532.00
A4	BOTE DE SOBRANTES Y ASEO	GL	1.00	$ 224,288.00	$ 224,288.00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 29,712,478.00**

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	20%	$	5,942,495.60
IMPREVISTOS	6%	$	1,782,748.68
UTILIDAD	6%	$	1,782,748.68
TOTAL COSTO INDIRECTO			**$ 9,507,992.96**

VALOR TOTAL	**$ 39,220,470.96**



DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
PROPONENTE