CONSTRUMATER
Servicios Tecnicos sas

CONSTRUCCION EN GENERAL
Estudios integrales-asesorías-consultoría.
Suministro de personal técnico y profesional.
Diseño-construcción-interventorías para obras.
NIT. 811.025.945-5
Régimen Común

Fecha:	05 de junio de 2025
Descripccion:	Mantenimiento y resane de muros y fachadas
Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE - SENA
Objeto	**COTIZACION - MANTENIMIENTO, RESANE DE MUROS, FACHADAS Y ELEMENTOS METALICOS (TEXTIL)**
Proveedor	CONSTRUMATER S.A.S.
Contacto	ING. José Rodríguez León
Telefono	321-4431857

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
MTT DE RESANE Y PINTURA EN MUROS Y FACHADAS					**$ 10.900.000,00**
1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría	M2	210,00	$ 32.000,00	$ 6.720.000,00
2	Aplicaion de pintura tipo estamalte para elementos metalicos, incluye preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	95,00	$ 44.000,00	$ 4.408.000,00
MTT DEL SISTEMA CAJAS INSPECCION RED TUBERIAS PARA AGUAS DE LLUVIA Y RESIDUALES					**$ 13.719.000,00**
1	Construccion y suministro de TAPAS METALICAS en lamina alfajor para cajas de inspeccion de 1,00x1,00, con marcos en agulo metalico de 3/4", incluye marco metalico de base, materiales, transporte, adecuacion de superficie, retiro del existente, reparacion de base de apoyo en oncreto y todo lo necesario para su correcta instalacion y fucionamiento.	UND	13	$ 456.000,00	$ 5.928.000,00
2	Suministro y aplicación d eimpermeabilizante ´para muros en concreto tipo IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS MAPEI MAPELASTIC FOUNDATION, incluye materiales, herramientas y mano de	M2	40	$ 105.400,00	$ 4.216.000,00
3	Limpieza de cajas de registro para aguas negra de 1,00x1,00x0,70, inlcuye remocion de solidos asentados, disposicion de los residuos y todo lo necesario para su correcta limpieza, NO I CLUYE DESTAQUIADO.	UND	13	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00
4	Aplicaion de pintura tipo estamalte para elementos metalicos, incluye preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	30	$ 65.000,00	$ 1.950.000,00
SUBTOTAL					**$ 24.619.000,00**
ADMINISTRACION 10%					**$ 2.461.900,00**
UTILIDAD 5%					**$ 1.230.950,00**
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					**$ 233.880,50**
COSTO TOTAL					**$ 28.545.730,50**

Paola Cano

Paola Andrea Cano Legarda
C.C. 1.152.202.221 de Medellín (Antioquia)
Representante Legal
Construmater Servicios Técnicos SAS