Medellín, 05 de junio de 2025

SEÑORES:
SENA, SEDE PEDREGAL
Medellín (Antioquia)

ASUNTO: Cotización

REFERENCIA: COTIZACION - MANTENIMIENTO Y RESANE DE MUROS Y FACHADAS (TEXTIL)

En respuesta a su solicitud, se presenta la siguiente propuesta técnico-económica para la obra de la referencia:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
	MTT DE RESANE Y PINTURA EN MUROS Y FACHADAS				**$ 10.360.000,00**
1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	M2	210,00	$ 33.500,00	$ 7.035.000,00
2	Aplicaion de pintura tipo estamalte para elementos metalicos, incluye preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	95,00	$ 35.000,00	$ 3.325.000,00
	MTT DEL SISTEMA CAJAS INSPECCION RED TUBERIAS PARA AGUAS DE LLUVIA Y RESIDUALES				**$ 13.620.000,00**
1	Construccion y suministro de TAPAS METALICAS en lamina alfajor para cajas de inspeccion de 1,00x1,00, con marcos en agulo metalico de 3/4", incluye marco metalico de base, materiales, transporte, adecuacion de superficie, retiro del existente, reparacion de base de apoyo en oncreto y todo lo necesario para su correcta instalacion y fucionamiento.	UND	13	$ 450.000,00	$ 5.850.000,00
2	Suministro y aplicación d eimpermeabilizante ´para muros en concreto tipo IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS MAPEI MAPELASTIC FOUNDATION, incluye materiales, herramientas y mano de	M2	40	$ 102.000,00	$ 4.080.000,00
3	Limpieza de cajas de registro para aguas negra de 1,00x1,00x0,70, inlcuye remocion de solidos asentados, disposicion de los residuos y todo lo necesario para su correcta limpieza, NO I CLUYE DESTAQUIADO.	UND	13	$ 120.000,00	$ 1.560.000,00
4	Aplicaion de pintura tipo estamalte para elementos metalicos, incluye preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	30	$ 71.000,00	$ 2.130.000,00
SUBTOTAL					**$ 23.980.000,00**
ADMINISTRACION 10%					**$ 2.398.000,00**
UTILIDAD 5%					**$ 1.199.000,00**
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					**$ 227.810,00**
COSTO TOTAL					**$ 27.804.810,00**

Atentamente,



GABRIEL GAVIRIA
Representante legal
C26 GROUP