

OBRAS DE ADECUACION DE LAS OFICINAS DE COBRO COATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GALAPA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES				
1,1	Demolicion de piso existente y plantilla existente incl. retiro del material a sitio autorizado.	M2	61,00	21.000,42	1.281.023,10
1,2	Desmonte de muro en drywal incl. retiro de material a sitio autorizado	M2	9,43	31.470,00	296.642,51
1,4	Desmonte de puertas	UND	4,00	75.000,00	300.000,00
1,5	Demolicion de muro existente	M2	11,90	31.470,03	374.556,25
2	MAMPOSTERIA LIVIANA				-
2,1	Suministro e instalacion de muro en drywal acabado y pintado a 3 manos.	m2	8,46	127.498,61	1.078.128,28
3,0	ACABADOS				-
3,1	Esscarificacion de pared.	M2	30,64	10.500,00	321.763,37
3,2	Estuco en pulyplas para muros a dos manos.	M2	84,78	34.008,86	2.883.315,08
3,3	Pintura en vinilo a dos manos.	M2	174,54	20.794,21	3.629.447,95
3,4	Reforzamiento y mejoramiento de cielo raso existente, incl. Acabado pintado a 2 manos.	M2	30,50	85.192,00	2.598.350,68
3,5	Pintura en laca para ventanas a dos manos.	und	4,00	195.204,93	780.819,70
4,0	PISOS				-
4,1	Piso en porcelanato 0.6 X 0.6 m.	M2	61,00	120.010,00	7.320.595,00
4,2	Zocalos	ML	65,50	20.267,60	1.327.527,86
5,0	CARPINTERIA				-
5,1	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado para acceso principal de 1.0 X 2	UND	1,00	1.897.552,00	1.897.552,00
5,2	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado corrediza de 0,8 X 2	UND	2,00	1.597.552,00	3.195.104,00
5,3	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 0,850X 2	UND	1,00	1.797.552,00	1.797.552,00
5,4	Suministro e instalacion de division en vidrio templado.	M2	14,90	565.052,00	8.421.535,01
5,5	Suministro e instalacion de puerta corrediza en Rh para archivo 0,80 X 2	UND	1,00	1.385.052,00	1.385.052,00
6,0	ELECTRICO				-
6,1	Reorganizacion y ajuste del sistema electrico actual	UND	1,00	745.052,00	745.052,00
6,2	Salida tomacorriente 220 voltios (Aire acondicionado)	UND	2,00	176.035,22	352.070,45
6,3	Salida tomacorriente 110 voltios normal	UND	2,00	122.055,91	244.111,82
6,4	Salida panel led 60 x 60	UND	9,00	126.114,00	1.135.026,00
6,5	Salida para ojo de buey led 60 w.	UND	10,00	68.714,00	687.140,00
6,6	Suministro e instalacion de tapas para tomas e interruptores existentes	GLB	1,00	260.990,00	260.990,00
7,0	OTROS				-
7,1	Aseo general y entrega.	GLB	1,00	650.000,00	650.000,00
COSTO DIRECTO					42.963.355,05
ADMINISTRACIÓN				23%	9.881.571,66
IMPREVISTOS				5%	2.148.167,75
UTILIDAD				7%	3.007.434,85
COSTO TOTAL					58.000.529,31